MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguazu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py - síguinos en
Periodo 2015-2020

ANEXO B 02 08

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2.019: "Construcción de Columbario, tinglado, pórtico, muralla, iluminación (sistema panel solar de 200 Watts) y baño sexado en el Cementerio Municipal" - I.D N° 371.157.-

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	CALIMA S.R.L.					CAÑIZA CONSTRUCCIONES				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-002	Preparacion de obra - Columbario	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-	NO APLICA	NO APLICA	1	-	-
1.1		Limpieza de aera de trabajo	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	1.000	6.718	6.718.000	NO APLICA	NO APLICA	1.000	6.600	6.600.000
1.2		Vallado de Obras	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	80	74.031	5.922.480	NO APLICA	NO APLICA	80	72.583	5.806.640
1.3		Obrador y deposito	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	40	199.171	7.966.840	NO APLICA	NO APLICA	40	195.250	7.810.000
1.4		Cartel de Obras	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.918.620	1.918.620	NO APLICA	NO APLICA	1	1.885.813	1.885.813
1.5		Placa Conmemorativa	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	959.310	959.310	NO APLICA	NO APLICA	1	941.875	941.875
1.6		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	986,5	4.031	3.976.582	NO APLICA	NO APLICA	986,5	3.970	3.916.405
1.7		Cimiento de piedra bruta colocada de 0,40 x 0,70m	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	121	434.659	52.593.739	NO APLICA	NO APLICA	121	337.181	40.798.901
2		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	116,4	131.000	15.248.400	NO APLICA	NO APLICA	116,4	102.163	11.891.773
2.1	72131601-004	Estructura de Ho Ao	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
2.2		Vigas cadena de fundacion 15x30	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	260	96.259	25.027.340	NO APLICA	NO APLICA	260	74.539	19.380.140
2.3		Vigas cadena de fundacion 0,30 x0,30	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	32	223.171	7.141.472	NO APLICA	NO APLICA	32	218.854	7.003.328
2.4		Losa RAP de techo	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	372	229.500	85.374.000	NO APLICA	NO APLICA	372	185.350	68.950.200
2.5		Losa de Ho Ao e= 10cm bse sobre nivelacion	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	37,2	2.065.500	76.836.600	NO APLICA	NO APLICA	37,2	2.120.319	78.875.867
2.6		Loseta de camas 0,65x1,15x0,10	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1.440	161.870	233.092.800	NO APLICA	NO APLICA	1.440	125.923	181.329.120
3		Iluminacion energia solar; poste, brazo y artefacto de 200w	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	20	2.616.300	52.326.000	NO APLICA	NO APLICA	20	2.579.958	51.599.160
3.1	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
3.2		Muro de nivelacion 0,30 ladrillo comun	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	11,8	183.352	2.163.554	NO APLICA	NO APLICA	11,8	178.406	2.105.191
3.3		Aislacion horizontal de pared con hidrofugo	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	380	21.834	8.296.920	NO APLICA	NO APLICA	380	21.705	8.247.900
4		Pared de 0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	1.633,25	82.074	134.047.361	NO APLICA	NO APLICA	1.633,25	64.144	104.763.188
4.1		Pared de 0,30 de ladrillo comun	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	76	159.885	12.151.260	NO APLICA	NO APLICA	76	157.988	12.007.088
4.2		Envarillado de pared c/2 varillas de 8cm	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	1.349,4	20.037	27.037.928	NO APLICA	NO APLICA	1.349,4	19.147	25.836.962
4.3		Revoque de pared	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	87,25	34.164	2.980.809	NO APLICA	NO APLICA	87,25	33.458	2.919.211
4.4		Mochetas de e=30cm	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	945,2	25.195	23.814.314	NO APLICA	NO APLICA	945,2	24.658	23.306.742
4.5		Parapeto de ladrillo comun revocada	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	179,8	97.485	17.527.803	NO APLICA	NO APLICA	179,8	95.219	17.120.376
4.6	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
4.7		Contrapiso de cascotes e=8cm	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	404,5	39.192	15.853.164	NO APLICA	NO APLICA	404,5	38.225	15.462.013
5		Piso baldoson 40x40	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	404,5	79.674	32.228.133	NO APLICA	NO APLICA	404,5	78.260	31.656.170
6		Aislacion de techo de losa; contrapiso carpeta aislada con pendiente, pintura con impacril y trama elastica	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	32,4	136.241	4.414.208	NO APLICA	NO APLICA	32,4	133.719	4.332.496
6.1	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
6.2		Pintura de pared al latex	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	229	17.704	4.054.216	NO APLICA	NO APLICA	229	17.600	4.030.400
6.3		Ventilacion PVC 50 mm	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1.056	3.305	3.490.080	NO APLICA	NO APLICA	1.056	3.226	3.406.656
7	72131601-013	Limpieza de obra - Columbario	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES · U.O.C. ·

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Guasu

7.1		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.418.421	2.418.421	NO APLICA	NO APLICA	1	2.362.250	2.362.250
7.2		Limpieza general	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	4.030.701	4.030.701	NO APLICA	NO APLICA	1	3.929.750	3.929.750
7.3	72131601-002	Preparacion de obra - Tinglado	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
7.4		Limpieza de area de trabajo	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	120	6.718	806.160	NO APLICA	NO APLICA	120	6.600	792.000
8		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	80	4.031	322.480	NO APLICA	NO APLICA	80	3.970	317.600
8.1		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	20	131.000	2.620.000	NO APLICA	NO APLICA	20	102.163	2.043.260
8.2		Cimiento de piedra bruta colocada de 0,40x0,70 m	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	10	434.659	4.346.590	NO APLICA	NO APLICA	10	337.181	3.371.810
8.3	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
8.4		Contrapiso de cascotes e=8cm	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	80	39.192	3.135.360	NO APLICA	NO APLICA	80	38.225	3.058.000
8.5		Piso de hormigon armado e=8cm	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	80	139.900	11.192.000	NO APLICA	NO APLICA	80	133.719	10.697.520
9		Muro de nivelacion 0,30 ladrillo comun	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	9	159.885	1.438.965	NO APLICA	NO APLICA	9	178.406	1.605.654
9.1	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
9.2		Techo de chapa termo acustica c/ perfileria metalica	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	80	319.770	25.581.600	NO APLICA	NO APLICA	80	313.792	25.103.360
9.3		Pilar reticulado de perfileria metalica de 4,00m	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	6	1.189.955	7.139.730	NO APLICA	NO APLICA	6	1.160.500	6.963.000
9.4		Canaleta de techo metalico sintetico	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	36	79.943	2.877.948	NO APLICA	NO APLICA	36	78.306	2.819.016
10	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
11		Boca de luz simple	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	6	105.098	630.588	NO APLICA	NO APLICA	6	102.300	613.800
11.1		Toma corriente	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	105.098	210.196	NO APLICA	NO APLICA	2	102.300	204.600
11.2		Tablero seccional de 6 llaves TM	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	684.442	684.442	NO APLICA	NO APLICA	1	672.375	672.375
12		Linea subterranea de conexion	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	5	49.589	247.945	NO APLICA	NO APLICA	5	48.125	240.625
	72131601-012	Servicio de pintura de techo metalico sintetico	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	104	41.304	4.295.616	NO APLICA	NO APLICA	104	40.517	4.213.768
	72131601-013	Limpieza de obra - Tinglado	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.165.828	1.165.828	NO APLICA	NO APLICA	1	1.117.188	1.117.188
		Limpieza general	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.982.974	1.982.974	NO APLICA	NO APLICA	1	1.955.250	1.955.250
	72131601-002	Preparacion de obra - Portico	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Limpieza de area de trabajo	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	25	6.718	167.950	NO APLICA	NO APLICA	25	6.600	165.000
		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	9	4.031	36.279	NO APLICA	NO APLICA	9	3.970	35.730
	72131601-004	Estructura de Ho Ao	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Zapatas de fundacion	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	1,9	2.028.542	3.854.230	NO APLICA	NO APLICA	1,9	1.952.156	3.709.096
		Pilares	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	1,7	3.157.729	5.368.139	NO APLICA	NO APLICA	1,7	3.061.781	5.205.028
		Losa de Ho Ao e=15cm	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	1,1	2.141.793	2.355.972	NO APLICA	NO APLICA	1,1	2.120.319	2.332.351
	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Muro de nivelacion 0,30 ladrillo comun	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	2,7	159.885	431.690	NO APLICA	NO APLICA	2,7	178.406	481.696
		Aislacion horizontal de pared con hidrofugo	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	2,8	21.834	61.135	NO APLICA	NO APLICA	2,8	21.705	60.774
		Pared de 0,30 de ladrillo comun	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	11,2	159.885	1.790.712	NO APLICA	NO APLICA	11,2	157.988	1.769.466
		Envarillado de pared c/ 2 varillas de 8cm	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	8,4	20.037	168.311	NO APLICA	NO APLICA	8,4	19.147	160.835
		Revoque de pared	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	25,5	34.164	871.182	NO APLICA	NO APLICA	25,5	33.458	853.179
		Mochetes de e=30cm	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	43,2	50.389	2.176.805	NO APLICA	NO APLICA	43,2	40.219	1.737.461
		parapeto de larillo comun revocada	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	12	97.485	1.169.820	NO APLICA	NO APLICA	12	95.219	1.142.628
	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU • U.O.C. • MISIONES

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Guasu

		Contrapiso de cascotes e=8cm	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	3	39.192	117.576	NO APLICA	NO APLICA	3	38.225	114.675
		Piso baldoson 40x40	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	3	79.674	239.022	NO APLICA	NO APLICA	3	78.260	234.780
		Aislacion de techo de losa; contrapiso carpeta aislada con pendiente pintura con impacril y trama elastica	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	7,1	136.241	967.311	NO APLICA	NO APLICA	7,1	133.719	949.405
	72131601-001	Boca de luz con extencion hasta 10m	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	6	142.905	857.430	NO APLICA	NO APLICA	6	139.288	835.728
	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Pintura de porton metalico gris grafito	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	22,6	38.037	859.636	NO APLICA	NO APLICA	22,6	37.446	846.280
		Pintura de pared al latex	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	43,6	17.704	771.894	NO APLICA	NO APLICA	43,6	17.600	767.360
	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Porton metalico 4,00 x 2,30 m	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	3.476.251	3.476.251	NO APLICA	NO APLICA	1	3.374.250	3.374.250
		Porton metalico1,00x 2,10m	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	857.352	857.352	NO APLICA	NO APLICA	1	841.500	841.500
	72131601-013	Limpieza de obra - Portico	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.073.958	1.073.958	NO APLICA	NO APLICA	1	1.041.563	1.041.563
		Limpieza general	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.612.280	1.612.280	NO APLICA	NO APLICA	1	1.457.500	1.457.500
	72131601-002	Preparacion de obra - Muralla	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-			1		-
		Limpieza de area de trabajo	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	660,5	6.718	4.437.239			660,5	6.600	4.359.300
		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	660,5	4.031	2.662.476			660,5	3.970	2.622.185
	72131601-004	Estructura de Ho Ao	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-			1		-
		Vigas de fundación 15x30	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	660,5	96.259	63.579.070			660,5	95.150	62.846.575
		Dados de H° 50x50x50	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	221	210.948	46.619.508			221	217.852	48.145.292
		Pilares15x25	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	442	96.259	42.546.478			442	95.150	42.056.300
	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-			1		-
		Aislacion horizontal de pared c/ hidrofugo	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	660,5	21.834	14.421.357			660,5	21.705	14.336.153
		Pared de 0,15 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	1.211	80.500	97.485.500			1.211	80.025	96.910.275
		Envarillado de pared c/ 2 varillas de 8cm	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	1.321	20.037	26.468.877			1.321	19.147	25.293.187
		Mochetas de pilares y terminacion	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	1.763	24.074	42.442.462			1.763	24.658	43.472.054
		Pintura de muralla con silicona y mochetas al latex	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	1.321	17.582	23.225.822			1.321	16.445	21.723.845
	72131601-013	Limpieza de obra - Muralla	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-			1		-
		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.418.421	2.418.421			1	2.362.250	2.362.250
		Limpieza general	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	4.030.701	4.030.701			1	3.929.750	3.929.750
	72131601-002	Preparacion de obra - Baño Sexado	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-			1		-
		Limpieza de area de trabajo	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	31	6.718	208.258			31	6.600	204.600
		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	13	4.031	52.403			13	3.970	51.610
		Cimiento de piedra bruta colocada de 0,40x0,70m	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	5	434.659	2.173.295			5	337.181	1.685.905
		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	1	NO APLICA	NO APLICA	2,6	131.000	340.600			2,6	10.263	26.684
	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-			1		-
		Muro de nivelacion 0,30 ladrillo comun	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	4,5	159.885	719.483			4,5	178.406	802.827
		Aislacion horizontal de pared c/ hidrofugo	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	16,2	21.834	353.711			16,2	21.705	351.621
		Muro de nivelacion 0,30 ladrillo comun	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	4,5	159.885	719.483			4,5	178.406	802.827
		Aislacion horizontal de pared c/ hidrofugo	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	16,2	21.834	353.711			16,2	21.705	351.621
		Pared de 0,15 de ladrillo comun	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	55,2	82.074	4.530.485			55,2	64.144	3.540.749

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASUNCHES · U.O.C. ·

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes

		Envarillado de pared c/ 2 varillas de 8 cm	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	35,6	20.037	713.317			35,6	19.147	681.633
		Revoque de pared	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	59,55	34.164	2.034.466			59,55	33.458	1.992.424
		Mochetas de e=15cm	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	39,15	25.195	986.384			39,15	24.658	965.361
	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-			1		-
		Contrapiso de cascotes e=8cm	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	11,5	39.192	450.708			11,5	38.225	439.588
		Piso de Ceramica	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	11,5	87.766	1.009.309			11,5	84.104	967.196
		Revestidos de azulejos h=1,80m	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	32	77.118	2.467.776			32	75.109	2.403.488
	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-			1		-
		Techo de chapa y termo-acustica c/ perfileria metalica	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	15	319.770	4.796.550			15	313.792	4.706.880
		Puerta de chapa doblada de 0,80x2,10	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	796.760	1.593.520			2	752.400	1.504.800
		Mamparas divisorias de boxes en baños	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	6,4	236.810	1.515.584			6,4	230.725	1.476.640
		Balancin 0,60x0,40m con vidrio de 3mm	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	196.008	392.016			2	192.225	384.450
	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-			1		-
		Boca de luz simple	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	3	105.098	315.294			3	102.300	306.900
		Toma corriente	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	2	105.098	210.196			2	102.300	204.600
		Tablero seccional de 6 llaves TM	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	684.442	684.442			1	672.375	672.375
		Linea sub-terranea de conexion	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	5	49.589	247.945			5	48.125	240.625
	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-			1		-
		Instalacion de baño de caballeros, incluye, 1 inodoro, 1 lavatorio, 1 mingitorio	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.791.172	2.791.172	NO APLICA	NO APLICA	1	2.686.750	2.686.750
		Instalacion de baño de damas 1 inodoro, 1 lavatorio	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.241.423	2.241.423	NO APLICA	NO APLICA	1	21.181.188	21.181.188
		Cañerias de PVC de 100m	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	3	41.229	123.687	NO APLICA	NO APLICA	3	39.875	119.625
		Registro cloacal 40x40	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	337.293	337.293	NO APLICA	NO APLICA	1	326.563	326.563
		Camara Septica	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.410.655	1.410.655	NO APLICA	NO APLICA	1	1.358.500	1.358.500
		Pozo ciego	Unidad	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.073.842	2.073.842	NO APLICA	NO APLICA	1	2.006.125	2.006.125
		Canaleta de alero c/ bajada de CH=26 D=33	Metro lineal	1	NO APLICA	NO APLICA	6,75	79.943	539.615	NO APLICA	NO APLICA	6,75	78.306	528.566
	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Pintura de pared revocda al latex	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	27,55	16.223	446.944	NO APLICA	NO APLICA	27,55	15.606	429.945
		Pintura de pared visto con silicona	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	44,33	19.772	876.493	NO APLICA	NO APLICA	44,33	18.494	819.839
		Pintura de pared visto con silicona	Metros cuadrados	1	NO APLICA	NO APLICA	15	44.304	664.560	NO APLICA	NO APLICA	15	40.517	607.755
	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		-	NO APLICA	NO APLICA	1		-
		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	666.188	666.188	NO APLICA	NO APLICA	1	625.625	625.625
12.1		Limpieza general	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	666.188	666.188	NO APLICA	NO APLICA	1	629.750	629.750
								TOTAL	1.377.619.316				TOTAL	1.247.499.462

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES · U.O.C. ·

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Guasu