Municipalidad de Nueva Italia
Gobierno Democrático
da. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LCO Nº 6/2020 CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN EL TERRITORIO SOCIAL NIÑO SALVADOR DEL MUNDO con ID: 389992

					OFERENTES: TAMET S.A		CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY		
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102303-001	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO CON TANQUE DE ELEVACIÓN	Gasto por Mil	1			1		
1.1		**POZO ARTESIANO.**							
1.1.1		Movilización- Traslado de equipo y materiales.	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	1	1.419.330	1.419.330
1.1.2		Perforación de suelo sedimentario, aplicación de grava, limpieza y desarrollo e informe técnico final del pozo.	Metro lineal	120	275.000	33.000.000	120	279.565	33.547.800
1.1.3		Tubos PVC geométrico aditivo P150 (o) 128 mm.	Metro lineal	120	78.000	9.360.000	120	67.631	8.115.720
1.1.4		Prueba de bombeo durante 48 hr.	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	1	2.709.163	2.709.163
1.1.5		Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1	1.595.734	1.595.734
1.1.6		Tubos de chapa de 8".	Metro lineal	20	500.000	10.000.000	20	196.350	3.927.000
1.1.7		Tubo de maniobra de chapa de 10".	Metro lineal	1,2	700.000	840.000	1,2	407.896	489.473
1.1.8		Tapón superior editivario P150	Unidad	1	300.000	300.000	1	474.980	474.980
1.1.9		Placa conmemorativa	Unidad	1	720.000	720.000	1	542.900	542.900
1.2		**CASETA.**							
1.2.1		Provisión, montaje y puesta de funcionamiento de bomba dosificadora de cloro con sus accesorios	Unidad	1	1.310.000	1.310.000	1	3.001.350	3.001.350
1.2.2		Tendido y montaje de la tubería con accesorios para la línea de inducción, cables.	Metro lineal	40	12.500	500.000	40	2.338	93.520
1.2.3		Provisión y colocación de tablero de comando y control de funciones.	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1	5.913.875	5.913.875
1.2.4		Boya de nivel, picolas, accesorios roscables, tapa de pozo, letrero de instrucciones.	Unidad Medida Global	1	1.420.000	1.420.000	1	2.057.000	2.057.000
1.2.5		Desinfección del sistema de abastecimiento de agua potable	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000	1	1.444.575	1.444.575
1.2.6		Movilización.	Unidad Medida Global	1	495.000	495.000	1	1.547.425	1.547.425
1.2.7		Limpieza de predio y replanteo.	Unidad Medida Global	1	770.000	770.000	1	215.050	215.050
1.2.8		Excavación y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	1,42	361.000	512.620	1,42	315.662	448.240
1.2.9		Mampostería de nivelación de 0,3 m	Metros cuadrados	2,37	240.000	568.800	2,37	224.400	531.828
1.2.10		Aislación horizontal de muro	Metros cúbicos	3,15	108.000	340.200	3,15	100.980	318.087
1.2.11		Relleno y compactación	Metros cuadrados	2,3	170.000	391.000	2,3	149.600	344.080
1.2.12		Mampostería de elevación 0,15 m de ladrillo común.	Metros cuadrados	12,53	76.000	952.280	12,53	100.267	1.256.346
1.2.13		Mampostería de elevación 0,15 m de ladrillo cerámico.	Metros cuadrados	2,8	76.000	212.800	2,8	67.779	189.781
1.2.14		Techo de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,87	2.200.000	1.914.000	0,87	1.963.500	1.708.245
1.2.15		Impermeabilización de losa de techo de Hº Aº con membrana asfáltica con aluminio (espesor: 4 mm)	Metros cuadrados	9,09	70.000	636.300	9,09	65.450	594.941
1.2.16		Revoque filtrado con hidrófugo de mampostería y techo	Metros cuadrados	32,95	32.000	1.054.400	32,95	30.493	1.004.744
1.2.17		Losera de Hº Aº p/ dosador (Esp. 0,07 ancho: 0,40 m, largo: 1	Unidad Medida Global	1	237.500	237.500	1	276.604	276.604
1.2.18		Provisión e instalación de tanque de solución de cloro (250 L- ff vt).	Unidad	1	500.000	500.000	1	350.158	350.158
1.2.19		Contrapiso de Hº 1:3:6 (Espesor: 0,07 m).	Metros cuadrados	7	359.000	2.513.000	7	45.641	319.487
1.2.20		Muro Perimetral de Mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	8,25	76.000	627.000	8,25	71.060	586.245
1.2.21		Piso de Hº Aº de caseta y vereda perimetral (0,08 m).	Metros cuadrados	1,21	160.000	193.600	1,21	132.614	160.463

Domingo Pedro Patiño
Presidente Junta Municipal

Verna Susana Villasboa Portillo
Encargada de UOC

1.2.22		Provisión y colocación de marco y puerta metálica (0,90 m x 2,10 m)	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1	1.424.161	1.424.161
1.2.23		Pintura de paredes y techos al látex.	Metros cuadrados	32,95	23.750	782.563	32,95	21.800	718.310
1.2.24		Pintura de aberturas metálicas.	Metros cuadrados	3,78	30.000	113.400	3,78	18.447	69.730
1.2.25		Instalación eléctrica en general.	Unidad Medida Global	1	330.000	330.000	1	1.569.241	1.569.241
1.2.26		Artefactos eléctricos completo (provisión e instalación).	Unidad Medida Global	1	110.000	110.000	1	247.915	247.915
1.2.27		Tomacorrientes.	Unidad	1	55.000	55.000	1	123.959	123.959
1.2.28		Registro de 0,50 m x 0,50 m con tapa de HºAº.	Unidad	3	600.000	1.800.000	3	219.561	658.683
1.2.29		Registro de 0,60 m x 0,60 m con tapa de HºAº.	Unidad	1	600.000	600.000	1	233.750	233.750
1.2.30		Acometida y puesto de medición.	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000	1	1.365.100	1.365.100
1.2.31		Instalación de agua corriente.	Unidad Medida Global	1	330.000	330.000	1	315.095	315.095
1.2.32		Instalación Hidráulica p/ Sistema de Dosificación del cloro.	Unidad	1	275.000	275.000	1	1.334.806	1.334.806
1.3		**CERCADO PERIMETRAL.**							
1.3.1		Cartel de Obras.	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	1	1.612.875	1.612.875
1.3.2		Cercado de vallado, con portón vehicular de 3,60 m x 1,80 m de dm hojas de caño de 1 1/2" (Incluye herrajes, candados etc)	Metro lineal	40	225.000	9.000.000	40	333.717	13.348.680
1.4		**TANQUE ELEVADO.**							
1.4.1		Fundación para el tanque elevado metálico.	Unidad Medida Global	1	6.600.000	6.600.000	1	6.311.250	6.311.250
1.4.2		Tanque en estructura metálica de 15 m3 de capacidad a 13,5 m de h. Incluye provisión, colocación y montaje.)	Unidad Medida Global	1	26.200.000	26.200.000	1	29.148.625	29.148.625
1.4.3		Pararrayos y accesorios.	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000	1	1.137.584	1.137.584
1.4.4		Baliza.	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000	1	1.271.600	1.271.600
1.4.5		Alimentación del tanque a la red de 10 kg de presión.	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000	1	1.271.600	1.271.600
1.5		**ELECTROBOMBAS.**							
1.5.1		Electrobomba sumergible 2hp, monofásica 220 V 50 HP. Con tablero de arranque original (Incluye provisión, montaje y puesta en funcionamiento del conjunto).	Unidad	1	8.800.000	8.800.000	1	8.823.284	8.823.284
1.5.2		Cable sumergible en agua tipo NYY 4 x 10 mm2 de sección.	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1	1.675.209	1.675.209
1.6		**RED DE CONEXIÓN DOMICILIARIA.**							
1.6.1		Caño de 2" de 10 kg de presión.	Metro lineal	1.500	12.500	18.750.000	1.500	15.116	22.674.000
1.6.2		Caño de 1/2 " alta presión.	Metro lineal	550	3.500	1.925.000	550	1.943	1.068.650
1.6.3		Conexión domiciliaria.	Unidad	85	93.500	7.947.500	85	104.486	8.881.310
1.6.4		Registro de mampostería con tapa de cemento.	Unidad	85	55.000	4.675.000	85	65.918	5.603.030
1.6.5		Excavación y tapado de la red	Metro lineal	2.550	4.500	11.475.000	2.550	4.769	12.160.950
					Precio Total	193.006.963		Precio Total	198.232.940

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.

NORMA SUSANA BELLASBOA PORTILLO
ENCARGADA DE UOC

Damián Semión Patiño
Presidente HCM
municipal
NUEVA ITALIA