MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCTORA JB

Ítems del llamado AMPLIACION DE PUESTO DE SALUD DEL BºCAFETAL GUARANI-KM5 con ID: 339950

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZ Y REPL, obrador	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Zapata de Hormigon Armado 0,80x0,80x0	Metros cúbicos	10,8	2.000.000	21.600.000
3	72131601-015	Pilar Hº Aº 15 x 30 cm	Metros cúbicos	3,8	2.000.000	7.600.000
4	72131601-015	Vigas encadenado inferior 15 x 40	Metros cúbicos	9,9	2.000.000	19.800.000
5	72131601-015	Viga Encadenado Superior 15 x 40	Metros cúbicos	9,9	2.000.000	19.800.000
6	72131601-005	MAMPOSTERIAS: de nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	65,6	120.000	7.872.000
7	72131601-005	Mamposteria de elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	504,6	98.000	49.450.800
8	72131601-006	Aislación horizontal de paredes	Metros cuadrados	38,2	30.000	1.146.000
9	72131601-008	Revoques de Pared: a dos capas, filtrado	Metros cuadrados	1.009,2	30.000	30.276.000
10	72131601-007	Techo: Tipo ceramico sobre maderamen y tejuelon	Metros cuadrados	269,4	270.000	72.738.000
11	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	Metros cuadrados	220,5	50.000	11.025.000
12	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS: Piso ceramico	Metros cuadrados	220,5	115.000	25.357.500
13	72131601-009	Zocalo	Metro lineal	248,3	40.000	9.932.000
14	72131601-009	GUARDA OBRA: de baldoson de ho	Metros cuadrados	101,7	60.000	6.102.000
15	72131601-009	REVESTIMIENTO de azulejos	Metros cuadrados	105,2	36.000	3.787.200
16	72131601-010	Abertura: Ventana tipo blindex 1,50x1,10	Unidad	9	1.500.000	13.500.000
17	72131601-010	Ventana tipo blindex 1,00x1,10	Unidad	4	1.000.000	4.000.000
18	72131601-010	Ventana tipo blindex 0,40x0,80	Unidad	5	500.000	2.500.000
19	72131601-010	Puertas tipo blindex	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
20	72131601-010	Marco de 0,70x2,10	Unidad	4	270.000	1.080.000
21	72131601-010	Marco de 0,90x2,10	Unidad	9	300.000	2.700.000
22	72131601-010	Puerta placa de 0,70x2,10m incluye hoja, contramarco, herrajes y colocacion	Unidad	4	1.250.000	5.000.000
23	72131601-010	Puerta placa de 0,90 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocacion	Unidad	10	1.650.000	16.500.000
24	72131601-011	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL: Cámara séptica: 150 x 260 x 170 m	Unidad	1	550.000	550.000
25	72131601-011	Pozo Absorbente: diámetro = 1,80 m profundidad = 5,0 m	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
26	72131601-011	Cámara de inspección de 60 x 60, con tapa	Unidad	2	350.000	700.000

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Unid. Oper. de Contrataciones

Abog. Orlando Diosnel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

27	72131601-011	Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	48	40.000	1.920.000
28	72131601-011	Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	48	25.000	1.200.000
29	72131601-011	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	46	27.000	1.242.000
30	72131601-011	Barras de seguridad de inoxidable	Unidad	2	1.250.000	2.500.000
31	72131601-011	Pileta c/ mesada cocina de granito	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
32	72131601-011	Rejilla de piso sinfonada 15 x 15	Unidad	1	45.000	45.000
33	72131601-011	Inodoro (material, colocación y accesorios)	Unidad	5	400.000	2.000.000
34	72131601-011	Lavatorio (material, colocación y accesorios) bacha c/ granito	Unidad	5	500.000	2.500.000
35	72131601-011	Ducha	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
36	72131601-011	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación: Caño PVC 1. 1/4"	Metro lineal	60	25.000	1.500.000
37	72131601-011	Caño PVC 1"	Metro lineal	62	20.000	1.240.000
38	72131601-011	Caño PVC 3/4"	Metro lineal	60	15.000	900.000
39	72131601-011	Caño PVC 1/2"	Metro lineal	70	12.000	840.000
40	72131601-011	Canilla metalica de 3/4"	Unidad	6	80.000	480.000
41	72131601-011	Canilla de patio de 3/4"	Unidad	4	40.000	160.000
42	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL: Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	Metro lineal	64,1	195.000	12.499.500
43	72131601-011	Registro con tapa, 40 x 40 cm	Unidad	8	175.000	1.400.000
44	72131601-011	Cañería de desague, diametro = 150 mm	Metro lineal	48	35.000	1.680.000
45	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS: Tablero General	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
46	72131601-001	Boca de luz	Unidad	35	75.000	2.625.000
47	72131601-001	Toma corriente	Unidad	22	75.000	1.650.000
48	72131601-001	Ventilador de techo	Unidad	9	700.000	6.300.000
49	72131601-001	Línea para ventilador	Unidad	9	90.000	810.000
50	72131601-001	Luminaria placas LED	Unidad	28	350.000	9.800.000
51	72131601-001	Luminaria Exterior LED	Unidad	7	300.000	2.100.000
52	72131601-012	Pintura de Pared, al acrilico con enduido int y textura ext	Metros cuadrados	1.009,2	35.000	35.322.000
53	72131601-002	PLACA DE BRONCE	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
54	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
55	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
		Precio Total				**448.230.000**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid Oper de Contratacion

Abog. Orlando D. Fernandez Aquino
Encargado U.O.C