MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15

				H2F S.A.		CONSULTORA SAN MIGUEL	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.	P. U.	P. TOTAL	P. U.	P. TOTAL
1	Preparación de la obra						
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	42,34	10.000	423.400	4.078	172.663
	b- Replanteo	M2	42,34	5.000	211.700	7.477	316.576
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9,00	380.000	3.420.000	297.022	2.673.198
3	Estructura de H° A° :						
	a- Encadenados de H° A°	M3	1,90	1.800.000	3.420.000	1.529.289	2.905.649
4	Muros de nivelación :						
	a- De 0,30 cm.	M2	11,00	140.000	1.540.000	134.917	1.484.087
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,20	60.000	432.000	175.359	1.262.585
6	Aislación asfaltica :						
	a- De paredes	M2	5,50	30.000	165.000	80.882	444.851
7	Muros de elevación :						
	a- De 0,15 para revocar	M2	63,00	80.000	5.040.000	82.242	5.181.246
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	50,64	100.000	5.064.000	84.893	4.298.982
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	30.000	468.000	26.168	408.221
8	Techo :						
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43,00	250.000	10.750.000	334.438	14.380.834
	d- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	4.000.000	4.000.000	369.069	369.069
9	Revoques :						
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	30.000	4.050.000	26.848	3.624.480
10	Contrapiso de H° de cascotes	M2	38,00	30.000	1.140.000	36.227	1.376.626
11	Piso de baldosa calcarea	M2	22,50	80.000	1.800.000	77.144	1.735.740
12	Guarda Obra alisada de cemento	M3	13,50	100.000	1.350.000	83.601	1.128.614
13	Rampa peatonal	un	1,00	500.000	500.000	509.763	509.763
14	Zocalo calcareo	ML.	2,60	30.000	78.000	15.429	40.115
15	Aberturas de madera :						
	a- Puerta tablero	M2	5,50	700.000	3.850.000	475.779	2.616.785
	b- Para boxes enchapados con formica	UN.	4,00	850.000	3.400.000	424.123	1.696.492
16	Aberturas metálicas :						
	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,17	400.000	1.268.000	314.014	995.424
17	Alfeizar de ventanas :						
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	19,00	50.000	950.000	10.671	202.749

Carlos Ismael Escurra E.
Municipalidad de Escobar

18	Pinturas :						
	a- De paredes a la cal	M2	63,00	10.000	630.000	11.011	693.693
	b- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	11,00	30.000	330.000	31.265	343.915
	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	40.000	126.800	26.508	84.030
	d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	50,64	20.000	1.012.800	20.051	1.015.383
	e- De tejuelones con barniz	M2	37,00	25.000	925.000	22.633	837.421
	f- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	23,50	20.000	470.000	21.342	501.537
	g- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,15	15.000	257.250	26.508	454.612
19	Revestimientos :						
20	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	80.000	6.560.000	55.530	4.553.460
21	Vidrios dobles	M2	3,17	150.000	475.500	119.964	380.286
22	Desague Pluvial						
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML.	17,50	70.000	1.225.000	70.007	1.225.123
23	Instalación eléctrica						
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	400.000	800.000	292.264	584.528
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	100.000	1.000.000	289.545	2.895.450
24	Artefactos electricos						
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	200.000	2.000.000	119.964	1.199.640
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	600.000	600.000	244.686	244.686
25	Instalación sanitaria :						
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	6.500.000	6.500.000	9.576.751	9.576.751
	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	UN.	1,00	3.000.000	3.000.000	5.926.846	5.926.846
26	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	4.000.000	4.000.000	4.635.446	4.635.446
27	Barras de asiento	UN.	2,00	250.000	500.000	346.639	693.278
28	Limpieza final	M2	27,10	10.000	271.000	4.690	127.099
	TOTAL GENERAL				84.003.450		83.797.931

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR - U.O.C. Nº 138

Carlos Ismael Escurra E.
Municipalidad de Escobar