MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Cuadro Comparativo de Ofertas

				CONSORCIO VIAL AMAMBAY	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				-
1.1	Provisión y Colocación de cartel de Obra	Unid.	2,00	3.556.252	7.112.504
2	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				-
2.1	Cambio y Provisión de Ramales y conexión domiciliaria de agua	m lin.	1.830,00	72.991	133.573.530
2.2	Cambio de cañería Red principal de agua	m lin.	6.170,00	109.432	675.195.440
2.3	Cambio y Provisión de Ramales y conexión de Desagüe Cloacal	m lin.	400,00	111.869	44.747.600
2.4	Cambio y provision de red principal cloacal	ml	280,00	219.563	61.477.640
2.5	Hormigonado para alas de puente	m3	134,40	3.136.530	421.549.632
3	**MOVIMIENTO DE SUELO**				-
3.1	Excavacion	m3	4.772,00	24.309	116.002.548
3.2	Relleno y compactacion	m3	1.943,00	45.189	87.802.227
3.3	Terraplén	m3	3.109,69	67.294	209.263.479
3.4	Sub base de suelo agregado	m3	1.964,80	58.060	114.076.288
3.5	Base Pétrea	m3	1.566,24	354.955	555.944.719
3.6	Remoción y Reposición de adoquinado y/o empedrado	m2	13.000,00	67.318	875.134.000
4	**CUNETA, BADÉN Y CORDÓN DE HORMIGÓN**				-
4.1	Provisión y colocación de cordón	m lin.	2.400,00	82.255	197.412.000
4.2	Construcción de cuneta de hormigón hidráulico (0,80 x 0,12) m	m lin.	3.736,00	118.397	442.331.192
4.3	Construcción de Badén	m3	81,92	1.558.044	127.634.964
5	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA**				-
5.1	Imprimación	Lts.	10.036,00	10.558	105.960.088
5.2	Riego de liga sobre Pavimento existente	Lts.	62.104,00	6.606	410.259.024
5.3	Regularización con mezcla asfáltica en caliente (100 Kg/m2)	m2	46.484,00	63.132	2.934.627.888
5.4	Regularización con mezcla asfáltica en caliente (80 Kg/m2)	m2	44.100,00	52.347	2.308.502.700
6	**SEÑALIZACIÓN**				-
6.1	Horizontal	m2	407,63	79.045	32.221.113
6.2	Vertical	m2	40,00	1.614.680	64.587.200
7	**TRABAJOS FINALES**				-
7.1	Limpieza final y entrega de obra				-
	TOTAL OFERTADO ₲				**9.925.415.776**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - Municipalidad de Pedro J. Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
Municipalidad Pedro Juan Caballero