Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.019 – " Construcción de 1 Aula para pre-escolar en la Esc. Básica Nº 4.089 Espíritu Santo. Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.503 San Juan Bautista. Construcción de Pista de Formación en la Esc. Básica Nº 1.528 Clara Noce" ID Nº 360.914.-

			• Prismapar S.A. con RUC 80075157-4				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72102802-003**	**Construcción de Aula 5,80x6,80 Pre-Escolar en la Escuela Básica Nº 4089 Espiritu Santo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**162.930.881**		**1**		**0**		**1**		**0**
1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	499.500	999.000		2		0		2		0
1.2		Preparación de la Obra												
1.2.1		Replanteo	Metros cuadrados	81,4	4.995	406.593		81,4		0		81,4		0
1.2.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81,4	39.960	3.252.744		81,4		0		81,4		0
1.3		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	499.500	8.641.350		17,3		0		17,3		0
1.4		Estructura de Hormigón Armado												
1.4.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,9	1.998.000	1.798.200		0,9		0		0,9		0
1.4.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,6	1.998.000	1.198.800		0,6		0		0,6		0
1.4.3		Encadenado H°A°	Metros cúbicos	3,2	1.998.000	6.393.600		3,2		0		3,2		0
1.5		Muros de Nivelación h=0,50												
1.5.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	244.755	1.493.006		6,1		0		6,1		0
1.5.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,2	184.815	3.178.818		17,2		0		17,2		0
1.6		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	35	134.865	4.720.275		35		0		35		0
1.7		Aislación Asfáltica De Muros												
1.7.1		De 0,15- Horizontal	Metros cuadrados	8,4	44.955	377.622		8,4		0		8,4		0
1.7.2		De 0,30- Horizontal	Metros cuadrados	4,2	44.955	188.811		4,2		0		4,2		0
1.7.3		De canteros	Metros cuadrados	5,3	44.955	238.262		5,3		0		5,3		0
1.8		Muros de Elevación												
1.8.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,5	159.840	3.116.880		19,5		0		19,5		0
1.8.2		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	99.900	3.936.060		39,4		0		39,4		0
1.8.3		De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	Metros cuadrados	25,6	244.755	6.265.728		25,6		0		25,6		0
1.8.4		Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	Metros cuadrados	20,4	149.850	3.056.940		20,4		0		20,4		0
1.8.5		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	40,3	29.970	1.207.791		40,3		0		40,3		0
1.9		Pilares												
1.9.1		para Revocar	Metro lineal	9	159.840	1.438.560		9		0		9		0
1.10		Techo												
1.10.1		tirantes de HºAº pretensado de 7x15 y listones de 2"x3"	Metros cuadrados	98,6	319.680	31.520.448		98,6		0		98,6		0
1.11		Revoques												
1.11.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	154	41.958	6.461.532		154		0		154		0
1.11.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	44.955	404.595		9		0		9		0
1.11.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,5	41.958	650.349		15,5		0		15,5		0
1.11.4		De Nivelación	Metros cuadrados	16,7	29.970	500.499		16,7		0		16,7		0
1.12		Piso												
1.12.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	65,8	39.960	2.629.368		65,8		0		65,8		0
1.12.2		fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	Metros cuadrados	60,5	89.910	5.439.555		60,5		0		60,5		0
1.12.3		Zócalo	Metro lineal	37,1	22.977	852.447		37,1		0		37,1		0
1.12.4		cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	20,2	89.910	1.816.182		20,2		0		20,2		0
1.13		Aberturas de madera												
1.13.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	1.348.652	1.348.652		1		0		1		0
1.13.2		De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	Unidad	2	849.150	1.698.300		2		0		2		0

Liz Paola Cueda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.019 – " Construcción de 1 Aula para pre-escolar en la Esc. Básica Nº 4.089 Espíritu Santo. Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.503 San Juan Bautista. Construcción de Pista de Formación en la Esc. Básica Nº 1.528 Clara Noce" ID Nº 360.914.-

			• Prismapar S.A. con RUC 80075157-4				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.13.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.723.275	1.723.275		1		0		1		0
1.14		Aberturas Metálicas												
1.14.1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	Metros cuadrados	10,2	449.550	4.585.410		10,2		0		10,2		0
1.14.2		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	Metros cuadrados	6	449.550	2.697.300		6		0		6		0
1.15		Alféizar de ventana												
1.15.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	44.955	112.388		2,5		0		2,5		0
1.15.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	29.970	1.486.512		49,6		0		49,6		0
1.16		Pintura												
1.16.1		dos manos	Metros cuadrados	131,1	38.961	5.107.787		131,1		0		131,1		0
1.16.2		De Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	8,5	25.475	216.538		8,5		0		8,5		0
1.16.3		De viga cumbrera con enduido a 2 manos	Metros cuadrados	15	39.461	591.915		15		0		15		0
1.16.4		Pintura de techo	Metros cuadrados	98,6	29.970	2.955.042		98,6		0		98,6		0
1.16.5		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	Metros cuadrados	48,9	27.472	1.343.381		48,9		0		48,9		0
1.16.6		manos	Metros cuadrados	52,4	42.458	2.224.799		52,4		0		52,4		0
1.16.7		Balancines	Metros cuadrados	16,2	24.974	404.579		16,2		0		16,2		0
1.17		Revestimientos												
1.17.1		Azulejo	Metros cuadrados	19,5	89.910	1.753.245		19,5		0		19,5		0
1.18		Vidrios dobles	Metros cuadrados	17	149.850	2.547.450		17		0		17		0
1.19		Postillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,3	249.750	1.323.675		5,3		0		5,3		0
1.20		Desagüe Pluvial												
1.20.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	Metro lineal	27,1	79.920	2.165.832		27,1		0		27,1		0
1.21		Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	6.843.150	6.843.150		1		0		1		0
1.22		Instalación Sanitaria												
1.22.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.848.150	1.848.150		1		0		1		0
1.22.2		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	2.497.500	2.497.500		1		0		1		0
1.22.3		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Medida Global	1	2.997.000	2.997.000		1		0		1		0
1.22.4		absorbente	Unidad Medida Global	1	7.492.500	7.492.500		1		0		1		0
1.23		Instalación Sanitaria												
1.23.1		Espejo	Metros cuadrados	1	349.650	349.650		1		0		1		0
1.24		Mobiliario												
1.24.1		marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Unidad Medida Global	1	1.998.000	1.998.000		1		0		1		0
1.24.2		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Medida Global	1	1.298.700	1.298.700		1		0		1		0
1.25		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.136.138	1.136.138		1		0		1		0
2	**72102802-005**	**Construcción de Sanitario Sexado 4,40 x 6,15 en la Escuela Básica Nº 5503 San Juan Bautista**	**Unidad Medida Global**	**1**		**100.387.562**		**1**		0		**1**		0
2.1		Preparación de la obra												
2.1.1		Cartel de obras: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	499.500	999.000		2		0		2		0
2.1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	6.993	189.510		27,1		0		27,1		0
2.1.3		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.995	135.365		27,1		0		27,1		0
2.1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	499.500	4.995.000		10		0		10		0
2.2		Estructura de H. A.												

Liz Paola Oleda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.019 – " Construcción de 1 Aula para pre-escolar en la Esc. Básica Nº 4.089 Espíritu Santo. Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.503 San Juan Bautista. Construcción de Pista de Formación en la Esc. Básica Nº 1.528 Clara Noce" ID Nº 360.914.-

			• Prismapar S.A. con RUC 80075157-4				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.2.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.998.000	4.795.200		2,4		0		2,4		0
2.3		Muro de nivelación												
2.3.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	184.815	2.254.743		12,2		0		12,2		0
2.3.2		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	134.865	1.213.785		9		0		9		0
2.4		Aislación Asfáltica												
2.4.1		De paredes	Metros cuadrados	5,3	44.955	238.262		5,3		0		5,3		0
2.5		Muro de elevación												
2.5.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	99.900	5.494.500		55		0		55		0
2.5.2		Agujeros	Metros cuadrados	48	149.850	7.192.800		48		0		48		0
2.5.3		En varillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	29.970	599.400		20		0		20		0
2.6		Techo												
2.6.1		De tejas y tejuelones presadas a maquina	Metros cuadrados	43	319.680	13.746.240		43		0		43		0
2.7		Revoques												
2.7.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	41.958	6.797.196		162		0		162		0
2.8		Piso												
2.8.1		Contrapiso de H. de cascotes y carpeta	Metros cuadrados	22	39.960	879.120		22		0		22		0
2.8.2		Piso cerámica	Metros cuadrados	22	89.910	1.978.020		22		0		22		0
2.8.3		Zócalo	Metro lineal	2,6	22.977	59.740		2,6		0		2,6		0
2.8.4		cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	18	89.910	1.618.380		18		0		18		0
2.9		Aberturas de madera.												
2.9.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,04	799.200	4.027.968		5,04		0		5,04		0
2.9.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	5	849.150	4.245.750		5		0		5		0
2.10		Aberturas metálicas												
2.10.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	449.550	1.510.488		3,36		0		3,36		0
2.11		Alfeizar de ventanas.												
2.11.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	44.951	314.657		7		0		7		0
2.12		Pinturas.												
2.12.1		enduido a dos manos	Metros cuadrados	66	38.961	2.571.426		66		0		66		0
2.12.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	25.475	257.298		10,1		0		10,1		0
2.12.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	24.975	83.916		3,36		0		3,36		0
2.12.4		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	Metros cuadrados	48	27.473	1.318.704		48		0		48		0
2.12.5		De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	24.975	1.073.925		43		0		43		0
2.13		Revestimientos												
2.13.1		De azulejos de 0,15 x 0,15	Metros cuadrados	97,5	89.910	8.766.225		97,5		0		97,5		0
2.13.2		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	149.850	503.496		3,36		0		3,36		0
2.13.3		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.497.500	2.497.500		1		0		1		0
2.13.4		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.848.149	1.848.149		1		0		1		0
2.14		Instalación Sanitaria:												
2.14.1		y artefacto sanitario completo	Unidad Medida Global	1	10.989.000	10.989.000		1		0		1		0
2.14.2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	3.196.800	3.196.800		1		0		1		0
2.14.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	2.497.500	2.497.500		1		0		1		0
2.15		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.498.500	1.498.500		1		0		1		0

Paola Díaz Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.019 – " Construcción de 1 Aula para pre-escolar en la Esc. Básica Nº 4.089 Espíritu Santo. Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.503 San Juan Bautista. Construcción de Pista de Formación en la Esc. Básica Nº 1.528 Clara Noce" ID Nº 360.914.-

			• Prismapar S.A. con RUC 80075157-4				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3	**72131601-007**	**Construcción de pista y tinglado en la Escuela Básica N° 1528 Clara Noce de Coronel**	**Unidad Medida Global**	**1**		**79.920.001**		**1**		**0**		**1**		**0**
3.1		Construcción de Tinglado. Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	2	499.500	999.000		2		0		2		0
3.1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	150	2.498	374.700		150		0		150		0
3.1.3		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	13,82	119.880	1.656.742		13,82		0		13,82		0
3.2		Estructura de HºAº												
3.2.1		Zapata HºAº (1.20 x 1.20 x 0,35)cm	Metros cúbicos	4,03	1.998.000	8.051.940		4,03		0		4,03		0
3.2.2		plano	Metros cúbicos	3,62	1.998.000	7.232.760		3,62		0		3,62		0
3.3		Techo												
3.3.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	153	169.875	25.990.875		153		0		153		0
3.3.2		Cabreada metálica	Metro lineal	43,2	164.835	7.120.872		43,2		0		43,2		0
3.3.3		Tensores de cabreadas	Metro lineal	61,4	9.990	613.386		61,4		0		61,4		0
3.3.4		Canaleta y bajada	Metro lineal	70	59.840	4.188.800		70		0		70		0
3.4		Pintura												
3.4.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	43,2	24.975	1.078.920		43,2		0		43,2		0
3.5		Instalación Eléctrica												
3.5.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.998.000	1.998.000		1		0		1		0
3.5.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.496.500	3.496.500		1		0		1		0
3.5.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	8	119.885	959.080		8		0		8		0
3.6		Construcción de Pista de Hº. Piso												
3.6.1		técnica y plano)	Metros cuadrados	150	103.896	15.584.400		150		0		150		0
3.7		Limpieza Final												
3.7.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	574.026	574.026		1		0		1		0
		Total General				**343.238.443**				**0**				**0**

Liz Paola Ojeda Calderón
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020