DIBEC CONSTRUCCIONES

21 de Junio de 2022

Señores:
Dirección Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Itaugua
Presente:

Por este medio pongo a disposición el presupuesto de los trabajos mencionados.

Lote / Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
					206.288.018
LOTE 1	Escuela Básica N°408 Amado Bittar				
1	Trabajos preliminares				
1.1	Limpieza de obras final	GL	1	3.861.000	3.861.000
1.2	Tratamiento anticupii	GL	1	3.603.600	3.603.600
2	Sexto Grado				
	Trabajo de Albañileria				
2.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior.	ML	10	36.937	369.369
2.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita y maderamen s/ necesidad)	M2	38	102.960	3.912.480
2.3	Provisión y colocación de techo de teja,incluye cambio de tirantes	M2	38	386.100	14.671.800
2.4	Demolición de Revoque deteriorado	M2	42	11.712	491.891
2.5	Revoque interior con hidrófugo	M2	42	64.350	2.702.700
	Pintura			-	-
2.6	Pintura de pared interior a latex	M2	68	27.027	1.837.836
2.7	Pintura de aberturas en sintetico	M2	32	61.776	1.976.832
2.8	Pintura de aberturas en sintetico	M2	13	61.776	803.088
	Carpinteria			-	-
2.9	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
2.10	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
2.11	Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	229.086	458.172
	Instalación Eléctrica			-	-
2.12	Reparación de instalación electrica y artefactos electronicos	GL	1	5.920.200	5.920.200
3	Primer Curso			-	-
	Trabajo de Albañileria			-	-
3.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior.	ML	7	36.937	258.558
3.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita y maderamen s/ necesidad)	M2	38	102.960	3.912.480
3.3	Provisión y colocación de techo de teja,incluye cambio de tirantes	M2	38	386.100	14.671.800
3.4	Demolición de Revoque deteriorado	M2	42	11.712	491.891
3.5	Revoque interior con hidrófugo	M2	42	64.350	2.702.700
	Pintura			-	-
3.7	Pintura de pared interior a latex	M2	68	27.027	1.837.836
3.8	Pintura de pared interior en sintetico	M2	32	61.776	1.976.832
3.9	Pintura de aberturas en sintetico	M2	13	61.776	803.088
	Carpinteria			-	-
3.10	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
3.11	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720

+595 21 327 6562 | +595 981 847 806 | info@dibec.com.py
www.dibec.com.py
Asunción - Paraguay

DIBEC CONSTRUCCIONES

Escaneado con CamScanner

3.12	Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	UNID	3	229 086	458 172
	Instalación Eléctrica				
3.13	Reparación de instalación electrica y artefactos electronicos	GL	1	5 920 200	5 920 200
4	**Octavo Grado**				
	Trabajo de Albañilería				
4.1	Costura de rajaduras manipostertas existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior.	ML	11,5	36 937	424 774
4.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita y maderamen s/ necesidad)	M2	38	103 900	3 948 200
4.3	Provisión y colocación de techo de teja,incluye cambio de tirantes	M2	38	386 100	14 671 800
4.4	Demolición de Revoque deteriorado	M2	42	11 712	491 904
4.5	Revoque interior con hidrófugo	M2	42	64 450	2 706 900
	Pintura				
4.6	Pintura de pared interior a latex	M2	68	27 027	1 837 836
4.7	Pintura de pared interior en sintetico	M2	32	61 776	1 976 832
4.8	Pintura de aberturas en sintetico	M2	9	61 776	555 984
	Carpintería				
4.9	Desmonte de aberturas	UNID	1	66 924	66 924
4.10	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720 720	720 720
4.11	Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	229 086	458 172
	Instalación Eléctrica				
4.12	Reparación de instalación electrica y artefactos electronicos	GL	1	5 920 200	5 920 200
5	**Pasillo**				
	Trabajo de Albañilería				
5.1	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	45	102 960	4 633 200
5.2	Provisión y colocación de techo de teja,incluye cambio de tirantes	M2	45	386 100	17 374 500
	Pintura				
5.3	Pintura de pared exterior a latex	M2	120	28 414	3 409 680
5.4	Pintura de pared exterior a sintetico	M2	45	61 776	2 779 920
	Instalación Eléctrica				
5.5	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	875 160	875 160
6	**Noveno Grado**				
	Trabajo de Albañilería				
6.1	Costura de rajaduras manipostertas existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior.	ML	13	36 937	480 180
6.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	105	102 960	10 810 800
6.3	Provisión y colocación de techo de teja,incluye cambio de tirantes	M2	105	386 100	40 540 500
6.4	Demolición de Revoque deteriorado	M2	33	11 712	386 496
6.5	Revoque interior con hidrófugo	M2	33	64 450	2 126 850
	Pintura				
6.6	Pintura de pared interior a latex	M2	120	27 027	3 243 240
6.7	Pintura de pared exterior a latex	M2	38	30 888	1 173 744
6.8	Pintura de aberturas en sintetico	M2	21,5	61 776	1 328 184
	Carpintería				
6.9	Desmonte de aberturas	UNID	2	66 924	133 848
6.10	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	2	720 720	1 441 440
6.11	Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	UNID	3	229 086	687 258
	Instalación Eléctrica				
6.12	Reparación de instalación electrica y artefactos electronicos	GL	1	5 920 200	5 920 200

Escaneado con CamScanner

LOTE 2	**Escuela Básica N°707. Itaugua**			-	**408.670.827**
1	**Jardin**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
1.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	4,2	36.937	155.135
1.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	65	102.960	6.692.400
1.3	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	65	257.400	16.731.000
1.4	Demolición de Revoque deteriorado	M2	15	11.712	175.676
1.5	Revoque interior con hidrófugo	M2	15	64.350	965.250
	Carpinteria			-	-
1.6	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
1.7	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
1.8	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	229.086	229.086
	Pintura			-	-
1.9	Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	61.776	639.999
1.10	Pintura de pared interior a latex	M2	75	27.027	2.027.025
1.11	Pintura de pared exterior a latex	M2	30	28.057	841.698
1.12	Pintura de pared interior sintetica	M2	49	61.776	3.027.024
	Instalacion electrica			-	-
1.13	Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	5.405.400	5.405.400
2	**Cuarto Grado B**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
2.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	5,2	36.937	192.072
2.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	7	11.712	81.982
2.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	7	64.350	450.450
2.4	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	102.960	7.207.200
2.5	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	257.400	18.018.000
	Carpinteria			-	-
2.6	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
2.7	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
2.8	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	229.086	229.086
	Instalación Electrica			-	-
2.9	Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	3.861.000	3.861.000
	Pintura			-	-
2.10	Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	61.776	639.999
2.11	Pintura de pared interior a latex	M2	75	27.027	2.027.025
2.12	Pintura de pared exterior a latex	M2	30	28.057	841.698
2.13	Pintura de pared interior sintetica	M2	49	61.776	3.027.024
3	**Primer Grado B**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
3.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	3,2	36.937	118.198
3.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	5	11.712	58.559
3.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	5	64.350	321.750
3.4	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	102.960	7.207.200
3.5	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	257.400	18.018.000
	Carpinteria			-	-
3.6	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924

Escaneado con CamScanner

3.7	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
3.8	Reparacion de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	229.086	229.086
	Instalación Electrica			-	-
3.9	Reparacion de instalacion electrica y artefactos electricos	GL	1	3.861.000	3.861.000
	Pintura			-	-
3.10	Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	61.776	639.999
3.11	Pintura de pared interior a latex	M2	75	27.027	2.027.025
3.12	Pintura de pared exterior a latex	M2	30	28.057	841.698
3.13	Pintura de pared interior sintetica	M2	49	61.776	3.027.024
4	**Cuarto Grado A**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
4.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	2	36.937	73.874
4.2	Demolicion de Revoque deteriorado	M2	5	11.712	58.559
4.3	Revoque interior con hidrofugo	M2	5	64.350	321.750
4.4	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	102.960	7.207.200
4.5	Reparacion de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	257.400	18.018.000
	Carpinteria			-	-
4.6	Desarmada de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
4.7	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
4.8	Reparacion de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	229.086	229.086
	Instalación Electrica			-	-
4.9	Reparacion de instalacion electrica y artefactos electricos	GL	1	5.662.800	5.662.800
	Pintura			-	-
4.10	Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	61.776	639.999
4.11	Pintura de pared interior a latex	M2	75	27.027	2.027.025
4.12	Pintura de pared exterior a latex	M2	30	28.057	841.698
4.13	Pintura de pared interior sintetica	M2	49	61.776	3.027.024
5	**Quinto Grado**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
5.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	2,5	36.937	92.342
5.2	Demolicion de Revoque deteriorado	M2	30	11.712	351.351
5.3	Revoque interior con hidrofugo	M2	30	64.350	1.930.500
5.4	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	102.960	7.207.200
5.5	Reparacion de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	257.400	18.018.000
	Carpinteria			-	-
5.6	Desarmada de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
5.7	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
5.8	Reparacion de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	229.086	229.086
	Instalación Electrica			-	-
5.9	Reparacion de instalacion electrica y artefactos electricos	GL	1	5.148.000	5.148.000
	Pintura			-	-
5.10	Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	61.776	639.999
5.11	Pintura de pared interior a latex	M2	75	27.027	2.027.025
5.12	Pintura de pared exterior a latex	M2	30	28.057	841.698
5.13	Pintura de pared interior sintetica	M2	49	61.776	3.027.024
6	**Exterior**			-	-
6.1	Desarmada de piso existente	M2	30	14.157	424.710
6.2	Alisado y Contrapiso	M2	30	66.924	2.007.720

Escaneado con CamScanner

6.3	Provisión y colocación de piso cerámico	M2	30	145.045	4.351.347
6.4	Limpieza Final de obras	GL	1	2.960.100	2.960.100
6.5	Tratamiento anticupii	GL	1	3.603.600	3.603.600
7	**Primer Grado A**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
7.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	3,6	36.937	132.973
7.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	25,5	11.712	298.648
7.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	25,5	64.350	1.640.925
7.4	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	102.960	7.207.200
7.5	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	257.400	18.018.000
	Carpinteria			-	-
7.6	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
7.7	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
7.8	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	229.086	229.086
	Instalación Electrica			-	-
7.9	Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	6.177.600	6.177.600
	Pintura			-	-
7.10	Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	61.776	639.999
7.11	Pintura de pared interior a latex	M2	75	27.027	2.027.025
7.12	Pintura de pared exterior a latex	M2	30	28.057	841.698
7.13	Pintura de pared interior sintetica	M2	49	61.776	3.027.024
8	**Tercer Grado**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
8.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	2,6	36.937	96.036
8.2	Remover empapelado	M2	130	13.900	1.806.948
8.3	Demolición de Revoque deteriorado	M2	34,5	11.712	404.054
8.4	Revoque interior con hidrófugo	M2	34,5	64.350	2.220.075
8.5	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	102.960	7.207.200
8.6	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	257.400	18.018.000
	Carpinteria			-	-
8.7	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
8.8	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
8.9	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	229.086	229.086
	Instalación Electrica			-	-
8.10	Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	6.177.600	6.177.600
	Pintura			-	-
8.11	Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	61.776	639.999
8.12	Pintura de pared interior a latex	M2	75	27.027	2.027.025
8.13	Pintura de pared exterior a latex	M2	30	28.057	841.698
8.14	Pintura de pared interior sintetica	M2	49	61.776	3.027.024
9	**Segundo Grado**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
9.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	3,2	36.937	118.198
9.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	25,5	11.712	298.648
9.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	25,5	64.350	1.640.925
9.4	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	102.960	7.207.200

Escaneado con CamScanner

9.5	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	257.400	18.018.000
	Carpinteria			-	-
9.6	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
9.7	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
9.8	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	229.086	229.086
	Instalación Electrica			-	-
9.9	Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	7.464.600	7.464.600
	Pintura			-	-
9.10	Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	61.776	639.999
9.11	Pintura de pared interior a latex	M2	75	27.027	2.027.025
9.12	Pintura de pared exterior a latex	M2	30	28.057	841.698
9.13	Pintura de pared interior sintetica	M2	49	61.776	3.027.024
10	**Pre Escolar**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
10.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	2,8	36.937	103.423
10.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	110	11.712	1.288.287
10.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	110	64.350	7.078.500
10.4	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	48	102.960	4.942.080
10.5	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	48	257.400	12.355.200
	Carpinteria			-	-
10.6	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
10.7	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
10.8	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	229.086	229.086
	Instalación Electrica			-	-
10.9	Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	7.464.600	7.464.600
	Pintura			-	-
10.10	Pintura de aberturas en sintetico	M2	15	61.776	926.640
10.11	Pintura de pared interior a latex	M2	150	27.027	4.054.050
11	**Sexto Grado**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
11.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	1,5	36.937	55.405
11.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	45	11.712	527.027
11.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	45	64.350	2.895.750
11.4	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	62	102.960	6.383.520
11.5	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	56,64	257.400	14.579.136
	Carpinteria			-	-
11.6	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
11.7	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
11.8	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	229.086	229.086
	Instalación Electrica			-	-
11.9	Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	3.346.200	3.346.200
	Pintura			-	-
11.10	Pintura de pared interior a latex	M2	85	27.027	2.297.295
11.11	Pintura de pared exterior a latex	M2	72	28.057	2.020.075
11.12	Pintura de aberturas en sintetico	M2	12	61.776	741.312
11.13	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos interior, previa limpieza de superficie	M2	20	42.085	841.698
	Herreria			-	-

Escaneado con CamScanner

1.1.14	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo de 40 a 60 y moldura según existente	ML	20	160.360	3.207.204
LOTE 3	**Escuela Básica Nº 2129 Virgen Medalla Milagrosa**			-	**199.339.440**
1	**Baño**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
1.1	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	78	102.960	8.030.880
1.2	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	78	221.364	17.266.392
1.3	Demolición de azulejo	M2	18	11.712	210.816
1.4	Provision y colocacion de azulejo	M2	18	151.866	2.733.588
1.5	Revoque para base de azulejo	M2	18	61.776	1.111.968
1.6	Demolición de mamposterias 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	M2	10	23.423	234.234
1.7	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1.1.6	M2	10	148.391	1.483.911
1.8	Revoque interior con hidrófugo	M2	5	64.350	321.750
	Instalacion Sanitaria			-	-
1.9	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	UNID	3	61.776	185.328
1.10	Remoción de cañeria de agua potable	ML	10	11.583	115.830
1.11	Remoción de cañeria de desague	ML	4	11.583	46.332
1.12	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	UNID	1	813.513	813.513
1.13	Provisión y colocación de cañeria de agua potable	ML	10	787.644	7.876.440
1.14	Provisión y colocación de llave de paso con campana	UNID	1	167.310	167.310
1.15	Provisión y colocación de cisterna alta	UNID	2	211.068	422.136
1.16	sustitución y colocación de tapa inodoro solamente	UNID	1	167.053	167.053
	Pintura			-	-
1.17	Pintura de pared interior a latex	M2	52	28.057	1.458.943
1.18	Pintura de aberturas en sintetico	M2	25	61.776	1.544.400
	Herreria			-	-
1.19	Desmonte de canaletas y bajadas	ML	15	77.220	1.158.300
1.20	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo DE 40 A 60 y moldura según existente	ML	15	160.360	2.405.403
	Instalacion Electrica			-	-
1.21	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	3.088.800	3.088.800
	Carpinteria			-	-
1.22	Desmonte de aberturas	UNID	3	66.924	200.772
1.23	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	3	720.720	2.162.160
1.24	Reparación de aberturas incluye cambio de vidrios rotos	UNID	1	244.530	244.530
2	Comedor			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
2.1	Demolición de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	121,5	102.960	12.509.640
2.2	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	121,5	221.364	26.895.726
	Instalación Electrica			-	-
2.3	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	2.187.900	2.187.900
	Carpinteria			-	-

Escaneado con CamScanner

2.4	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
2.5	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
3	**Septimo Grado**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
3.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	10	36.937	369.369
3.2	Demolicion de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	30	102.960	3.088.800
3.3	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	30	221.364	6.640.920
	Instalación Electrica			-	-
3.4	Reparación de Instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	5.148.000	5.148.000
	Pintura			-	-
3.5	Pintura de pared interior a latex	M2	76,5	28.057	2.146.330
3.6	Pintura de aberturas en sintetico	M2	10	61.776	617.760
	Carpinteria			-	-
3.7	Desmonte de aberturas	UNID	1	66.924	66.924
3.8	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
3.9	Reparacion de aberturas incluye cambio de vidrios rotos	UNID	2	244.530	489.060
4	**Octavo Grado**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
4.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	8	36.937	295.495
4.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	30	102.960	3.088.800
4.3	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	30	221.364	6.640.920
	Instalación Electrica			-	-
4.4	Reparacioón de instalación electrica y artefactos	GL	1	7.464.600	7.464.600
	Pintura			-	-
4.5	Pintura de pared interior a latex	M2	76,5	28.057	2.146.330
4.6	Pintura de aberturas en sintético	M2	10	61.776	617.760
	Carpinteria			-	-
4.7	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
4.8	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
4.9	Reparación de aberturas incluye cambio de vidrios rotos	UNID	2	244.530	489.060
5	Sala de aislamiento			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
5.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	12	36.937	443.243
5.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	30	102.960	3.088.800
5.3	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	30	221.364	6.640.920
	Instalación Electrica			-	-
5.4	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	7.207.200	7.207.200
	Pintura			-	-
5.5	Pintura de pared exterior a latex	M2	80	28.057	2.244.528
5.6	Pintura de aberturas en sintético	M2	10	61.776	617.760
	Carpinteria			-	-
5.7	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785

Escaneado con CamScanner

5.8	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
5.9	Reparación de aberturas incluye cambio de vidrios rotos	UNID	2	244.530	489.060
6	Pasillo			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
6.1	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	62	102.960	6.383.520
6.2	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	62	221.364	13.724.568
	Pintura			-	-
6.3	Pintura de pared exterior a latex	M2	62	29.344	1.819.303
6.4	Pintura de pared exterior a sintetico	M2	34,5	61.776	2.131.272
	Instalación Electrica			-	-
6.5	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	1.673.100	1.673.100
	Herreria			-	-
6.6	Desmonte de canaletas y bajadas	ML	36	77.220	2.779.920
6.7	Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas,aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo de 40 a 60 y moldura según existente.	ML	36	160.360	5.772.967
7	Exterior			-	-
7.1	Tratamiento anticupii	GL	1	3.603.600	3.603.600
7.2	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	6	20.592	123.552
7.3	Relleno y compatación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento.	M3	17	185.328	3.150.576
LOTE 4	**Escuela Básica N°6660 Vecinos Unidos**			-	**277.189.980**
1	**Escenario**			-	-
1.1	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	14,88	20.592	306.409
2	**Pre Escolar**			-	-
	Herreria			-	-
2.1	Desmonte de canaletas y bajadas	ML	20	77.220	1.544.400
2.2	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo de 40 a 60 y moldura según existente	ML	20	160.360	3.207.204
	Carpinteria			-	-
2.3	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	3	229.086	687.258
3	**Comedor**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
3.1	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	125	102.960	12.870.000
3.2	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	125	221.364	27.670.500
4	**Cuarto Grado**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
4.1	Demolición de Revoque deteriorado	M2	32	11.712	374.774
4.2	Revoque interior con hidrófugo	M2	32	64.350	2.059.200
4.3	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	60	102.960	6.177.600
4.4	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	60	257.400	15.444.000

Escaneado con CamScanner

4.5	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	16,5	36.937	609.459
	Instalacion electrica			-	-
4.6	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	15.444.000	15.444.000
	Carpinteria			-	-
4.7	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
4.8	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	2	720.720	1.441.440
4.9	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	229.086	916.344
	Pintura			-	-
4.10	Pintura de pared interior a latex	M2	105,5	28.057	2.959.971
4.11	Pintura de aberturas en sintetico	M2	22	61.776	1.359.072
5	**Quinto Grado**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
5.1	Demolición de Revoque deteriorado	M2	26	11.712	304.504
5.2	Revoque interior con hidrófugo	M2	26	64.350	1.673.100
5.3	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	60	102.960	6.177.600
5.4	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	60	257.400	15.444.000
5.5	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	8	36.937	295.495
	Instalacion electrica			-	-
5.6	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	15.444.000	15.444.000
	Carpinteria			-	-
5.7	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
5.8	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	3	720.720	2.162.160
5.9	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	229.086	916.344
	Pintura			-	-
5.10	Pintura de pared interior a latex	M2	105,5	28.057	2.959.971
5.11	Pintura de aberturas en sintetico	M2	17	61.776	1.050.192
6	**Septimo Grado**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
6.1	Demolición de Revoque deteriorado	M2	28,5	11.712	333.783
6.2	Revoque interior con hidrófugo	M2	28,5	64.350	1.833.975
6.3	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	60	102.960	6.177.600
6.4	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	60	257.400	15.444.000
6.5	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	13,5	36.937	498.648
	Instalacion electrica			-	-
6.6	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	15.444.000	15.444.000
	Carpinteria			-	-
6.7	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
6.8	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	2	720.720	1.441.440
6.9	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	229.086	916.344
	Pintura			-	-
6.10	Pintura de pared interior a latex	M2	105,5	28.057	2.959.971
6.11	Pintura de aberturas en sintetico	M2	17	61.776	1.050.192

Escaneado con CamScanner

7	**Pasillo**			-	-
	Trabajos de albañilería			-	-
7.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	15	36.937	554.054
7.2	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	80	102.960	8.236.800
7.3	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	80	257.400	20.592.000
	Herrería			-	-
7.4	Desmonte de canaletas y bajadas	ML	68	77.220	5.250.960
7.5	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo de 40 a 60 y moldura según existente	ML	68	160.360	10.904.494
	Pintura			-	-
7.6	Pintura de pared exterior a latex	M2	205	29.344	6.015.438
	Instalacion Electrica			-	-
7.7	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	8.751.600	8.751.600
8	**Baño**			-	-
	Instalación Sanitaria			-	-
8.1	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	UNID	1	15.444	15.444
8.2	Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	UNID	1	797.940	797.940
8.3	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	UNID	3	424.710	1.274.130
8.4	Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	UNID	1	272.844	272.844
9	**Exterior**			-	-
9.1	Tratamiento anticupii	GL	1	3.603.600	3.603.600
9.2	Limpieza final de obra	GL	1	2.445.300	2.445.300
	Instalación Sanitaria			-	-
9.3	Construcción de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	UNID	1	2.818.530	2.818.530
9.4	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/Junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	UNID	1	4.401.540	4.401.540
	Instalacion Electrica			-	-
9.5	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	15.444.000	15.444.000
LOTE 5	**Escuela Básica Nº 2959 Mbokajaty Sur**			-	309.612.818
1	**Aula 1**			-	-
	Trabajo de Albañilería			-	-
1.1	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	102,5	102.960	10.553.400
1.2	Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	102,5	257.400	26.383.500
1.3	Demolición de Revoque deteriorado	M2	28	11.712	327.928
1.4	Revoque interior con hidrófugo	M2	28	64.350	1.801.800
	Carpintería			-	-
1.5	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
1.6	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
1.7	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	229.086	916.344
	Pintura			-	-
1.8	Pintura de aberturas en sintetico	M2	48,5	61.776	2.996.136
1.9	Pintura de pared interior a latex	M2	52,2	28.057	1.464.555

Escaneado con CamScanner

1.10	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos interior, previa limpieza de superficie	M2	70	42.085	2.945.943
1.11	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M2	70	20.746	1.452.251
	Instalacion Electrica			-	-
1.12	Reparacion de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	10.038.600	10.038.600
2	**Aula 2**			-	-
	Trabajo de Albañileria			-	-
2.1	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	102,5	102.960	10.553.400
2.2	Reparacion de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	102,5	257.400	26.383.500
2.3	Demolicion de Revoque deteriorado	M2	28	11.712	327.928
2.4	Revoque interior con hidrofugo	M2	28	64.350	1.801.800
	Carpinteria			-	-
2.5	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
2.6	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
2.7	Reparacion de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	229.086	916.344
	Pintura			-	-
2.8	Pintura de aberturas en sintetico	M2	48,5	61.776	2.996.136
2.9	Pintura de pared interior a latex	M2	52,2	28.057	1.464.555
2.10	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos interior, previa limpieza de superficie	M2	70	42.085	2.945.943
2.11	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M2	70	20.746	1.452.251
	Instalacion Electrica			-	-
2.12	Reparacion de instalacion electrica y artefactos electricos	GL	1	10.038.600	10.038.600
3	**Aula 3**			-	-
	Trabajo de Albañileria			-	-
3.1	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	102,5	102.960	10.553.400
3.2	Reparacion de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	102,5	257.400	26.383.500
3.3	Demolicion de Revoque deteriorado	M2	28	11.712	327.928
3.4	Revoque interior con hidrofugo	M2	28	64.350	1.801.800
	Carpinteria			-	-
3.5	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
3.6	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
3.7	Reparacion de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	229.086	916.344
	Pintura			-	-
3.8	Pintura de aberturas en sintetico	M2	48,5	61.776	2.996.136
3.9	Pintura de pared interior a latex	M2	52,2	28.057	1.464.555
3.10	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos interior, previa limpieza de superficie	M2	70	42.085	2.945.943
3.11	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M2	70	20.746	1.452.251
	Instalacion Electrica			-	-
3.12	Reparacion de instalacion electrica y artefactos electricos	GL	1	10.038.600	10.038.600
4	**Baño**			-	-
	Trabajo de Albañileria			-	-
4.1	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	25	102.960	2.574.000
4.2	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	25	221.364	5.534.100
4.3	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	5	36.937	184.685

Escaneado con CamScanner

5	**Aula**				
	Trabajo de Albañileria			-	-
5.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	4	36.937	147.748
5.2	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	30	102.960	3.088.800
5.3	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	30	221.364	6.640.920
6	**Exterior**			-	-
6.1	Limpieza final de obra	GL	1	3.835.260	3.835.260
6.2	Tratamiento anticupi	GL	1	3.603.600	3.603.600
7	**Aula 4**			-	-
	Trabajo de Albañileria			-	-
7.1	Demolicion de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	102,5	102.960	10.553.400
7.2	Reparacion de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	102,5	257.400	26.383.500
7.3	Demolicion de Revoque deteriorado	M2	28	11.712	327.928
7.4	Revoque interior con hidrofugo	M2	28	64.350	1.801.800
	Carpinteria			-	-
7.5	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
7.6	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
7.7	Reparacion de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	229.086	916.344
	Pintura			-	-
7.8	Pintura de aberturas en sintetico	M2	48,5	61.776	2.996.136
7.9	Pintura de pared interior a latex	M2	52,2	28.057	1.464.555
7.10	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos interior, previa limpieza de superficie	M2	70	42.085	2.945.943
7.11	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M2	70	20.746	1.452.251
	Instalacion Electrica			-	-
7.12	Reparacion de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	10.038.600	10.038.600
8	**Pasillo**			-	-
	Trabajo de Albañileria			-	-
8.1	Demolicion de pilar 0,35x0,45x2,9	UNID	8	285.714	2.285.712
8.2	Desmonte de piso cerámico existente	M2	15	14.286	214.286
8.3	Pilar en mamposteria 0,45x0,45x2,60 (no incluye cimiento ni nivelacion)	UNID	8	560.746	4.485.967
8.4	Cimiento para pilares de mamposteria	M3	1	681.286	681.286
8.5	Provisión y colocación de piso cerámico	M2	15	137.452	2.061.774
8.6	Alisada y Contrapiso	M2	15	66.924	1.003.860
8.7	Limpieza final de obra	GL	1	3.835.260	3.835.260
8.8	**Herreria**			-	-
8.9	Desmonte de canaletas y bajadas	ML	68	77.220	5.250.960
8.10	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo de 40 a 60 y moldura segun existente	ML	68	160.360	10.904.494
8.11	**Pintura**			-	-
8.12	Pintura de pared exterior a latex	M2	117	28.057	3.282.622
8.13	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos exterior, previa limpieza de superficie	M2	180	42.085	7.575.282
8.14	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M2	180	20.746	3.734.359
LOTE 6	**Escuela Básica N°3283 Jardin de Itauguá**			-	**200.320.778**
1	**Trabajos Preliminares**			-	-

DIBEC CONSTRUCCIONES

Escaneado con CamScanner

1.1	Tratamiento anticupii	GL	1	3.603.600	3.603.600
1.2	Limpieza final de obra	GL	1	3.449.160	3.449.160
2	**Direcrión 1**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
2.1	Demolición de Revoque deteriorado	M2	59,8	11.712	700.360
2.2	Revoque interior con hidrófugo	M2	59,8	64.350	3.848.130
	Carpinteria			-	-
2.3	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
2.4	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
2.5	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	229.086	458.172
	Pintura			-	-
2.6	Pintura de aberturas en sintetico	M2	12	61.776	741.312
2.7	Pintura de pared interior a latex	M2	60	28.057	1.683.396
	Instalación Electrica			-	-
2.8	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	5.791.500	5.791.500
3	**Dirección 2**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
3.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	2,5	36.937	92.342
3.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	48,4	11.712	566.846
3.3	Pevoque interior con hidrófugo	M2	48,4	64.350	3.114.540
	Pintura			-	-
3.4	Pintura de pared interior a latex	M2	50	28.057	1.402.830
3.5	Pintura de aberturas en sintetico	M2	8,2	61.776	506.563
	Carpinteria			-	-
3.6	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
3.7	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
3.8	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	229.086	229.086
	Instalación Electrica			-	-
3.9	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	3.861.000	3.861.000
4	**Jefatura**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
4.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	5,5	36.937	203.153
4.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	52,4	11.712	613.693
4.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	52,4	64.350	3.371.940
	Pintura			-	-
4.4	Pintura de pared interior a latex	M2	55,3	28.057	1.551.530
4.5	Pintura de pared interior sintetica	M2	25	61.776	1.544.400
4.6	Pintura de aberturas en sintetico	M2	16,9	61.776	1.044.014
	Carpinteria			-	-
4.7	Desmonte de aberturas	UNID	2	70.785	141.570
4.8	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	2	720.720	1.441.440
	Instalación Electrica			-	-
4.9	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	5.791.500	5.791.500
5	**Aula 1 (Octavo Grado)**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-

Escaneado con CamScanner

5.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	5	36.937	184.685
5.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	26	11.712	304.504
5.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	26	64.350	1.673.100
	Carpinteria			-	-
5.4	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
5.5	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
5.6	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	229.086	458.172
	Pintura			-	-
5.7	Pintura de pared interior a latex	M2	46	28.057	1.290.604
5.8	Pintura de pared interior sintetica	M2	34	61.776	2.100.384
5.9	Pintura de aberturas en sintetico	M2	16	61.776	988.416
	Instalación Electrica			-	-
5.10	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	4.504.500	4.504.500
6	**Aula 2**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
6.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	8	36.937	295.495
6.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	23	11.712	269.369
6.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	23	64.350	1.480.050
	Carpinteria			-	-
6.4	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
6.5	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
6.6	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	229.086	458.172
	Pintura			-	-
6.7	Pintura de pared interior a latex	M2	52	28.057	1.458.943
6.8	Pintura de pared interior sintetica	M2	37	61.776	2.285.712
6.9	Pintura de aberturas en sintetico	M2	16	61.776	988.416
	Instalación Electrica			-	-
6.10	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	4.504.500	4.504.500
7	**Aula 3 (Jardin)**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-
7.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	3	36.937	110.811
7.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	13	11.712	152.252
7.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	13	64.350	836.550
	Carpinteria			-	-
7.4	Desmonte de aberturas	UNID	1	70.785	70.785
7.5	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	720.720	720.720
7.6	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	229.086	458.172
	Pintura			-	-
7.7	Pintura de pared interior a latex	M2	52	28.057	1.458.943
7.8	Pintura de pared interior sintetica	M2	37	61.776	2.285.712
7.9	Pintura de aberturas en sintetico	M2	16	61.776	988.416
	Instalación Electrica			-	-
7.10	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	5.276.700	5.276.700
8	**Exterior**			-	-
	Trabajos de albañileria			-	-

Escaneado con CamScanner

8.1	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	110	102 960	11 917 600
8.2	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	110	221 364	68 622 840
8.3	Demolicion de revoque exterior	M2	46	13 642	627 541
8.4	Revoque exterior con hidrófugo	M2	46	64 350	2 960 100
	Pintura				
8.5	Pintura de pared exterior a latex	M2	110	29 344	3 227 796
8.6	Pintura de pared interior sintetica	M2	70	61 776	4 324 320
	Instalacion Electrica				
8.7	Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	4 118 400	4 118 400
					1 601 421 861

TOTAL, GS: 1.601.421.861

Son guaraníes IVA incluido Mil seiscientos un millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos sesenta y uno.

Hacemos propicia la ocasión para saludarla cordialmente.

Atte.,

Ing. Diego Deconi
Director

DIBEC CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES

Escaneado con CamScanner