MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
INTENDENCIA MUNICIPAL
Telefax: 0539-263 214 Sapucai - Paraguay

Entidad: **146 Municipalidad de Sapucai**

Modalidad: **Contratación Directa**
PAC: **ID 209,602**
Llamado: RESTAURACION DE LA MATADERIA MUNICIPAL

Cuadro Comparativo de Ofertas

				ATLANTIC	ABBATE	BM CONSTR.
Nº	**Rubro**	**Un**	**Cant**	**Prec. Unit.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Unit.**
1	**Trabajos preliminares**					
1.1	Demolición del cerco exsitente	gl	1,00	599.550	268.930	626.600
1.2	Excavación, retiro de tierra en mal estado (20 cm aprox.)	m3	22,10	58.500	55.700	60.000
2	**Cercado**					
2.1	Cercado de ybyrapyta o kurupa'y con parantes de 4"x4"x1,80m cada 70 cm con 8 tablas de 1"x5" (ver	ml	33,40	500.000	395.000	450.000
2.2	Portón de 1,00x1,80 m con tranca y portacandado	un	2,00	539.000	782.000	600.000
3	**Piso**					
3.1	Mampostería de borde de 0,30 m de espesor por 3 hiladas, revocado una cara	ml	35,40	84.000	90.000	89.000
3.2	Contrapiso de hormigón de cascotes 7 cm	m2	111,30	30.000	42.000	35.000
3.3	Piso de hormigón armado (h=10 cm) alisado con pendiente (# Φ 6c/15 cm), incluye rampas de acceso	m2	111,30	190.000	215.000	201.000
4	**Cargado y esparcido de piedras**					
4.1	Cargado y esparcido de piedras (cargas de 5 m3)	un	2,00	910.000	759.000	800.000
5	**Limpieza de obra**	gl	1,00	550.000	385.000	800.000
			Total	**49.500.000**	**49.950.000**	**50.000.000**