Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE PISO Y ESCENARIO EN LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE - CURUPAYTY - FONACIDE

ID Nº 286566

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 27/15

PROVEEDOR 01 BC CONSTRUCCIONES BENICIO CABALLERO RIVAROLA		RUC Nº 1026430-2			
N°	Descripción	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	1.200.000	1.200.000
1,2	Replanteo y Marcación	m2	50,00	8.000	400.000
1,3	Excavación p/ cimiento	m3	8,60	150.000	1.290.000
1,4	Relleno (palco relleno), compactado (arcilla roja)	m3	36,00	50.000	1.800.000
2	**ELEVACIONES VARIAS**			-	-
2,1	Elevación de 0,20 cm en ladrillo hueco, revocado Y FILTRADO	m2	99,00	150.000	14.850.000
2,2	Zapata y fuste	un	6,00	400.000	2.400.000
2,3	pilar de HA	m3	1,40	1.500.000	2.100.000
2,4	Vigas de HA	m3	1,30	1.500.000	1.950.000
2,4	Piso de HORMIGON ARMADO, espesor = 8 cm varilla de 4,2mm cada 40 cm con junta separadora cada 3 mts	m2	550,00	60.000	33.000.000
2,5	Piso de HORMIGON ARMADO (escenario), espesor = 10 cm	m3	5,30	900.000	4.770.000
2,6	Carpeta de regularización sobre escenario	m2	50,00	40.000	2.000.000
2,7	Piso cerámico sobre escenario con protección de borde co perfil L	m2	50,00	60.000	3.000.000
3	**LUMINARIAS**			-	-
3,1	lámparas LED dicroicas con conexión	un	5,00	100.000	500.000
3,2	TOMA DE CORRIENTE	bc	2,00	100.000	200.000
3,3	COLOCACION DE MASTIL TIPO TELESCOPICOH: 4MTS	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
3,4	IMPREVISTO	GL	1,00	800.000	800.000
4	**Escalera**			-	-
4,1	Escalera acceso palco	un	2,00	900.000	1.800.000
5	**PINTURAS**			-	-
8,2	Al látex exterior	m2	53,00	60.000	3.180.000
5,2	pintura piso escenario al látex	m2	50,00	45.000	2.250.000
6,1	Caja de conexiones y llaves termo magneticas, puesto de bajada, 2 tomas y 2 equipo fluorescente	un	1,00	500.000	500.000
6,2	lueces en escenario (2 par 64, 2 par 56, 1	gl	1,00	810.000	810.000
	TOTAL COSTO				80.000.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • RESPONSABLE U.O.C. •

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE PISO Y ESCENARIO EN LA ESCUELA BASICA Nº

ID Nº 286566

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 27/15

PROVEEDOR O2 ARIA SERVICIOS DE MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO		RUC Nº 3684715-1			
N°	Descripción	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	716.300	716.300
1,2	Replanteo y Marcación	m2	50,00	5.400	270.000
1,3	Excavación p/ cimiento	m3	8,60	83.400	717.240
1,4	Relleno (palco relleno), compactado (arcilla roja)	m3	36,00	39.500	1.422.000
2	**ELEVACIONES VARIAS**			-	-
2,1	Elevación de 0,20 cm en ladrillo hueco, revocado Y FILTRADO	m2	99,00	70.250	6.954.750
2,2	Zapata y fuste	un	6,00	185.450	1.112.700
2,3	pilar de HA	m3	1,40	1.554.000	2.175.600
2,4	Vigas de HA	m3	1,30	1.554.000	2.020.200
2,4	Piso de HORMIGON ARMADO, espesor = 8 cm varilla de 4,2mm cada 40 cm con junta separadora cada 3 mts	m2	550,00	98.400	54.120.000
2,5	Piso de HORMIGON ARMADO (escenario), espesor = 10 cm	m3	5,30	1.262.300	6.690.190
2,6	Carpeta de regularización sobre escenario	m2	50,00	24.950	1.247.500
2,7	Piso cerámico sobre escenario con protección de borde co perfil L	m2	50,00	69.200	3.460.000
3	**LUMINARIAS**			-	-
3,1	lámparas LED dicroicas con conexión	un	5,00	135.600	678.000
3,2	TOMA DE CORRIENTE	bc	2,00	68.500	137.000
3,3	COLOCACION DE MASTIL TIPO TELESCOPICOH: 4MTS	gl	1,00	489.750	489.750
3,4	IMPREVISTO	GL	1,00	560.000	560.000
4	**Escalera**			-	-
4,1	Escalera acceso palco	un	2,00	645.650	1.291.300
5	**PINTURAS**			-	-
8,2	Al látex exterior	m2	53,00	22.600	1.197.800
5,2	pintura piso escenario al látex	m2	50,00	21.600	1.080.000
6,1	Caja de conexiones y llaves termo magneticas, puesto de bajada, 2 tomas y 2 equipo fluorescente	un	1,00	1.475.370	1.475.370
6,2	lueces en escenario (2 par 64, 2 par 56, 1	gl	1,00	3.463.000	3.463.000
	TOTAL COSTO				91.278.700

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.