CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					Vialcons Ingenieria		Neli Servicios	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	m2	49,88	5.000	249.400	5.000	249.400
2	72131601-9974	Replanteo y Marcación.-	m2	49,88	4.000	199.520	4.000	199.520
3	72101703-007	Vallado, Obrador (chapa).-	m2	50	44.000	2.200.000	44.000	2.200.000
4	82101502-004	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	Un.	1	950.000	950.000	950.000	950.000
5	49101704-001	Placa de Inauguracion	Un.	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6	72102208-999	Desmonte de artefactos eléctricos. c/ recuperación artefactos, por ambiente.-	Un.	4	110.000	440.000	110.000	440.000
7	72141510-001	Demolición de piso de baldosa incluye zócalo.	m2	49,88	12.000	598.560	12.000	598.560
8	72102208-999	Desmonte de la instalación eléctrica, por ambiente.-	Un.	4	90.000	360.000	90.000	360.000
9	72101510-9998	Desmonte de accesorios sanitarios: Lavatorios, mingitorios, inodoros y duchas, por ambiente.-	Un.	4	180.000	720.000	180.000	720.000
10	72102602-005	Desmonte de puertas tablero de 1,00x2,10m.	Un.	4	85.000	340.000	85.000	340.000
11	72102602-005	Desmonte de puertas de boxes de 0,70x2,10	Un.	6	75.000	450.000	75.000	450.000
12	72101607-003	Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro en forma de Z. Incluye revoque con hidrófugo.	ml	35	45.000	1.575.000	45.000	1.575.000
13	72152504-001	Piso cerámico color marrón alto trafico Pi 4. Incluye regularización de base si es necesario.	m2	49,88	95.000	4.738.600	95.000	4.738.600
14	72101607-005	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ml	25,85	27.000	697.950	27.000	697.950
15	72131601-005	Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1cm y cordón de ladrillo común.	m2	28,72	68.000	1.952.960	68.000	1.952.960
16	72101601-001	Reparación y mantenimiento de techo de tejas: Incluye limpieza, desmonte y reposición de tejas en mal estado y pintura de tejas.	m2	67,67	125.000	8.458.750	125.000	8.458.750
[illegible]	72101603-001	Reparación y mantenimiento de canaleta de chapa Nº 26 con pintura sintética.	ml	20,2	35.000	707.000	35.000	707.000
[illegible]	72101603-001	Caño de bajada de chapa Nº 26.- Incluye con pintura sintética.	ml	11,6	78.000	904.800	78.000	904.800
19	72102602-005	Provisión y colocación de puertas tablero de 1,00 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz.-	Un	4	1.350.000	5.400.000	1.350.000	5.400.000
20	72102602-005	Provisión y colocación de puertas de boxes de 0,70 x 2,10 en sanitarios, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz.-	Un	6	850.000	5.100.000	850.000	5.100.000
21	72102602-001	Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancín, reposición de vidrios dañados, limpieza de las mismas. Incluye Pintura al sintético.-	Un	4	245.000	980.000	245.000	980.000
22	72102401-002	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares.	Un	123,45	24.000	2.962.800	24.000	2.962.800
23	72102401-002	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico color tabaco h: 1,10m. Incluye pilares.	m2	60,4	26.000	1.570.400	26.000	1.570.400
24	72102401-002	De nivelación al sintético y guarda obra.	m2	48,4	26.000	1.258.400	26.000	1.258.400
25	72101510-003	Limpieza de registros y cámara séptica.	Un	5	235.000	1.175.000	235.000	1.175.000
26	72101510-003	Desmonte y reposición de cañerías de desagüe cloacal.-	ml	22,5	120.000	2.700.000	120.000	2.700.000
27	72102303-002	Construcción de poso ciego nuevo de 2.00 de diámetro y 3,00m de profundidad.-	Un	1	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
28	72101510-9998	Desmonte y reposición de llaves de paso.	Un	3	179.500	538.500	179.500	538.500
29	72101510-9998	Desmonte y reposición de cañerías de alimentación de agua corriente.-	ml	25	70.200	1.755.000	70.200	1.755.000
30	72101510-9998	Desmonte y reposición de griferías.	Un	8	156.875	1.255.000	156.875	1.255.000
31	72101510-9998	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta con tapas de inodoros acolchonadas.-	Un	6	848.500	5.091.000	900.000	5.400.000
32	72101510-9998	Provisión y colocación lavatorios con pedestal.-	Un	7	550.000	3.850.000	600.000	4.200.000
33	72101510-9998	Provisión y colocación de mingitorios.-	Un	2	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000
34	72131601-001	Alimentación de toma corriente alto y bajo.-	Un	4	113.000	452.000	113.000	452.000
[illegible]	72131601-001	Alimentación para foco de bajo consumo 60w.-	Un	4	113.000	452.000	113.000	452.000
36	72131601-001	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería.-	Un	2	113.000	226.000	113.000	226.000
37	72131601-001	Alimentación para foco de bajo consumo 60w exteriores.-	Un	3	113.000	339.000	113.000	339.000
38	72102201-9998	Artefactos lumínicos con foco de bajo consumo de 60 w.-	Un	4	460.000	1.840.000	460.000	1.840.000
39	72102201-9998	Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.-	Un	2	65.000	130.000	65.000	130.000
40	72102201-9998	Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.-	Un	3	120.000	360.000	135.000	405.000
41	72131601-013	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	m2	49,88	4.000	199.520	4.000	199.520
				Precio Total		68.297.160		69.001.160

Encargado de UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Antonio González Freitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN