CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - COMITÉ DE EVALUACIÓN - GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

Construcción Segunda Etapa Gobernación de Caazapáu con ID: 402749

					OFERENTES			
					G&S CONSTRUCCIONES S.A		Dianel Inmob y Constructora	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra: Obrador, Baño y vestuario de personal	Unidad Medida Gl	1	18,200,000	18,200,000	18,400,000	18,400,000
2	72131601-002	Vallado de Obra de chapa acanalada con estructura metalica. Altura = 2,00 + 0,50 (a 45º) m	Metro lineal	48	137,000	6,576,000	138,000	6,624,000
3	72131601-002	Cartel de Obra 4,00m. X 2,00m. Plotteado sobre chapa de acero galvanizado, bastidor metàlico y los soportes en caño de acero 100mm. X 100mm. e= 2mm.	Unidad	1	4,500,000	4,500,000	4,600,000	4,600,000
4	72131601-002	Demoliciòn de baldosa de canto rodado en vereda existente	Metros cuadrados	82	40,000	3,280,000	40,000	3,280,000
5	72131601-002	Demoliciòn de piso de Hº Aº e=15cm.	Metros cuadrados	155	70,000	10,850,000	70,000	10,850,000
6	72131601-002	Demolición de cantero de piedra y retiro de material	Unidad Medida Gl	1	2,480,000	2,480,000	2,500,000	2,500,000
7	72131601-002	Demolición parcial de techo en edificio existente	Metros cuadrados	230	34,500	7,935,000	35,000	8,050,000
8	72131601-002	Limpieza y retiro de escombros de demolición	Unidad Medida Gl	1	5,200,000	5,200,000	5,000,000	5,000,000
9	72131601-007	Techos: Estructura metálica,vigas y correas en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi,Cobertura en material compuesto,cara superior de chapas galvanizadas N°24 sección trapezoidal,núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento en chapa prepintada,	Metros cuadrados	230	510,000	117,300,000	520,000	119,600,000
10	72131601-007	Desagüe pluvial: a- Canaleta moldurada de chapa galvanizada N°24 desarrollo 0,60 m.	Metro lineal	16,5	84,000	1,386,000	85,000	1,402,500
11	72131601-007	b- Boca de desague 4,65m. X 0,15m. Con tapa de varillas de 12mm. Y marco doble con angulos de acero de 1"	Unidad	2	1,200,000	2,400,000	1,200,000	2,400,000
12	72131601-007	c- Boca de desague 0,40m. X 0,40m. Con tapa de varillas de 12mm. Y marco doble con angulos de acero de 1"	Unidad	3	550,000	1,650,000	550,000	1,650,000
13	72131601-007	d- Caño de desague PVC 100mm.	Metro lineal	75	80,000	6,000,000	80,000	6,000,000
14	72131601-009	Pisos: Carpeta base de porcelanato en escaleras	Unidad	36	70,000	2,520,000	70,000	2,520,000
15	72131601-009	Porcelanato simil madera con cantonera de aluminio	Unidad	36	315,000	11,340,000	320,000	11,520,000
16	72131601-009	Contrapiso de Hormigón Armado, Espesor 12cm, con varillas de 6mm. c/20cm., Dosificación 1:3:3	Metros cúbicos	227	185,000	41,995,000	190,000	43,130,000
17	72131601-009	Provisiòn y colocaciòn de mosaico de granito reconstituido pulido antideslizante base gris linea eclipse alto transito	Metros cuadrados	227	154,000	34,958,000	155,000	35,185,000
18	72131601-009	Cordón de Hº Aº cargado in situ	Metro lineal	30	105,000	3,150,000	105,000	3,150,000
19	72131601-009	Cantero de mamposteria de 0,30m. Revocado y aislado h=0,30m. Con fundación	Metro lineal	42	120,000	5,040,000	120,000	5,040,000

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

20	72131601-009	De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulsión acrílica específico para aislación de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin, terminación con contrapiso y piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	Metros cuadrados	49	218,000	10,682,000	220,000	10,780,000
21	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:	Unidad Medida Gl	1	17,800,000	17,800,000	18,000,000	18,000,000
22	72131601-001	Transformador 23000/380 50 Hz DELTA-Y, con accesorios y rabajos de instalacion	Unidad Medida Gl	1	38,800,000	38,800,000	39,000,000	39,000,000
23	72131601-001	Provisión de materiales y mano de obra para las instalaciones electromecanicas de puesto de distribución	Unidad Medida Gl	1	32,500,000	32,500,000	33,000,000	33,000,000
24	72131601-001	Banco de capacitores, provisión y montaje de un banco de capacitores de 250 KVA, con sus protecciones	Unidad Medida Gl	1	4,600,000	4,600,000	4,500,000	4,500,000
25	72131601-001	Tableros y alimentación de tableros, provisión, montaje y puesta en funcionamiento; incluyendo el montaje para cada caso de las barras potenciales necesarias para dicho efecto	Unidad Medida Gl	1	62,500,000	62,500,000	63,000,000	63,000,000
26	72131601-001	Provisión y colocación de tablero para señales débiles	Unidad	2	750,000	1,500,000	750,000	1,500,000
27	72131601-001	Puesto de datos RJ 45 bocas cargadas	Unidad	16	380,000	6,080,000	380,000	6,080,000
28	72131601-001	Toma RJ 11 cargada	Unidad	16	250,000	4,000,000	250,000	4,000,000
29	72131601-001	Provisión y colocación de cable tipó HDMI del modulo de alimentación de mesa de conferencias a pared	Unidad	1	600,000	600,000	600,000	600,000
30	72131601-001	Toma de TV cargada con cable coaxial	Unidad	3	300,000	900,000	300,000	900,000
31	72131601-001	Provisión e Instalación de Artefactos de Iluminación: Provisión y colocación de artefacto tipo Panel led de embutir, tamaño 605mm. X 605mm. de 48W.	Unidad	97	290,000	28,130,000	290,000	28,130,000
32	72131601-001	Provisión y colocación de artefacto tipo spot led de embutir, de 24W.	Unidad	70	120,000	8,400,000	120,000	8,400,000
33	72131601-001	Provisión y colocación de artefacto tipo spot led de embutir, de 26W. Aluminio	Unidad	30	280,000	8,400,000	280,000	8,400,000
34	72131601-001	Proyector led de 100Watts para iluminación indirecta de edificio y jardines	Unidad	8	290,000	2,320,000	290,000	2,320,000
35	72131601-011	GRIFERIAS, ACCESORIOS, MAMPARAS Y MESADAS DE GRANITO NATURAL: Mesada de granito natural con 3 bachas lavamanos de acero inoxidable en baño publico de caballeros	Unidad	2	3,450,000	6,900,000	3,500,000	7,000,000
36	72131601-011	Mesada de granito natural con 3 bachas lavamanos de acero inoxidable en baño publico de damas	Unidad	2	3,450,000	6,900,000	3,500,000	7,000,000
37	72131601-011	Mesada de granito natural con una bacha lavamanos en baño publico de discapacitados	Unidad	1	1,550,000	1,550,000	1,600,000	1,600,000
38	72131601-011	Mesada de granito natural con una bacha lavamanos en baño tipo toilette (secretaria privada)	Unidad	1	1,810,000	1,810,000	1,800,000	1,800,000
39	72131601-011	Mesada de granito natural con bacha de sobreponer de losa en baño tipo toilette (baño privado gobernador)	Unidad	1	2,330,000	2,330,000	2,350,000	2,350,000
40	72131601-011	Mesada de granito natural con bacha de acero sobre mueble de madera maciza en Kitchenette 1,40m. X 0,60m.	Unidad	2	3,550,000	7,100,000	3,500,000	7,000,000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

41	72131601-011	Mesada de granito natural con bacha de acero sobre mueble de madera maciza en Kitchenette 2,40m. X 0,60m.	Unidad	1	5,200,000	5,200,000	5,000,000	5,000,000
42	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorios sifonados	Unidad	6	470,000	2,820,000	480,000	2,880,000
43	72131601-011	Canilla de lavatorio tipo pressmatic, conexión cromada y roseta	Unidad	15	470,000	7,050,000	480,000	7,200,000
44	72131601-011	Valvula de descarga tipo pressmatic en mingitorios con conexión	Unidad	6	470,000	2,820,000	480,000	2,880,000
45	72131601-011	Canilla para lavatorio alta , porta rollo, toallero y perchero de acero (baño Gobernador)	Unidad Medida Gl	1	1,510,000	1,510,000	1,500,000	1,500,000
46	72131601-011	Griferia completa para kitchenette	Unidad	3	650,000	1,950,000	650,000	1,950,000
47	72131601-011	Provisión y colocación de dispenser de jabón liquido	Unidad	8	260,000	2,080,000	260,000	2,080,000
48	72131601-011	Provisión y colocación de secamanos electrico en acero inoxidable, potencia 1.200W con rango de sensor infrarojo de 5 a 12cm.	Unidad	7	2,150,000	15,050,000	2,200,000	15,400,000
49	72131601-011	Provisión y colocación de espejos de 6mm.	Metros cuadrados	17	630,000	10,710,000	650,000	11,050,000
50	72131601-011	Separador de mingitorios de granito natural	Unidad	6	630,000	3,780,000	650,000	3,900,000
51	72131601-011	Cerramiento tipo mampara, con estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico y relleno macizo	Metros cuadrados	33,4	215,000	7,181,000	215,000	7,181,000
52	72131601-011	Puertas - 0,60mx1,90m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras tipo baño	Unidad	14	850,000	11,900,000	850,000	11,900,000
53	72131601-011	Porta rollos de embutir	Unidad	17	85,000	1,445,000	85,000	1,445,000
54	72131601-001	PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: Pararrayos doble cebado R=100 mts.	Unidad	1	14,800,000	14,800,000	15,600,000	15,600,000
55	72131601-001	Cable cu desnudo 1x50 mm2.	Metro lineal	64	88,000	5,632,000	89,000	5,696,000
56	72131601-001	Conjunto p/soldadura	Unidad	11	50,000	550,000	51,500	566,500
57	72131601-001	Exogel dosis	Unidad	11	120,000	1,320,000	120,000	1,320,000
58	72131601-001	Cable cu desnudo 1x95 mm2.	Metro lineal	60	180,000	10,800,000	180,000	10,800,000
59	72131601-001	Pozo p/ jabalina.	Unidad	9	110,000	990,000	110,000	990,000
60	72131601-001	Barra de cobre 30x5 mm.	Metro lineal	4	540,000	2,160,000	542,000	2,168,000
61	72131601-001	Aislador con soporte para cable de bajada.	Unidad	20	37,500	750,000	37,500	750,000
62	72131601-001	Mastil para pararrayos.	Unidad	1	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000
63	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO - PCI, Acometida: CAJA MET. 350X400X120 MM	Unidad	8	405,000	3,240,000	405,000	3,240,000
64	72131601-001	BANDEJA TIPO PERFORADA 150MM X 2 MTS	Unidad	40	175,000	7,000,000	175,000	7,000,000
65	72131601-001	Jabalina de cu 5/8"x2,4mm.	Unidad	9	175,000	1,575,000	177,000	1,593,000
66	72131601-001	Cable cu desnudo 1x16 mm2 p/ recorrido de bandejas.	Metro lineal	55	34,000	1,870,000	34,000	1,870,000
67	72131601-001	CURVA DE 150MM	Unidad	5	87,000	435,000	87,000	435,000
68	72131601-001	MENSULA 150 MM	Unidad	60	58,000	3,480,000	58,000	3,480,000
69	72131601-001	PLACA UNION	Unidad	70	28,800	2,016,000	28,800	2,016,000
70	72131601-001	TARUGO METALICO	Unidad	90	9,500	855,000	9,600	864,000
71	72131601-001	Sistema de Detección Electrónica de Incendio: Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Gl	1	6,480,000	6,480,000	6,500,000	6,500,000
72	72131601-001	Instalacion y provición de caños corrugados y conexiones eléctricas para Detector T/V termo-velocimetro	Metro lineal	20	50,000	1,000,000	50,000	1,000,000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

73	72131601-001	Instalacion y provision de caños corrugados y conexiones electricas para detector de humo	Metro lineal	120	50,000	6,000,000	50,000	6,000,000
74	72131601-001	Señalización: Cartel indicador de salida de Emergencia	Unidad	10	450,000	4,500,000	450,000	4,500,000
75	72131601-001	Cartel "Salida" de Emergencia	Unidad	3	450,000	1,350,000	450,000	1,350,000
76	72131601-001	Cartel Indicador de Extintores	Unidad	6	110,000	660,000	110,000	660,000
77	72131601-001	Estructura metálica para soporte de condensadores sobre losa	Unidad	5	440,000	2,200,000	450,000	2,250,000
78	72131601-001	Estructura metálica para soporte tipo mensula de condensadores para aire acondicionado en pared externa	Unidad	2	850,000	1,700,000	850,000	1,700,000
79	72131601-001	Instalación de sistema de distribución para aire acondicionado tipo Cassette	Unidad	7	920,000	6,440,000	900,000	6,300,000
80	72131601-001	Inslatacion de sistema de distribución para aire acondicionado tipo Split	Unidad	6	780,000	4,680,000	750,000	4,500,000
81	72131601-001	Cañeria embutida para ducto de gas de aire acondicionado	Metro lineal	50	155,000	7,750,000	150,000	7,500,000
82	72131601-001	Revestimientos exteriores: Estructura con caño de acero estructural 100mm x 100mm x 2mm para soporte de cenefa y portico en fachada principal	Metros cuadrados	248	425,000	105,400,000	420,000	104,160,000
83	72131601-001	Revestimiento con placas de ACM color silver de 4mm. Con bastidor de caño de aluminio de 20mm. X 40mm. Atornillado a la estructura metálica	Metros cuadrados	145	685,000	99,325,000	690,000	100,050,000
84	72131601-001	Revestimiento con placas de ACM color gris oscuro de 4mm. Con bastidor de caño de aluminio de 20mm. X 40mm. Atornillado a la estructura metálica	Metros cuadrados	103	680,000	70,040,000	690,000	71,070,000
85	72131601-001	Parasol de aluminio en fachada con caños de 25x50x2mm. Y soportes de 100x50x2mm.	Metros cuadrados	58	820,000	47,560,000	840,000	48,720,000
86	72131601-010	Carpinteria de Aluminio y vidrios: Puerta de acceso principal dos hojas batiente 1,70mx2,45m en cristal templado, proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura de aluminio anodizado natural, freno hidráulico, manijon de acero inoxidable, herrajes y cerradura cromada.	Unidad	1	6,630,000	6,630,000	6,650,000	6,650,000
87	72131601-010	Puerta de acceso dos hojas batiente 1,70mx2,10m en cristal templado proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura de aluminio anodizado natural, freno hidráulico, manijon de acero inoxidable, herrajes y cerradura cromada.	Unidad	1	6,400,000	6,400,000	6,450,000	6,450,000
88	72131601-010	Puerta de acceso dos hojas batiente 1,60mx2,10m en cristal templado proyectante, laminado de 10mm. de espesor, estructura de aluminio anodizado natural, freno hidráulico, manijon de acero inoxidable, herrajes y cerradura cromada.	Unidad	1	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000
89	72131601-010	Ventana corrediza de vidrio templado proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura reforzada con caño de aluminio 50mm. X 50mm. X 2mm., perfileria en aluminio natural fosco, herrajes y cerradura	Metros cuadrados	98,3	1,600,000	157,280,000	1,600,000	157,280,000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

90	72131601-010	Ventana fija (paño grande)de vidrio templado proyectante color silver 32, laminado de 10mm. de espesor, estructura reforzada verticalmente con caño de aluminio 100mm. X 50mm. X 2mm, perfileria en aluminio natural fosco.	Metros cuadrados	42,7	1,400,000	59,780,000	1,400,000	59,780,000
91	72131601-012	b- De Cielo Raso con dos manos de enduido acrilico y 3 manos de pintura acrilica premiun acetinada	Metros cuadrados	833	49,000	40,817,000	50,000	41,650,000
92	72131601-012	c- lustrado y barniz poliuretanico sobre componentes de madera	Unidad Medida Gl	1	4,400,000	4,400,000	4,100,000	4,100,000
93	72131601-012	d- Esmalte sintetico sobre componentes de herreria	Unidad Medida Gl	1	2,600,000	2,600,000	2,584,000	2,584,000
94	72131601-012	Pinturas: a- De paredes de interior y/o exterior con 2 manos de enduido acrilico y 3 manos de pintura acrilica premiun acetinada	Metros cuadrados	2.400	36,000	86,400,000	35,000	84,000,000
95	72131601-001	Varios: Letras corporeas en chapa de Acero Satinado. Altura = ~~30 cm.~~ Profundida = 5 cm. texto: "GOBERNACION DE CAAZAPA" con luz LED	Unidad Medida Gl	1	14,500,000	14,500,000	15,000,000	15,000,000
96	72131601-001	Portón vehicular basculante con estructura de caño de 50x50x2mm y chapa doblada Nº 18 con motor a cadena de 1/2 HP (4,62m. x 2,45m.)	Unidad Medida Gl	1	15,000,000	15,000,000	14,800,000	14,800,000
97	72131601-001	Baranda con pasamanos de acero inoxidable en escalera	Metro lineal	10,2	1,450,000	14,790,000	1,450,000	14,790,000
98	72131601-001	Pasamanos de acero inoxidable	Metro lineal	6,6	550,000	3,630,000	550,000	3,630,000
99	72131601-001	Escalera tipo marinera de estructura metálica para acceso a losa tecnica 0,60 x 4,00m.	Metro lineal	4	360,000	1,440,000	350,000	1,400,000
100	72131601-001	Escalera tipo marinera de estructura metálica para acceso a losa tecnica 0,60 x 7,00m.	Metro lineal	7	360,000	2,520,000	330,000	2,310,000
101	72131601-001	Mesada fija de madera con doble tapa de granito natural Para mesa de entrada	Metro lineal	8,5	1,250,000	10,625,000	1,300,000	11,050,000
102	72131601-001	Jardin exterior e interior Pasto + plantas decorativas + flores+ Empastado	Unidad Medida Gl	1	7,500,000	7,500,000	7,000,000	7,000,000
103	72131601-002	Limpieza periodica y final de obras con habilitacion del edificio al final de la obra	Unidad Medida Gl	1	7,000,000	7,000,000	7,700,000	7,700,000
104	72131601-001	Iluminacion de Emergencia	Unidad Medida Gl	10	250,000	2,500,000	250,000	2,500,000
		TOTAL DE OFERTAS				**1,489,478,000**		**1,497,000,000**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá