MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 29 DE SETIEMBRE, TRAMO 2939, 2940, 3973, 3974 DE LA CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	HM CONSTRUCCIONES GENERALES		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.680	1.000	1.680.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	976.000	976.000
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	480	27.000	12.960.000
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.680	43.000	72.240.000
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.680	2.500	4.200.000
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	120	7.500	900.000
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.680	800	1.344.000
	TOTALES				**94.300.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC