Gobernación del Ñeembucú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 46/2012 "REPARACION ESC. VIRGEN DEL CARMEN Y CONSTRUCCION DE DIRECCION ESC. JUAN PABLO II"

Fecha: 20/12/2012

					BAEZ CONSTRUCCIONES		ROLANDO ESPINOLA		TECNOSUR INGENIERIA SRL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
LOTE 1: Pintura y Reparación de Techo de la Escuela Básica Nº 94 "VIRGEN DEL CARMEN" - Desmochados										
1	72131601-002	Montaje y desmontaje de techo, con recuperación del 50% de materiales	M2	369	80.000	29.520.000	100.000	36.900.000	95.000	35.055.000
2	72131601-002	Cartel p/ la obra de 2x3	Unidad	1	499.000	499.000	500.000	500.000	1.800.000	1.800.000
3	72131601-012	Pared	M2	601	25.000	15.025.000	25.000	15.025.000	21.500	12.921.500
4	72131601-012	Techo	M2	369	28.000	10.332.000	28.000	10.332.000	25.000	9.225.000
5	72131601-010	Puerta	M2	6	200.000	1.200.000	200.000	1.200.000	25.000	150.000
6	72131601-010	Ventana	M2	18	168.000	3.024.000	200.000	3.600.000	25.000	450.000
7	72131601-013	Limpieza de obra	Global	1	400.000	400.000	800.000	800.000	500.000	500.000
TOTAL OFERTA						60.000.000		68.357.000		60.101.500

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Angel Silva D.
Secria. de Educacion, Cultura y Turismo

José [illegible] Mora
[illegible] 13.131

Gobernación del Neembucú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 46/2012 "REPARACION ESC. VIRGEN DEL CARMEN Y CONSTRUCCION DE DIRECCION ESC. JUAN PABLO II"

Fecha: 20/12/2012

					BAEZ CONSTRUCCIONES		ROLANDO ESPINOLA		TECNOSUR INGENIERIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
LOTE 2: CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN ESCUELA JUAN PABLO II										
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	36	4.000	144.000	4.000	144.000	55.000	1.980.000
2	72131601-002	Replanteo	m2	36	5.000	180.000	5.000	180.000	3.500	126.000
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento	m2	7,5	195.000	1.462.500	195.000	1.462.500	450.000	3.375.000
4	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30 m armado de 0,30m con 4Ø 6	m2	7,5	150.000	1.125.000	150.000	1.125.000	130.000	975.000
5	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	m2	46	70.000	3.220.000	70.000	3.220.000	25.000	1.150.000
6	72131601-005	Aislación de elevación de paredes	ml	14	20.000	280.000	20.000	280.000	30.000	420.000
7	72131601-005	Muro de elevación de 0,15 para revocar	m2	45	73.000	3.285.000	73.000	3.285.000	68.200	3.069.000
8	72131601-005	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	m2	25	82.000	2.050.000	82.000	2.050.000	74.000	1.850.000
9	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 por hiladas(2 hiladas)	ml	14	13.000	182.000	13.000	182.000	15.000	210.000
10	72131601-005	Pilares de 0,60 x 0,45 visto para corredor	ml	2,7	280.000	756.000	280.000	756.000	250.000	675.000
11	72131601-005	Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquinas	m2	51	230.000	11.730.000	230.000	11.730.000	190.000	9.690.000
12	72131601-005	Viga cumbrera y planchuela en galeria	gl	1	560.000	560.000	500.000	500.000	1.980.000	1.980.000
13	72131601-005	Viga cumbrera con varilla de 16	ml	4,2	590.000	2.478.000	590.000	2.478.000	350.000	1.470.000
14	72131601-005	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	140	40.000	5.600.000	40.000	5.600.000	19.500	2.730.000
15	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote	m2	36	37.000	1.332.000	37.000	1.332.000	29.000	1.044.000
16	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	m2	36	60.000	2.160.000	60.000	2.160.000	92.000	3.312.000
17	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	25	20.000	500.000	20.000	500.000	9.900	247.500
18	72131601-010	Abertura de puerta de madera de 1 x 2,15m	un	2	984.000	1.968.000	984.000	1.968.000	950.000	1.900.000
19	72131601-010	Abertura metálica ventana tipi balancin con vidrios	un	4	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000	350.000	1.400.000
20	72131601-012	Pinturas de pared a la cal	m2	80	7.000	560.000	7.000	560.000	7.500	600.000
21	72131601-012	Pinturas de pilares a la cal	m2	0,75	7.000	5.250	7.000	5.250	7.500	5.625
22	72131601-012	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6	19.000	114.000	19.000	114.000	21.000	126.000
23	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	15	15.000	225.000	15.000	225.000	23.000	345.000
24	72131601-012	Pinturas de maderamem y tejuelones con barniz	m2	41	20.000	820.000	20.000	820.000	13.500	553.500
25	72131601-010	Vidrios dobles	m2	4	100.000	400.000	100.000	400.000	220.000	880.000
26	72102304-007	Desague pluvial c/ canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 33cm	ml	8	50.000	400.000	50.000	400.000	55.000	440.000
27	72131601-001	Instalación Eléctrica	gl	1	900.000	900.000	750.000	750.000	2.400.000	2.400.000
28	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1	700.000	700.000	600.000	600.000	120.000	120.000
29	30151607-001	Ventilador	gl	1	450.000	450.000	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000
30	72131601-013	Limpieza final	m2	36	4.000	144.000	4.000	144.000	15.000	540.000
		TOTAL OFERTA				45.330.750		44.970.750		45.113.625

Lic. ROSA B. ZARZA S.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Neembucú

Lic. Angel Silva D.
Secre. de Educación, Cultura y Turismo

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.