ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 11/2023 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE MATADERÍA - ID N°: 431564

Empresa PROGEN S.A. – RUC Nº: 80061627-8						
OBRA: Mejoramiento y Ampliación de Matadería						
UBICACIÓN: Matadería Municipal de Curuguaty - Distrito de Curuguaty						
		AREA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION				
1	72131601-007	REMOCION DE TECHO DE ESTRUCTURA DE MADERAS Y CHAPAS EXISTENTES	M2	122,50	25.000	3.062.500
2	72131601-010	REMOCION DE PAREDES DE 0,30	M2	23,70	25.000	592.500
3	72131601-010	REMOCION DE ABERTURAS PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES	UNI	9,00	50.000	450.000
4	72102508-003	REMOCION DE AZULEJOS, CAÑERIAS Y ARTEFACTOS EN SSHH	UNI	1,00	500.000	500.000
5	72131601-009	REMOCION DE PISO DE HORMIGON EXISTENTE	M2	122,50	15.000	1.837.500
6	72131601-008	REMOCION DE REVOQUES EXISTENTES	ML	500,00	10.000	5.000.000
7	72131601-004	ESTRUCTURA DE HoAo ZAPATAS, PILARES, VIGAS INFERIOR Y SUPERIOR	M3	18,40	3.300.000	60.720.000
8	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,45	M2	4,50	245.000	1.102.500
9	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30	M2	14,60	165.000	2.409.000
10	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUN DE 0,15	M2	25,30	95.000	2.403.500
11	72101903-001	REFUERZOS DE VARILLAS DE 10MM EN PAREDES FIZURADAS	ML	15,00	40.000	600.000
12	72131601-007	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFILERIA Y CHAPA TRAPEZOIDAL	M2	232,00	365.000	84.680.000
13	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPAS FILTRADO	M2	500,00	66.000	33.000.000
14	72131601-009	COMPACTACION Y NIVELACION PARA PISO DE HoAo	M2	218,00	20.000	4.360.000
15	72131601-009	PISO DE HoAo DE 10cm CON MALLA DE VARILLAS DE 6mm (con alisada mec.)	M2	290,00	222.000	64.380.000
16	72102304-005	CANAL RECOLECTOR DESAGUE INTERIOR DE HoAo CON REJILLA DE DE ANGULOS Y VARILLAS DE 10 mm CADA 2 cm	ML	25,45	650.000	16.542.500
		ABERTURAS				
17	72131601-010	MARCOS, PUERTAS TABLERO DE 0,80 CON HERRAAJES Y CERRADURAS	UNI	2,00	2.500.000	5.000.000
18	72131601-010	MARCOS, PUERTAS PLACA DE 0,70 CON HERRAAJES Y CERRADURAS	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000
19	72131601-010	MARCOS, PUETAS DE CHAPA DOBLADA CON HERRAJES Y CERRADURA	M2	35,00	550.000	19.250.000
20	72131601-010	ABERTURAS VENTANAS CON VIDRIOS TEMPLADOS	M2	9,10	850.000	7.735.000
21	72131601-009	GUARDA OBRA DE HORMIGON DE 0,7 cm FRATACHADO	M2	60,00	120.000	7.200.000
22	72101903-001	SENEFA DE CHAPA TRAPEZOIDAL CON ESTRUCTRURA DE CAÑOS CUADRADOS 30X30 DE 1,30 METROS DE ALTURA	M2	51,30	655.000	33.601.500
23	72131601-004	ESTRUCTURA DE HoAo ZAPATAS, PILARES, VIGAS PARA GANCHOS	M3	1,30	3.200.000	4.160.000
		INSTALACION ELECTRICA				
24	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE AEREO NII 4X16 DE 80 ML	UNI	1,00	8.500.000	8.500.000
25	72131601-001	TABLERO PRINCIPAL	UNI	1,00	850.000	850.000
26	72131601-001	TABLERO SECCIONAL	UNI	1,00	850.000	850.000
27	72131601-001	BOCA DE LUCES CON FOCOS ECONOMICOS Y PLAFON	UNI	40,00	235.000	9.400.000
28	72131601-001	PUNTO Y TOMAS	UNI	12,00	185.000	2.220.000
29	72131601-001	TOMAS	UNI	12,00	150.000	1.800.000
30	72131601-001	PUNTO Y TOMAS PARA AIRE	UNI	1,00	250.000	250.000
31	72131601-001	TOMAS CHUSCO	UNI	8,00	250.000	2.000.000
		INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL MATADERIA				
32	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE AGUA CORRIENTE, CON CAÑOS PVC DE 1/2 CALIBRADAS A PRECION	UNI	1,00	2.500.000	2.500.000
33	72101510-9998	GRIFOS CROMADOS PARA EXTERIOR E INTERIOR	UNI	10,00	250.000	2.500.000

34	72101510-9998	DESENGRASADOR	UNI	4,00	450.000	1.800.000
35	72131601-011	CAMARA SEPTICA 2,00X2,00 CON TAPA DE HoAo	UNI	2,00	3.000.000	6.000.000
36	72131601-011	POSO ABSORVENTE DE 3,00x4,00X2,50 con tapa de HoAo	UNI	1,00	5.000.000	5.000.000
37	72131601-011	CAMARA DE INSPECCION CLOACAL DE 60X60	UNI	1,00	350.000	350.000
38	72131601-011	CAÑOS DE DESAGUE PVC DE 150 mm	ML	43,30	120.000	5.196.000
39	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL CANALETAS Y BAJADAS	ML	82,00	110.000	9.020.000
		BAÑO COMPLETO CON ARTEFACTOS Y GRIFERIAS				
40	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE AGUA CORRIENTE, CON CAÑOS PVC DE 1/2 Y DE 3/4 CALIBRADAS A PRECION	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
41	72102508-003	REVESTIDO DE AZULEJOS EN BAÑO DE 2,50 METROS DE ALTURA	M2	18,75	110.000	2.062.500
42	72101510-9998	ARTEFACTOS INODORO CON SISTERNA BAJA	UNI	1,00	1.750.000	1.750.000
43	72101510-9998	ARTEFACTOS LABATORIO	UNI	1,00	850.000	850.000
44	72101510-9998	DUCHAS ELECTRICAS	UNI	1,00	450.000	450.000
45	72101510-9998	GRIFERIAS CROMADAS PARA LAVATORIOS Y LAVA PIES	UNI	2,00	350.000	700.000
		PINTURAS				
46	72131601-012	A- DE PAREDES CON ENDUIDO Y SELLADOR	M2	500,00	25.000	12.500.000
47	72131601-012	B- DE PAREDES AL LATEX ACRILICO	M2	500,00	25.000	12.500.000
48	72131601-012	C- DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	UNI	3,00	150.000	450.000
49	72131601-012	D- DE CANALETAS Y BAJADAS	M2	82,00	45.000	3.690.000
50	72131601-012	E- DE ABERTURAS METALICAS AL SINTETICO	M2	35,00	45.000	1.575.000
		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
51	72102508-003	REVESTIDO DE AZULEJOS EN DE FAENA Y AREA DE SUB PRODUCTOS	M2	85,40	110.000	9.394.000
52	72101510-9998	MESADA DE GRANITO NATURAL CON BACHAS DE INOX	ML	9,60	1.300.000	12.480.000
53	72101903-001	PERFIL IPN DE 4 PULGADAS PARA GUIA DE POLEA Y ELEVADOR AUTOMATICO COLOCADO	ML	12,50	350.000	4.375.000
54	72131601-007	TECHO PARA CORREDOR A ESTEIRCOLERA CON ESTRUCTURA DE CAÑOS CUADRADOS Y PERFILERIA CON CHAOA TRAPEZOIDAL	M2	49,50	360.000	17.820.000
55	72131601-005	ESTIERCOLERA CON PISO DE HoAo DE 3,00X3,00 CON MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN PERIMETRAL DE 0,60 ALTURA REVOCADO AMBOS LADOS	M2	9,00	2.750.000	24.750.000
56	72131601-009	PISO DE HoAo DE 10cm CON MALLA DE VARILLAS DE 6mm (con alisada mec.)	M2	49,50	2.200.000	108.900.000
57	72101903-001	TANQUE ELEVADO DE 5,000 LITROS DE FIBRA CON ESTRUCTURA DE PERFILERIA DE 5,00 METROS DE ALTURA	UNI	1,00	25.000.000	25.000.000
58	72131601-012	PINTURAS DE ESTRUCTURA METALICA	ML	30,00	45.000	1.350.000
59	82101502-004	CARTEL DE OBRAS	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000
60	72131601-013	LIMPIEZA GRAL Y RETIRO DE ESCOMBRO	GL	1,00	3.081.000	3.081.000
TOTAL						664.500.000

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC
Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú