MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
INTENDENCIA MUNICIPAL
Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

Contratacion Directa:: Construcción de Sanitario 4,40X6,15 en la Escuela Básica Nº 1772 Mñor Agustín Van Aaken

LOC: Distrito de Tavapy **DPTO: Alto Paraná**

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO

N	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total.
1	**Preparación de la obra**				
1.1	Cartel de obras	GL.	1	1.200.000	1.200.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	7.200	195.120
1.3	Replanteo	M2	27,1	6.200	168.020
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10	370.000	3.700.000
2	**Estructura de H. A.**				
2.1	Encadenado de H.A.	M3	2,4	1.780.000	4.272.000
3	**Muro de nivelación**				
3.1	De 0,30 cm.	M2	12,2	125.000	1.525.000
3.2	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	9	86.000	774.000
4	**Aislación Asfáltica**				
4.1	De paredes	M2	5,3	67.000	355.100
5	**Muro de elevación**				
5.1	De 0,15 para revocar	M2	55	67.000	3.685.000
5.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	76.000	3.648.000
5.3	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	19.000	380.000
6	**Techo**				
6.1	De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm	M2	43	275.000	11.825.000
7	**Revoques**				
7.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	162	28.500	4.617.000
7.2	Contrapiso de H. de cascotes	M2	22	38.500	847.000
7.3	Piso de baldosa calcárea	M2	22	65.000	1.430.000
7.4	Zócalo calcáreo	ML.	2,6	23.000	59.800
7.5	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	16,4	85.000	1.394.000
8	**Aberturas de madera.**				
8.1	Puerta tablero	M2	5,04	680.000	3.427.200
8.2	Para bóxer enchapados con formica	UN.	5	400.000	2.000.000
9	**Aberturas metálicas**				
9.1	Ventanas tipo balancines	M2	3,36	300.000	1.008.000
10	**Alfeizar de ventanas.**				
10.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7	18.000	126.000
11	**Pinturas.**				
11.1	De paredes a la cal	M2	66	14.000	924.000
11.2	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,1	18.500	186.850
11.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	27.000	90.720
11.4	De ladrillo visto con anti moho incoloro	M2	48	18.500	888.000
11.5	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43	18.500	795.500
12	**Revestimientos**				-
12.1	De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,5	78.000	7.605.000
12.2	Vidrios dobles	M2	3,36	140.000	470.400
12.3	Instalación eléctrica	GL.	1	1.850.000	1.850.000
12.4	Artefactos eléctricos	GL.	1	1.450.000	1.450.000
13	**Instalación Sanitaria:**				
13.1	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo	GL.	1	8.500.000	8.500.000
13.2	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1	7.250.000	7.250.000
13.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	3.850.000	3.850.000
14	**Limpieza final**	GL.	1	1.540.780	1.540.780
					82.037.490

Firma del responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
Alto Paraná Paraguay