MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO - REPARACIÓN TOTAL BLOQUE DE AULAS COLEGIO DR. FERNANDO DE LA MORA con ID: 352068								
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA SAN MIGUEL		MV ARQUITEC	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	**REPARACIÓN TOTAL BLOQUE DE AULAS COLEGIO DR. FERNANDO DE LA MORA**	Unidad Medida Global	1				
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		despeje total de techo existente	Metros cuadrados	224	10,000	2,235,000	19,000	4,246,500
1.1.2		despeje de vigas y pilares de galeria	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	2,000,000	2,000,000
1.1.3		despeje de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	1,000,000	1,000,000
1.1.4		despeje de revoque dañado por humedad pared/ techo	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	1,000,000	1,000,000
1.1.5		envarillado total de fisuras	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	1,500,000	1,500,000
1.1.6		reparacion de antepecho	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	1,200,000	1,200,000
1.1.7		despeje de piso existente	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	1,500,000	1,500,000
1.2		**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				0		0
1.2.1		viga cumbrera, viga de galeria y dados de HºAº	Metros cúbicos	4	1,400,000	5,418,000	1,550,000	5,998,500
1.2.2		zapata y pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	1	1,400,000	2,072,000	1,500,000	2,220,000
1.2.3		encadenado superior de Hº Aº	Metros cúbicos	3	1,400,000	3,906,000	1,250,000	3,487,500
1.3		**PILARES**				0		0
1.3.1		de 0,45x0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	17	350,000	5,775,000	190,000	3,135,000
1.4		**TECHO**				0		0
1.4.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	224	185,000	41,347,500	185,000	41,347,500
1.5		**REVOQUES**				0		0
1.5.1		de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	225	48,000	10,800,000	23,000	5,175,000
1.5.2		de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	24	50,000	1,200,000	45,000	1,080,000
1.5.3		piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	201	96,000	19,340,160	105,000	21,153,300
1.5.4		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 30 cms	Metro lineal	113	60,000	6,750,000	55,000	6,187,500
1.6		**PINTURAS**				0		0
1.6.1		de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	180	10,000	1,803,000	13,000	2,343,900

1.6.2		de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal)	Metros cuadrados	18	20,000	357,000	20,000	357,000
1.6.3		de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	24	20,000	480,000	16,500	396,000
1.6.4		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	158	20,000	3,150,000	18,000	2,835,000
1.6.5		de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	128	20,000	2,550,000	18,000	2,295,000
1.6.6		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	33	20,000	660,000	25,000	825,000
1.7		**DESAGUE PLUVIAL**				0		0
1.7.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	33	100,000	3,300,000	37,000	1,221,000
1.8		**INSTALACION ELECTRICA**				0		0
1.8.1		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	24	60,000	1,440,000	63,000	1,512,000
1.8.2		alimentacion a tableros, circuito de luces y tomas con cambio de llaves	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	3,500,000	3,500,000
1.9		**REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0		0
1.9.1		artefactos flourescente de 3 x 40 w	Unidad	18	200,000	3,600,000	170,000	3,060,000
1.9.2		artefactos flourescentes de 1 x40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	150,000	900,000	76,000	456,000
1.9.3		ventilador de techo de 56"	Unidad	12	350,000	4,200,000	341,000	4,092,000
1.10		**MOBILIARIOS**				0		0
1.10.1		pizarrones	Unidad	3	500,000	1,500,000	1,250,000	3,750,000
1.10.2		provision y colocacion de picaportes en puertas	Unidad	3	150,000	450,000	240,000	720,000
1.11		Limpieza Final	Metros cuadrados	203	5,000	1,012,500	5,500	1,113,750
1.12		Vallado preteccion de Obra	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	688,000	688,000
1.13		Obrador	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	1,150,000	1,150,000
1.14		Cartel Indicador Medida (1.00 x 2.00) m Chapa nº 24 Bastidor Caño de (25x25) m, Base: Dos estructura metalica triangular de 15 cm, altura 4.00m	Unidad Medida Global	1	900,000	900,000	1,455,000	1,455,000
					Precio Total	133,346,160	Precio Total	134,000,450

LIC ELIGIO ACOSTA DIRECTOR DE UOC