MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA

DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - PARAGUAY
RUC: 80105674-8

CREADO SEGÚN DECRETO LEY N° 6098
EN FECHA 14/06/2018

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA

ANEXO 1 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA – CD Nº: 06/2019 – REFACCIÓN SEDE MUNICIPAL – ID Nº: 366835

					1. Empresa DV EMPRENDIMIENTOS S.A. – RUC Nº 80090303-0		2. Empresa TAMOÑARO S.A. – RUC Nº 80091172-5	
OBRA: Refacción Sede Municipal								
UBICACIÓN: Avda. Mcal. Lopez y Calle A. - Casco Urbano Puerto Adela								
ÍTEM Nº	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**
		Trabajos Preliminares						
1	72131601-002	Desmonte de aberturas ventanas	UNI	3,00	148.000	444.000	150.000	450.000
2	72131601-002	Demolición de paredes	M2	14,10	18.500	260.850	19.500	274.950
3	72131601-002	Desmonte de kitchenette existente	UNI	1,00	190.000	190.000	200.000	200.000
4	72131601-002	Demolición de mesadas y pilares en aberturas	UNI	2,00	190.000	380.000	200.000	400.000
5	72131601-002	Retiro de abertura puerta	UNI	1,00	90.000	90.000	100.000	100.000
6	72131601-002	Excavación para fundación de pilastras y cordón de caminero	M3	2,00	60.000	120.000	65.000	130.000
7	72131601-002	Replanteo y marcación	GL	1,00	449.000	449.000	450.000	450.000
		Estructura de Hormigón Armado						
8	72131601-004	Base de HºAº para mastil de banderas	UNI	3,00	500.000	1.500.000	522.600	1.567.800
9	72131601-004	Zapata de HºAº para pórtico en portón de acceso	UNI	2,00	500.000	1.000.000	520.000	1.040.000
10	72131601-004	Pilar de HºAº 15x15	ML	4,00	170.000	680.000	170.300	681.200
11	72131601-004	Asientos prefabricados 1,40 de ancho	UNI	4,00	1.190.000	4.760.000	1.200.000	4.800.000
		Albañileria						
12	72131601-005	Mamposteria de 0,15 de ladrillo hueco	M2	4,20	83.000	348.600	84.500	354.900
13	72131601-005	Revoque filtrado	M2	122,85	44.785	5.501.837	45.300	5.565.105
14	72131601-005	Cordón para caminero de acceso revocado	ML	57,98	111.000	6.435.780	112.000	6.493.760
15	72131601-005	Pilares de ladrillo revocado	ML	4,00	400.000	1.600.000	410.800	1.643.200
16	72131601-005	Contrapiso de cascotes para caminero	M2	64,30	43.729	2.811.775	44.720	2.875.496
17	72131601-005	Piso de baldozones en acceso	M2	64,30	114.000	7.330.200	114.400	7.355.920
18	72131601-005	Piso ceramico	M2	40,00	109.000	4.360.000	110.000	4.400.000
		Estructura Metálica						
19	73121602-007	Reacondicionamiento de abertura 4,00x4,00, con corte para dos aberturas internas. (junta municipal)	GL	1,00	1.198.000	1.198.000	1.200.000	1.200.000
20	73121602-007	Estructura con perfiles tubos 20x20 para soporte de chapa cementicia (para fachada)	M2	68,20	168.950	11.522.390	170.000	11.594.000
21	73121602-007	Portón de acceso	GL	1,00	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
22	73121602-007	Rejas metálicas para ventanas	UNI	3,00	590.000	1.770.000	600.000	1.800.000
23	73121602-007	Mastil de cilindro metálico	UNI	3,00	449.850	1.349.550	450.000	1.350.000
24	73121602-007	Letras corporeas para Junta y acceso principal	UNI	2,00	2.250.000	4.500.000	2.300.000	4.600.000
25	73121602-007	Techo sobre acceso en estructura metálica con policarbonato de 4mm con soportes de varilla lisa	M2	21,80	348.500	7.597.300	350.000	7.630.000
		Aberturas						
26	72131601-010	Puertas internas de placa con marco y cerraduras	UNI	2,00	1.400.000	2.800.000	1.495.000	2.990.000
27	72131601-010	Puerta rebatible en 2 hojas con fijos laterales, vidrio templado 10mm gris, fijos colocados con perfil U de aluminio anodizado bronce, herrajes color cromado con un freno hidraulico de piso y manijones de 1,00 inox. 4,00x2,50 entrada principal	UNI	1,00	6.900.000	6.900.000	7.200.000	7.200.000
28	72131601-010	Divisorias en placa de eucatex color arena, incluyendo 10 puertas de eucatex con perforacion de pasa papel y pasa vos, con perfileria de aluminio anodizado bronce	M2	183,60	209.000	38.372.400	215.000	39.474.000
29	72131601-010	Ventanas de cristal templado en 10mm 2,00x1,00	UNI	5,00	1.350.000	6.750.000	1.500.000	7.500.000
		Pinturas						
30	72131601-012	Pintura acrilica con enduido de chapa cementicia	M2	68,20	38.500	2.625.700	39.000	2.659.800
31	72131601-012	Pintura al latex (área interna de salon)	M2	297,70	17.850	5.313.945	18.000	5.358.600
		Instalaciones eléctricas						
32	72131601-001	Instalación completa (tomas, llaves y artefactos) con cañerias externas	GL	1,00	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
33	72131601-001	Tableros seccional	UNI	1,00	1.550.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
		Instalaciones sanitarias						
34	72131601-011	Instalación de agua corriente en kitchinette con artefactos	UNI	1,00	1.189.500	1.189.500	1.200.000	1.200.000
		Trabajos finales						
35	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL GENERAL						**142.950.827**		**146.438.731**

Edgar Gabriel Gamarra
Responsable UOC
Municipalidad de Puerto Adela

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA
UOC
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES