Secretaría Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION DEL LLAMADO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION TURISTICA AL VISITANTE, TURISTA ROGA PEDF
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA

Cuadro Comparativo de Ofertas

			INGENIERIA & PROYECTOS AMBIENTALES	
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)
	2da. ETAPA DE CONSTRUCCION EN EL MONUMENTO CIENTIFICO MOISES BERTONI			
	LOTE 1 *Construcción y puesta en funcionamiento de áreas de servicios de cafeteria, sanitarios, tienda de productos artesanales y souvenir, área de descanso*			
	REPLANTEO, DESMONTE Y DESTRONQUE	166	21600	3585600
	CIMIENTO VIGA FUNDACION 30 X 40 cm	11,63	1400000	16282000
	CIMIENTO PARA PILARES DE MAMPOSTERIA 50X50 cm	0,8	1400000	1120000
	HORMIGON ARMADO			
	Zapatas	5,4	1400000	7560000
	Pilares y vigas	3,66	1400000	5124000
	losa	7,8	1400000	10920000
	escalera	19	162000	3078000
	MAMPOSTERÍA NIVELACIÓN 0.30 m – h prom. 0.35 m	67,83	100000	6783000
	RELLENO Y COMPACTACIÓN – h prom. 0.70 m	116,2	19500	2265900
	AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS – 3 caras	135,66	10000	1356600
	AISLACIÓN LOSA	1	3700000	3700000
	MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - visto a una cara	174,16	65000	11320400
	MAMPOSTERÍA LADRILLOS COMUNES 0.15 m - para revoque	94,79	51000	4834290
	MAMPOSTERÍA LADRILLOS para Pilares	34,4	118000	4059200
	ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA DE ANTEPECHO	25	9900	247500
	ENVARILLADO DE MUROS SOBRE ABERTURAS	35	9900	346500
	ENVARILLADO DE MUROS A ALTURA ASIENTO DE TIRANTES Y VIGA	96,9	9900	959310
	TECHO TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES c/ tirantes y vigas yvyrapyta o curupay	192,2	188000	36133600
	GRADAS	1	453000	453000
	REVOQUE DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	39,34	13000	511420
	REVOQUE PAREDES INTERIORES	189,57	17500	3317475
	REVOQUE DE LOSA	80	19500	1560000
	REVESTIMIENTO CERAMICO: Baños,Cocina	118,36	37700	4462172
	REVESTIMIENTO PILAR CON PIEDRA	1	8632000	8632000
	CONTRAPISO CASCOTES e = 0.05 m (min.)	166	27000	4482000
	PISO CERÁMICA NACIONAL 20 X 20 cm	208	63000	13104000
	ZÓCALO CERÁMICA NACIONAL	107	10000	1070000
	PISO CERAMICO 20 x 20 cm o 30 x 30 cm	32	69000	2208000
	CARPINTERÍA MADERA			
	Marco Puerta de kurupay de 0.70, 0,80 y 0,90	5	215000	1075000
	Marco Puerta de Acceso	1	625000	625000
	Marco Puerta box de kurupay	6	130000	780000
	Puerta placa de 0.70 x 2.10, baño	2	280000	560000
	Puerta placa de 0.70 x 1,60, box de baño	6	194000	1164000
	Puerta Acceso principal	1	1300000	1300000
	Puerta placa de 0.80 x 2.10,	3	410000	1230000
	Marco Ventana de kurupay	22,4	45000	1008000

	Ventanas vidriera	7,7	183000	1409100
	Contramarco	102	10800	1101600
	Baranda de Madera perimetral mirador	1	8300000	8300000
	CARPINTERÍA METÁLICA: Balancines	2	260000	520000
	PINTURA A LA LÁTEX DE PAREDES INTERIORES	189,57	15000	2843550
	TRATAMIENTO CON SILICONA DE PAREDES EXTERIORES	174,16	13000	2264080
	PINTURA REVOQUE LOSA	78	13000	1014000
	PINTURA DE ABERTURAS MADERA	89	20500	1824500
	PINTURA DE ABERTURAS METÁLICAS	4	20500	82000
	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	36,6	8600	314760
	PINTURA MADERAMEN	192,2	15000	2883000
	PINTURA BARANDA DE MADERA	1	415000	415000
	VIDRIOS TIPO INGLÉS BLANCO 3 mm	2	91000	182000
	DESAGÜE CLOACAL INTERIOR: Baño, Office	1	863000	863000
	DESAGÜE CLOACAL EXTERIOR: C.I., Desengr., C. Séptica, Campo absorbente, Cañerías	1	3154000	3154000
	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	1	1660000	1660000
	INSTALACIÓN SANITARIA: Artefactos, accesorios y grifería - Baños, COCINA	1	13000000	13000000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cableado, llaves y tomas	88	84000	7392000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Tablero general	10	84000	840000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Alimentación al TG	3	84000	252000
	INSTALACIÓN FLUORESCENTE 1 X 40 w	8	92000	736000
	INSTALACIÓN FLUORESCENTE 2 X 40 w	10	119000	1190000
	PROTECCION Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES	1	24896443	24896443
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	1	645000	645000
				245000000

LOTE 2

	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE CONTROL - GARITA			
	Replanteo y marcación	5	32500	162500
	Excavación de suelo	3.02	260000	785200
	Cimiento de piedra bruta colocada	3,02	455000	1374100
	Mamposteria de nivelación de 0,3 ladrillos comunes	2,52	156000	393120
	Aislación horizontal (mezcla 1:3+ pintura asfáltica	2,52	26000	65520
	Mamposteria de ladrillos comunes, vista 1 cara (lijada)	18,99	156000	2962440
	Techo de tejas y tejuelones con maderamen de ybyrapyta o similar	11,84	286000	3386240
	Revoque interior hidrófugo (azotada + 1 capa)	2,52	39000	98280
	Contrapiso de hormigón pobre (1:4:8)	3,74	33000	123420
	Piso cerámico PI4 Eliane o similar, sobre carpeta hidrófuga 1:4 de 3,5 cm de espesor.	3,74	90000	336600
	Zócalo cerámico de 7 cm	7	20000	140000
	Abertura de madera: marco de lapacho, puerta tipo tablero, contramarcos, herrajes, cerradura Papaiz o similar	1,93	650000	1254500
	Ventana corrediza de (02) hojas, (01) hoja móvil y (01) hoja corrediza de vidrio templado de 8 mm colocada con perfiles de aluminio anodizado bronce. Cerraduras. Medidas: 1,50x1,20m	2	650000	1300000
	Cerramiento fijo de vidrio templado de 8 mm color bronce, colocado con perfiles de aluminio anodizado bronce. Medidas: 1,10x1,20m	1	1000000	1000000
	Instalación eléctrica compuesta por (03) puntos de luz, (03) tomas para 100W, (01) ventilador de techo, tablero seccional	1	2350000	2350000
	Siliconado de ladrillos lijados	18,99	26000	493740
	Pintura latex acrílico interior sin enduido	18,99	26000	493740
	Pintura de maderamen y tejuelones	11,84	26000	307840
	Pintura de aberturas de madera	1	26000	26000
				17053240

LOTE 3

Reubicación del muelle flotante de Bertoni

	Comprende la construcción de dos pilotes en tubería de 4" D.N. La altura total del pilote será de 3.0 m. se hincará a una profundidad de 2.5 m. quedando su extremo superior a 0.5 m respecto de la superficie del terreno. De la superficie del terreno hacia abajo se construirá una corona en concreto reforzado de 3.000 psi, con las siguientes dimensiones: 0.6 m x 0.6 m x 0.6 m. En el extremo superior se dispondrá un tubo de 2" D.N. X 0.3 m. insertado en el tubo de 4", formando un cristo	6	4000000	24000000

LOTE 4 24000000

Construcción de un puente sobre el arroyo Bertoni

	estructura metálica en varilla de 12" tipo arco con pintura anti oxido a dos manos longitud: 6 metros ancho: 1 metro pasamanos: estructura metálica de 0,50metros de alto con cobertura en madera con tratamiento anti insectos y protección de barniz náutico a dos manos con una protección adicional a 0,30 metros del piso. Piso de madera de ybyra pyta tirantes de 2x2 con tratamiento anti insectos y protección de barniz náutico a dos manos. Base de zapatas de piedra bruta y H°A° .	6	6000000	36000000
	Limpieza final de Obras (retiro de escombros)	1	1120000	1120000

LOTE 5 37120000

	Construcción de Pórtico Acceso al Monumento Científico Moisés Bertoni			
	Replanteo y marcación	6,4	20000	128000
	Excavación de suelo	9,6	60000	576000
	Zapata de fundación	2,56	1600000	4096000
	Viga de fundación	18,8	360000	6768000
	Pilares de hormigón	1,42	1600000	2272000
	Mampostería de nivelación de 0,3 ladrillos comunes	2,52	120000	302400
	Aislación hidrófuga (mezcla 1:3 + pintura Impacril o similar)	27,6	12000	331200
	Mamposteria de ladrillos comunes, vista 1 cara (lijada)	27,91	95000	2651450
	Revoque interior hidrófugo (azotada + 1 capa)	27,91	15000	418650
	Revestido de Piedra basáltica tipo Wasmosy	4,32	30000	129600
	Cartel superior con fonde de madera lapacho barnizada y letras corpóreas en acrílico pintado	1	1200000	1200000
	Sistema de iluminación con reflectores de 400 w	2	200000	400000
	Siliconado de ladrillos lijados	27,91	20000	558200
	Resinado de revestimiento de piedra	4,32	20000	86400
	Pintura de cartel de madera	1	20000	20000
				19937900
	TOTAL			**343111140**