MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12
"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3.354 SANTA LUCÍA"
AD REFERENDUM EJERCICIO 2.020 - ID Nº 374893

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	EMPRENDIMIENTOS S & S			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Cartel de Obra 1 x 2 m (obs: estructura metálica)	2.00	m2	500,000	1,000,000
1.2		Replanteo y marcación	1,000.00	m2	6,000	6,000,000
1.3		Excavación para fundaciones	44.00	m3	100,000	4,400,000
2	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
2.1		Zapata HºAº (1.20x1.20x0,30)mts	13.72	m3	2,000,000	27,440,000
2.2		Columna HºAº de (25x50) cm	19.25	m3	2,000,000	38,500,000
3	72131601-008	**REVOQUE**				
3.1		Revoque columnas	198.00	m2	37,000	7,326,000
4	72131601-007	**TECHO**				
4.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	1,100.78	m2	180,000	198,140,400
4.2		Cabreada metálica	232.20	ml	15,000	3,483,000
4.3		Tensores de cabreadas	607.90	ml	15,000	9,118,500
4.4		Cenefa en parte frontal y posterior de chapa Nº 26	98.35	m2	140,000	13,769,000
5	72131601-007	**DESAGUE PLUVIAL**				
5.1		Canaleta	81.60	ml	60,000	4,896,000
5.2		Canos de pvc de 100 mm de bajada	111.60	ml	55,000	6,138,000
6	72131601-012	**PINTURA**				
6.1		Pintura deportiva para la pista	960.00	m2	23,000	22,080,000
6.2		Pintura látex con sellador a dos manos columnas	198.00	m2	30,000	5,940,000
6.3		Pintura de cabreada	232.20	ml	25,000	5,805,000
6.4		Pintura de canaletas	193.20	ml	15,000	2,898,000
7	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
7.1		Retiro de columnas existentes	1.00	gl	600,000	600,000
7.2		Montaje del tablero y Gabinete Principal	1.00	gl	2,500,000	2,500,000
7.3		Disyuntor termo magnético	4.00	un	90,000	360,000
7.4		Conductor 1x(4x4mm2) NYY p/ T.C.L. 1	110.00	ml	15,000	1,650,000
7.5		Reflectores LED de 150 W	10.00	un	450,000	4,500,000
8	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
8.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	1.00	gl	1,500,000	1,500,000
TOTAL GUARANIES						**368,043,900**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ELIZA MARIBEL CARRERA ROTELA
Responsable de la UOC