Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFACCION DEL PALACETE MUNICIPAL

		CONSTRUCTORA SAN FELIPE					OFERENTE 2 - XXX					OFERENTE 3 - XXX				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Marcacion y replanteo	CSF	**NACIONAL**	289,00	2.000	578.000										
2	Cartel de obras 2,0 x 2,0 impresión digital sobre lona y fondo de chapa galvanizada	CSF	NACIONAL	1,00	1.500.000	1.500.000										
3	Zapata de hormigon armado	CSF	NACIONAL	28,00	1.800.000	50.400.000										
4	Viga de fundacion de hormigon armado 0,25 x 0,45	CSF	NACIONAL	13,00	2.100.000	27.300.000										
5	Pilares de Hormigon Armado alt. Libre 3,50 mts	CSF	NACIONAL	16,00	2.200.000	35.200.000										
6	Viga superior de hormigon armado 0,30 x 0,50	CSF	NACIONAL	19,00	2.000.000	38.000.000										
7	Losa de hormigon armado esp. 11 cm	CSF	NACIONAL	26,00	2.000.000	52.000.000										
8	Cerramiento lateral de ladrillo tipo hueco esp. 0,15	CSF	NACIONAL	355,00	73.000	25.915.000										
9	Revoque de pared interior espesor 2 cm	CSF	NACIONAL	430,00	35.000	15.050.000										
10	Revoque de pared exterior con hidrofugo espesor 2 cm	CSF	NACIONAL	355,00	37.000	13.135.000										
11	Revoque de losa espesor 2 cm	CSF	NACIONAL	240,00	35.000	8.400.000										
12	Revoque de mocheta, vigas y pilares	CSF	NACIONAL	425,00	25.000	10.625.000										
13	Remoción de tejas. En Municipalidad.	CSF	NACIONAL	330,00	7.800	2.574.000										
14	Colocacion de tejas tipo romanas esmaltada y reparacion de estructura para teja	CSF	NACIONAL	330,00	120.000	39.600.000										
15	Retiro y colocacion de canaletas	CSF	NACIONAL	48,00	110.000	5.280.000										
16	Contrapiso esp. 12 cm	CSF	NACIONAL	240,00	78.000	18.720.000										
17	Piso tipo porcelanato 41 x 41	CSF	NACIONAL	240,00	140.000	33.600.000										
18	Zocalo de porcelanato	CSF	NACIONAL	84,00	35.000	2.940.000										
19	Aislacion de losa espesor 10 cm	CSF	NACIONAL	260,00	50.000	13.000.000										
20a	Escalera de hormigon para acceso a nuevo bloque	CSF	NACIONAL	1,00	5.500.000	5.500.000										
20b	Escalera de hormigon para acceso a la oficina del intendente	CSF	NACIONAL	1,00	5.500.000	5.500.000										
21	Reparación de paredes y revoques afectados por humedad	CSF	NACIONAL	120,00	35.000	4.200.000										
22	**Accceso a oficina del Intendente**	CSF	**NACIONAL**			-										
22a	Demolición de muralla y Demolición de pared de acceso a oficina	CSF	NACIONAL	11,00	10.000	110.000										

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Contrat. de Contratación

Diego Esteban Avalos

22b	Zapata de fundación y Viga de fundación	CSF	NACIONAL	2,00	1.800.000	3.600.000										
22c	Nivelación; Aislación	CSF	NACIONAL	12,00	40.000	480.000										
22d	Mampostería	CSF	NACIONAL	84,00	70.000	5.880.000										
22e	Puerta corrediza de vidrio templado	CSF	NACIONAL	1,00	1.210.000	1.210.000										
22f	Revoque	CSF	NACIONAL	168,00	33.000	5.544.000										
22g	Contrapiso; Base para piso	CSF	NACIONAL	24,00	75.000	1.800.000										
22h	Piso tipo porcelanato medida 43 x 43	CSF	NACIONAL	90,00	140.000	12.600.000										
22i	Instalación eléctrica tablero seccional con 4 circuitos	CSF	NACIONAL	1,00	2.200.000	2.200.000										
22j	Ladrillo de vidrio	CSF	NACIONAL	2,50	400.000	1.000.000										
22k	Baranda de escalera de madera	CSF	NACIONAL	12,00	150.000	1.800.000										
22l	Puerta tablerero	CSF	NACIONAL	1,00	900.000	900.000										
22m	Grafiato	CSF	NACIONAL	24,00	32.000	768.000										
23	Demolicion de paredes y baño existente, incluye dintel para paredes y otros	CSF	NACIONAL	1,00	2.000.000	2.000.000										
24	Pintura al grafiato exterior (color a definir por fiscalizacion). Nuevo bloque	CSF	NACIONAL	265,00	33.000	8.745.000										
25	Pintura interior al latex, de paredes. Nuevo bloque	CSF	NACIONAL	350,00	27.000	9.450.000										
26	Pintura interior al latex, de cielo raso, Nuevo bloque	CSF	NACIONAL	202,00	27.000	5.454.000										
27	Pintura interior al latex, sectores contruccion existente.	CSF	NACIONAL	932,00	27.000	25.164.000										
28	Azulejado de baños nuevos	CSF	NACIONAL	70,00	70.000	4.900.000										
29	Cielorraso de P.V.C. en sectores dañados	CSF	NACIONAL	60,00	77.000	4.620.000										
30	Avertura de madera puertas tipo tablero	CSF	NACIONAL	10,00	900.000	9.000.000										
31	Averturas tipo ventanas de vidrio templado	CSF	NACIONAL	12,00	1.000.000	12.000.000										
32	Averturas de vidrio templado para acceso a la municipalidad , recepcion	CSF	NACIONAL	16,00	550.000	8.800.000										
33	Instalacion de Agua Corriente	CSF	NACIONAL	80,00	22.000	1.760.000										
34a	Instalacion de desague Cloacal de baños nuevos	CSF	NACIONAL	6,00	1.600.000	9.600.000										
34b	Registros hasta conexión a la red cloacal	CSF	NACIONAL	80,00	26.000	2.080.000										
34c	Camara septica	CSF	NACIONAL	1,00	1.500.000	1.500.000										
35	Instalacion Electrica	CSF	NACIONAL			-										
35a	Tablero general nuevo	CSF	NACIONAL	1,0	4.500.000	4.500.000										
35b	Cableado general	CSF	NACIONAL	1,0	19.500.000	19.500.000										
35c	Boca de luz	CSF	NACIONAL	96,0	80.000	7.680.000										
35d	Toma corriente	CSF	NACIONAL	94,0	80.000	7.520.000										
35e	Boca de toma telofonica tipo RT 11	CSF	NACIONAL	22,0	80.000	1.760.000										
35f	Artefacto luminico de adosar tipo fluorescentes de tres tubos	CSF	NACIONAL	52,0	420.000	21.840.000										
36	Instalacion telefonica con Internet y circuito cerrado bloque existente y nuevo	CSF	NACIONAL	1,00	8.000.000	8.000.000										
37	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion aceesoso y fachada municipal	CSF	NACIONAL	18,00	350.000	6.300.000										

Diego Esteban Avalos
Responsable de la U.O.C.

38	Provision y colocacion de equipos de 4 tubos fluorescente de 40W. Nuevo bloque	CSF	NACIONAL	49,00	452.000	22.148.000										
39	Retiro de tanque de agua y fabricacion de nuevo taque de 2.000 lts	CSF	NACIONAL	1,00	4.500.000	4.500.000										
40	**Sala de reunion del Intendente alpliacion**	CSF	NACIONAL			-										
41	Demolicion de losa existente	CSF	NACIONAL	40,00	25.000	1.000.000										
42	Zapata de hormigon armado	CSF	NACIONAL	6,00	1.750.000	10.500.000										
43	Viga de fundacion de hormigon armado 0,25 x 0,45	CSF	NACIONAL	4,00	2.000.000	8.000.000										
44	Pilares de Hormigon Armado alt. Libre 3,50 mts	CSF	NACIONAL	4,00	2.300.000	9.200.000										
45	Viga superior de hormigon armado 0,30 x 0,50	CSF	NACIONAL	10,00	2.000.000	20.000.000										
46	Losa de hormigon armado esp. 11 cm	CSF	NACIONAL	9,00	2.000.000	18.000.000										
47	Cerramiento frontal con vidrio de 10 mm templados con color	CSF	NACIONAL	15,00	600.000	9.000.000										
48	Cielorraso antillama y aislante acustico tipo casetonado de fibra vegatal , despacho del intendente	CSF	NACIONAL	30,00	200.000	6.000.000										
49	Guarda obra y camineros de 1,20 de ancho	CSF	NACIONAL	60,00	120.000	7.200.000										
50	Contrapiso de Hº para base de garage	CSF	NACIONAL	80,00	80.000	6.400.000										
51	Piso de ceramica tipo Pi 5 area de garage	CSF	NACIONAL	80,00	120.000	9.600.000										
52	Mampara de yeso para divisorias de secretaria general de 2,90 mts. de altura	CSF	NACIONAL	39,00	230.000	8.970.000										
53	Mampara de yeso para divisorias de nuevo bloque de 2,90 mts. de altura	CSF	NACIONAL	76,00	230.000	17.480.000										
54	Puertas para areas de mampara	CSF	NACIONAL	6,00	500.000	3.000.000										
55	Retiro de piso existente viejo del palacete municipal	CSF	NACIONAL	324,00	9.000	2.916.000										
56	Piso tipo porcelanato del bloque existente	CSF	NACIONAL	324,00	140.000	45.360.000										
57	Cerramiento lateral de ladrillo tipo hueco esp. 0,15 sala de int.	CSF	NACIONAL	72,00	71.000	5.112.000										
58	Revoque de pared interior espesor 2 cm	CSF	NACIONAL	120,00	34.000	4.080.000										
59	Revoque de pared exterior con hidrofugo espesor 2 cm	CSF	NACIONAL	120,00	36.000	4.320.000										
60	Revoque de losa espesor 2 cm	CSF	NACIONAL	50,00	36.000	1.800.000										
61	Contrapiso esp. 12 cm	CSF	NACIONAL	50,00	75.000	3.750.000										
62	Piso tipo porcelanato medida 40 x 40	CSF	NACIONAL	50,00	146.000	7.300.000										
63	Pintura exterior (color a definir por fiscalizacion).	CSF	NACIONAL	120,00	26.000	3.120.000										
64	Pintura interior al latex, de paredes. Nuevo bloque	CSF	NACIONAL	120,00	26.000	3.120.000										
65	Pintura interior al latex, de cielo raso, Nuevo bloque	CSF	NACIONAL	50,00	26.000	1.300.000										
66	Provision y colocacion de artefactos luminicos tipo de adosar	CSF	NACIONAL	8,00	260.000	2.080.000										
67	Avertura de madera puertas tipo tablero	CSF	NACIONAL	1,00	1.100.000	1.100.000										
68	Cielorraso antillama y aislante acustico tipo casetonado de fibra vegatal , sala de reunion del intendente	CSF	NACIONAL	50,00	220.000	11.000.000										
69	Jardineria	CSF	NACIONAL	1,00	7.787.000	7.787.000										
70	Equipo de BIES	CSF	NACIONAL	1,00	2.800.000	2.800.000										
71	Extintores tipo P.Q.S.	CSF	NACIONAL	20,0	115.000	2.300.000										
72	Mangueras de 30 mts. Con pico	CSF	NACIONAL	3,0	2.900.000	8.700.000										

Diego Esteban Avalos
Responsable de la U.O.C

73	Detectores contra incendios	CSF	NACIONAL	28,00	126.000	3.528.000										
74	Pulsador , alarma audio visual	CSF	NACIONAL	4,00	142.000	568.000										
75	Disjuntores Diferenciales de 45 amp. Cerca de los tab.	CSF	NACIONAL	6,00	120.000	720.000										
76	Iluminacion de emergencia	CSF	NACIONAL	30,00	100.000	3.000.000										
77	Señalizacion de emergencia	CSF	NACIONAL	15,00	80.000	1.200.000										
78	Cañerias Galvanizada de distribucion de 2"	CSF	NACIONAL	65,00	150.000	9.750.000										
79	Motor de impulsion para presion de las cañerias de agua	CSF	NACIONAL	1,00	2.800.000	2.800.000										
80	Resorvorio de agua inferior capacidad 20,000 litros	CSF	NACIONAL	1,00	16.000.000	16.000.000										
81	Limpieza Final del sitio de obra.	CSF	NACIONAL	1,00	2.800.000	2.800.000										
	TOTALES:					948.391.000										

Ing. Djego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C