MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) Nº 01/2021 "CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO EN EL COLEGIO ARQ. TOMAS ROMERO PEREIRA" - ID Nº 392118

					BLANCA MARIN		VILLSER Comercial		RENOVATIO SRL		ALFREDO LEZCANO		NERY PASSI RUMICH	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-007**	**Excavación y Carga**	**Metros cúbicos**	**1**	**137.809.920**	**137.809.920**	**142.977.792**	**142.977.792**	**149.007.360**	**149.007.360**	**163.200.000**	**163.200.000**	**160.224.000**	**160.224.000**
1.1		Zapatas hormigon ciclopeo 2,00x2,00 m(24 un de zapata) Dosificacion 1:3:6 Cemento,Triturada, arena lavada, 40% piedra bruta	Metros cúbicos	192	717.760	137.809.920	744.676	142.977.792	776.080	149.007.360	850.000	163.200.000	834.500	160.224.000
2	**72131601-007**	**Estructura de HºAº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**106.896.521**	**106.896.521**	**110.905.229**	**110.905.229**	**115.582.287**	**115.582.287**	**126.384.000**	**126.384.000**	**124.276.866**	**124.276.866**
2.1		Encadenado Inferior de HºAº 0,20x0,50m Longitud 125m Cemento, triturada, arena lavada 1:2:4	Metros cúbicos	12,54	1.758.745	22.054.662	1.824.699	22.881.730	1.901.650	23.846.691	2.000.000	25.080.000	2.044.700	25.640.538
2.2		Encadenado Intermedio de HºAº 0,20x0,50m Longitud 125m Cemento, triturada, arena lavada 1:2:4	Metros cúbicos	12,54	1.758.745	22.054.662	1.824.699	22.881.730	1.901.650	23.846.691	2.100.000	26.334.000	2.044.700	25.640.538

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

2.3		Encadenado superior de HºAº 0,20x0,50m Longitud 125m Cemento, triturada, arena lavada 1:2:4	Metros cúbicos	12,54	1.758.745	22.054.662	1.824.699	22.881.730	1.901.650	23.846.691	2.100.000	26.334.000	2.044.700	25.640.538
2.4		Pilares HºAº 20x50x9,90 (24 unidades)	Metros cúbicos	23,16	1.758.745	40.732.534	1.824.699	42.260.038	1.901.650	44.042.214	2.100.000	48.636.000	2.044.700	47.355.252
3	**72131601-007**	**Estructura metálica reticulada**	**Metros cuadrados**	**961,4**	**198.254**	**190.601.396**	**205.688**	**197.748.549**	**214.360**	**206.085.704**	**220.000**	**211.508.000**	**231.000**	**222.083.400**
4	**72131601-007**	**Readecuacion electrica general e iluminacion de tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**94.913.948**	**94.913.948**	**98.473.221**	**98.473.221**	**102.625.700**	**102.625.700**	**94.000.000**	**94.000.000**	**111.338.000**	**111.338.000**
5	**72131601-007**	**Desmontaje y demolición**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.031.920**	**59.031.920**	**61.245.335**	**61.245.335**	**63.826.200**	**63.826.200**	**53.100.000**	**53.100.000**	**69.170.000**	**69.170.000**
5.1		piso hormigón zona desmontada	Metros cuadrados	180	67.307	12.115.260	69.828	12.569.022	72.770	13.098.600	60.000	10.800.000	80.000	14.400.000
5.2		tratamiento de pista, pintura y marcacion de cancha	Unidad Medida Global	680	66.934	45.515.120	69.444	47.221.655	72.370	49.211.600	60.000	40.800.000	78.000	53.040.000
5.3		desmontaje y recaudación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.402.080	1.402.080	1.454.658	1.454.658	1.516.000	1.516.000	1.500.000	1.500.000	1.730.000	1.730.000
						589.253.705		**611.350.126**		**637.127.251**		**648.192.000**		**687.092.266**

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO * U.O.C.

.....

Santiago Ramón Abad
Encargado de la UOC