MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 76/2020

CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 7905 "EL SALVADOR" DE LA CÑIA. 7º YBYRARO - ID Nº 384.373

OFERENTES		EDUARDO NICOLAS MARTI MEDINA - RUC 2468389-2				ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC 1203999-3			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Global**	**1**	**67.750.700**	**67.750.700**	**Unidad Medida Global**	**1**	**75.735.000**	**75.735.000**
1.1	LIMPIEZA DE TERRENO	Metro lineal	68,5	1.800	123.300	Metro lineal	68,5	2.000	137.000
1.2	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	871,2	3.250	2.831.400	Metros cuadrados	871,2	3.500	3.049.200
1.3	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO METALICO DE (25x25), BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 CM., ALTURA 3,20M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	870.000	870.000	Unidad	1	980.000	980.000
1.4	EXCAVACION DE TIERRA PARA ZANJAS PARA FUNDACION CORRIDA	Metros cúbicos	17,12	50.000	856.000	Metros cúbicos	17,12	48.000	821.760
1.5	CIMIENTO DE P.B.C. - DOSAJE, 1/2-1-4	Metros cúbicos	27,6	490.000	13.524.000	Metros cúbicos	27,6	550.000	15.180.000
1.6	ZAPATA (0,50x1,0x0,25) Y FUSTE (1,0x0,15x0,3) DE HºAº PARA MURALLA FRONTAL	Metros cúbicos	2,21	2.200.000	4.862.000	Metros cúbicos	2,21	2.345.000	5.182.450
1.7	PILAR DE HºAº (13x27)	Metros cúbicos	1,17	2.300.000	2.691.000	Metros cúbicos	1,17	2.580.000	3.018.600
1.8	ENCADENADOS DE HºAº PARA MURALLA FRONTAL	Metros cúbicos	1,8	2.100.000	3.780.000	Metros cúbicos	1,8	2.345.000	4.221.000
1.9	MAMPOSTERIA DE NIVELACION SOBRE MURO DE PIEDRA	Metros cuadrados	31,35	160.000	5.016.000	Metros cuadrados	31,35	198.000	6.207.300
1.10	CERCADO PERIMETRAL CONALAMBRE TEJIDO MALLA DE 2", ALTURA 1,50 M. Y COLUMNAS DE CAÑOS DE HIERRO PINTADO CON ANTIOXIDO 80x80 mm CADA 2,70 M. Y REFUERZO ESQUINERO	Metros cuadrados	124,5	110.000	13.695.000	Metros cuadrados	124,5	126.000	15.687.000
1.11	AISLACION HORIZONTAL EN MURALLA DEL FRENTE	Metro lineal	39,5	22.000	869.000	Metro lineal	39,5	22.000	869.000
1.12	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0,15 M. VISTA AMBAS CARAS DE FACHADAS	Metros cuadrados	89	101.000	8.989.000	Metros cuadrados	89	112.000	9.968.000
1.13	REVOQUE RECUADRO DE PILARES	Metros cuadrados	15,6	40.000	624.000	Metros cuadrados	15,6	42.000	655.200

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 76/2020

CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 7905 "EL SALVADOR" DE LA CÑIA. 7º YBYRARO - ID Nº 384.373

OFERENTES		EDUARDO NICOLAS MARTI MEDINA - RUC 2468389-2				ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC 1203999-3			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1.14	REVOQUE NIVELACION	Metros cuadrados	120	30.000	3.600.000	Metros cuadrados	120	34.000	4.080.000
1.15	PINTURA DE MURALLA (TRATAMIENO DE LADRILLO Y RECUADRO REVOCADO, PINTURA AL LATEX	Metros cuadrados	158	25.000	3.950.000	Metros cuadrados	158	26.000	4.108.000
1.16	PORTON DE ACCESO DE 1,00 M.	Unidad	1	670.000	670.000	Unidad	1	770.000	770.000
1.17	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	800.000	800.000	Unidad	1	800.490	800.490
	Precio Total				67.750.700				75.735.000

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ