GOBERNACION DEL CAAGUAZU

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONSTRUCCION DE OBRAS EN VAQUERIA Y SANTA ROSA

					OFERENTES			
		LOTE Nº1			HERRERIA SAN RAMON		GRUPO VP	
		CONSTRUCCION DE GRADERÍAS "CLUB 24 DE JUNIO- Sta. ROSA DEL MBUTUY"						
		RUBROS	Unid.	Cant.	P.U.	PRECIO TOTAL	P.U.	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	PREPARACION DE OBRA				-		
		Cartel de obra	gl	1	650.000	650.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		Replanteo y marcacion	gl	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-003	CIMIENTO				-		
		Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta(graderias)	m3	30	300.000	9.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-005	MAMPOSTERIA						
		Mamposteria de 0,15(base de baranda) reforzado c/ 2 varillas Ø 6	m2	80	170.000	13.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		Mamposteria de 0,45 (graderias) reforzado c/ varillas Ø 10 -ver planos	m2	12	81.000	972.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		GRADAS						
4	72131601-004	Gradas de HºAº(graderias)	m3	11	1.450.000	15.950.000	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131701-019	Barandas metálicas de proteccion(incluye pintura-antióxido y sintetica)	gl	1	3.000.000	3.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131601-008	REVOQUES				-		
		Revoque	m2	30,00	19.000	570.000	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72131601-006	AISLACIONES				-		
		Aislación horizontal	m2	22,00	14.000	308.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72131601-012	PINTURAS				-		
		A la cal	m2	170,00	7.500	1.275.000	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72131601-013	LIMPIEZA				-		
		Retiro de escombros y limpieza	gl	1,00	420.000	420.000	NO COTIZA	NO COTIZA
SUB TOTAL						45.995.000		-
DEPORTIVO UNION								
		RUBROS	Unid.	Cant.	P.U.	PRECIO TOTAL	P.U.	PRECIO TOTAL
10	72131601-002	PREPARACION DE OBRA				-		-
		Cartel de obra	gl	1	650.000	650.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		Replanteo y marcacion	gl	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72131601-003	CIMIENTO				-		
		Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta(graderias)	m3	30	300.000	9.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72131601-005	MAMPOSTERIA						
		Mamposteria de 0,15(base de baranda) reforzado c/ 2 varillas Ø 6	m2	80	170.000	13.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		Mamposteria de 0,45 (graderias) reforzado c/ varillas Ø 10 -ver planos	m2	12	81.000	972.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		GRADAS						
13	72131601-004	Gradas de HºAº(graderias)	m3	11	1.450.000	15.950.000	NO COTIZA	NO COTIZA
14	72131701-019	Barandas metálicas de proteccion(incluye pintura-antióxido y sintetica)	gl	1	3.000.000	3.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA
15	72131601-008	REVOQUES				-		
		Revoque	m2	30,00	19.000	570.000	NO COTIZA	NO COTIZA
16	72131601-006	AISLACIONES				-		
		Aislación horizontal	m2	22,00	14.000	308.000	NO COTIZA	NO COTIZA
17	72131601-012	PINTURAS				-		
		A la cal	m2	170,00	7.500	1.275.000	NO COTIZA	NO COTIZA

18	72131601-013	LIMPIEZA				-		
		Retiro de escombros y limpieza	gl	1,00	420.000	420.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		SUB TOTAL				45.995.000		-

OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO Compañía "Ñati u ry mi" - Municipio de Sta. Rosa del Mbutuy

		RUBROS	Unid.	Cant.	P.U.	PRECIO TOTAL	P.U.	PRECIO TOTAL
19	72131601-002	PREPARACION DE OBRA						
		Cartel de obra	gl.	1,00	500.000	500.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		Replanteo y marcacion	gl.	1,00	200.000	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		Movimiento de tierra, relleno y compactación	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA
20	72131601-004	ESTRUCTURA DE HºAº				-		
		Zapatas de HºAº	m3	10,00	1.250.000	12.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA
21	72131601-003	CIMIENTO				-		
		Cimiento de piedra bruta	m3	9,5	250.000	2.375.000	NO COTIZA	NO COTIZA
22	72131601-005	MAMPOSTERIA					NO COTIZA	NO COTIZA
		Mampost. De nivelacion de 0,30 m, envarillado perimetral, (muro escenario) dos hiladas alternados con dos varillas Ø 8 mm.	m2	15	150.000	2.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA
23	72131601-006	AISLACIONES				-		
		Aislación horizontal	m2	50,00	14.000	700.000	NO COTIZA	NO COTIZA
24	72131601-009	PISOS Y CONTRAPISOS				-		
		De hormigon de cascote	m2	200,00	11.500	2.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		De hormigon reforzado c/varillas	m2	5,00	775.000	3.875.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		Piso - alisada de cem.	m2	250,00	30.000	7.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA
25	72131601-008	REVOQUES						
		Revoque de paredes(escenario)	m2	40,00	19.000	760.000	NO COTIZA	NO COTIZA
26	72131601-012	PINTURA				-		
		De muro - escenario al latex	m2	40,00	19.000	760.000	NO COTIZA	NO COTIZA
27	72131601-007	TECHO				-		
		Construcción de tingladoc/techo de chapas s/estructura metálica de varillas reticuladas c/ Canaletas y bajadas	m2	260,00	145.000	37.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA
28	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				-		
		Provision y colocacion de 4 (cuatro) reflectores de 400w	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA
29	72131601-013	LIMPIEZA			-	-		
		Retiro de escombros, limpieza general	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA
		Sub total				75.620.000		-
		TOTAL LOTE Nº1				167.610.000		NO COTIZA

LOTE N° 2

OBRA: CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN VAQUERIA

		RUBROS	Unid.	Cant.	P.U.	PRECIO TOTAL	P.U.	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	PREPARACION DE OBRA				-		-
		Cartel de obra	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	450.000	450.000
		Replanteo y marcacion	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	350.000
2	72131601-003	CIMIENTO						-
		Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	4.550.000
		Relleno y compactacion	m3	12	NO COTIZA	NO COTIZA	80.000	960.000
3	72131601-005	MAMPOSTERIA						
		Mampost. De nivelacion de 0,30 m	m2	12	NO COTIZA	NO COTIZA	95.000	1.140.000
		Mampostería de elevación de ladrillo común 0,15 m, Envarillado sobre abertura, dos hiladas alternados con dos varillas Ø 8 mm., Envarillado perimetral, dos hiladas alternados con dos varillas Ø 8 mm.	m2	105	NO COTIZA	NO COTIZA	95.000	9.975.000
4	72131601-006	AISLACIONES						-
		Aislación horizontal	m2	57,00	NO COTIZA	NO COTIZA	20.000	1.140.000
5	72131601-009	PISOS Y CONTRAPISOS						-
		De hormigon de cascote sobre terreno natural esp. 10cm. Dosif. 1:4:6 c/ hidrófugo	m2	48,00	NO COTIZA	NO COTIZA	20.000	960.000
		Piso deceramica esmaltada	m2	46,00	NO COTIZA	NO COTIZA	71.000	3.266.000

GOBERNACION DEL V DPTO DE CAAGUAZU - Coronel Oviedo-Paraguay

		Zocalo de mosaico calcareo	m2	40,00	NO COTIZA	NO COTIZA	33.000	1.320.000
		Piso deceramica esmaltada-baño	m2	2,00	NO COTIZA	NO COTIZA	76.000	152.000
		Colocacion de pisos Azulejos	m2	8,50	NO COTIZA	NO COTIZA	85.000	722.500
6	72131601-008	**REVOQUES**						-
		De muros a 2 capas a la cal. + fajas de abert.	m2	150,00	NO COTIZA	NO COTIZA	21.000	3.150.000
7	72131601-012	**PINTURAS**						-
		De paredes al látex	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000.000	2.000.000
		De ladrillos vistos c/ siliconas	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	1.500.000	1.500.000
		De maderamen, aberturas y techo	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	700.000	700.000
8	72131601-007	**TECHO**						-
		De tejas s/ tejuelones y maderamen de ybyra pyta c/ columnas y vigas de madera	m2	65,00	NO COTIZA	NO COTIZA	225.000	14.625.000
9	72131601-010	**ABERTURAS**						-
		Marcos, puertas-placa, herrajes(0,80x2,10)	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	3.200.000	3.200.000
		Marcos, puerta metálica(1,20mx2,10m) de 2 hojas, herrajes	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	900.000	900.000
		Ventanas tipo balancin	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	3.500.000	3.500.000
		Ventanas corrediza de madera (vidriada) p/atencion-farmacia	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	600.000	600.000
10	72131601-011	**INSTALACION SANITARIA**						-
		Agua corriente-conecciones, llaves, etc.	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	1.200.000	1.200.000
		Desague cloacal-cañerias, registros, etc.	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	1.200.000	1.200.000
		Provision y colocacion de artefactos	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	1.700.000	1.700.000
		Construccion de camara septica y pozo ciego	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	2.700.000	2.700.000
11	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**						-
		Instalacion Gral. (ver planos)	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	3.600.000	3.600.000
12	72131601-013	**LIMPIEZA**						-
		Retiro de escombros y limpieza	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	490.000	490.000
		SUB TOTAL						**66.050.500**
		CURUSUI VAQUERIA						
		RUBROS	**Unid.**	**Cant.**	**P.U.**	**PRECIO TOTAL**	**P.U.**	**PRECIO TOTAL**
13	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**						
		Cartel de obra	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	550.000	550.000
		Replanteo y marcacion	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	250.000
14	72131601-003	**CIMIENTO**						-
		Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta(graderias)	m3	30	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	7.500.000
15	72131601-005	**MAMPOSTERIA**						-
		Mamposteria de 0,15(base de baranda) reforzado c/ 2 varillas Ø 6	m2	80	NO COTIZA	NO COTIZA	170.000	13.600.000
		Mamposteria de 0,45 (graderias) reforzado c/ varillas Ø 10 -ver planos	m2	12	NO COTIZA	NO COTIZA	85.000	1.020.000
		GRADAS						-
16	72131601-004	Gradas de HºAº(graderias)	m3	11	NO COTIZA	NO COTIZA	1.400.000	15.400.000
17	72131701-019	Barandas metálicas de proteccion(incluye pintura-antióxido y sintetica)	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	3.500.000	3.500.000
18	72131601-008	**REVOQUES**						-
		Revoque	m2	30,00	NO COTIZA	NO COTIZA	18.500	555.000
19	72131601-006	**AISLACIONES**						-
		Aislación horizontal	m2	22,00	NO COTIZA	NO COTIZA	16.000	352.000
20	72131601-012	**PINTURAS**						-
		A la cal	m2	170,00	NO COTIZA	NO COTIZA	8.500	1.445.000
21	72131601-013	**LIMPIEZA**						-
		Retiro de escombros y limpieza	gl	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA	600.000	600.000
		SUB TOTAL						**44.772.000**
		TOTAL OFERTADO LOTE Nº2				**NO COTIZA**		**110.822.500**

GOBERNACION DEL V DPTO DE CAAGUAZU
Coronel Oviedo-Paraguay