MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA P.A. COLEGIO NACIONAL SAN VICENTE FERRER con ID: 369384**

| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CM GROUP & ASOCIADOS | | J&R CONSULTORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 |
| 1.1 | | replanteo | Metros cuadrados | 72.8 | 5,919 | 430,903 | 6,043 | 439,930 |
| 2 | 72131601-015 | Pilares DE Hº Aº | Metros cúbicos | 0.27 | 2,010,195 | 542,753 | 2,052,515 | 554,179 |
| 3 | 72131601-004 | Vigas y Dados hormigon armado | Metros cúbicos | 1.25 | 1,900,337 | 2,375,421 | 1,940,344 | 2,425,430 |
| 4 | 72131601-014 | Escalera de Hº Aº | Unidad Medida Global | 1 | 8,419,694 | 8,419,694 | 8,596,951 | 8,596,951 |
| 5 | 72131601-004 | Encadenados de hormigon armado | Metros cúbicos | 1.25 | 1,404,561 | 1,755,701 | 1,434,130 | 1,792,663 |
| 6 | 72131601-004 | loseta de hormigon armado sobre puerta de acceso | Unidad | 1 | 277,020 | 277,020 | 282,852 | 282,852 |
| 7 | 72131601-002 | Muro de Elevacion | Unidad Medida Global | 1 | | 0 | | 0 |
| 7.1 | | de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 4.6 | 88,295 | 406,157 | 90,154 | 414,708 |
| 7.2 | | de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes prensados | Metros cuadrados | 57.75 | 203,595 | 11,757,611 | 207,881 | 12,005,128 |
| 7.3 | | de 0,30 visto a una cara ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 17.2 | 171,510 | 2,949,972 | 175,121 | 3,012,081 |
| 7.4 | | envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilada) | Metro lineal | 25.2 | 18,526 | 466,855 | 18,916 | 476,683 |
| 8 | 72131601-015 | Pilares de 0,30 x 0,30 para revocar | Metro lineal | 10.2 | 71,088 | 725,098 | 72,584 | 740,357 |
| 9 | 72131601-007 | Techo tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston | Metros cuadrados | 101.5 | 243,675 | 24,733,013 | 248,805 | 25,253,708 |
| 10 | 72131601-008 | Revoques de Paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 43.6 | 22,840 | 995,824 | 23,321 | 1,016,796 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques de Pilares 0,30x 0,30 cm | Metro lineal | 10.2 | 44,861 | 457,582 | 45,808 | 467,242 |
| 12 | 72131601-008 | Revoques de Pilares en galeria de Hº Aº | Metro lineal | 6.66 | 53,305 | 355,011 | 54,428 | 362,490 |
| 13 | 72131601-008 | Revoques de viga cumbrera y galeria de Hº Aº | Metros cuadrados | 16.15 | 52,267 | 844,112 | 53,367 | 861,877 |
| 14 | 72131601-009 | Contrapisos de Hº de cascote 7 cms | Metros cuadrados | 67.6 | 33,817 | 2,286,029 | 34,529 | 2,334,160 |
| 15 | 72131601-009 | Colocacion de pisos mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms | Metros cuadrados | 67.6 | 147,788 | 9,990,469 | 150,899 | 10,200,772 |
| 16 | 72131601-009 | Colocacion de zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms | Metro lineal | 33.5 | 48,896 | 1,638,016 | 49,925 | 1,672,488 |
| 17 | 72131601-010 | Aberturas, Puerta Metalica de 1,20x2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1,122,132 | 1,122,132 | 1,145,756 | 1,145,756 |
| 18 | 72131601-010 | Aberturas, Ventana balancines de 1,50x 1,66 cms | Metros cuadrados | 17.64 | 239,400 | 4,223,016 | 244,440 | 4,311,922 |
| 19 | 72131601-010 | Aberturas, Baranda metalica en escalera P.A. y galeria | Metros cuadrados | 29 | 316,489 | 9,178,181 | 323,152 | 9,371,408 |
| 20 | 72131601-002 | Alfeizar de Ventanas | Unidad | 1 | | 0 | | 0 |
| 20.1 | | de revoque 1:3 (cemento-arena) | Metro lineal | 11.3 | 13,056 | 147,533 | 13,331 | 150,640 |
| 20.2 | | de ladillos comunes tipo sardinal | Metro lineal | 6 | 52,207 | 313,242 | 53,306 | 319,836 |

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72131601-012 | Pinturas de Paredes, pilares en paredes y galeria a la cal . base para latex | Metros cuadrados | 72 | 11,261 | 810,792 | 11,498 | 827,856 |
| 22 | 72131601-012 | Pinturas, de Paredes, pilares en paredes al latex | Metros cuadrados | 72 | 20,217 | 1,455,624 | 20,643 | 1,486,296 |
| 23 | 72131601-012 | Pinturas de viga cumbrera y galeria al altex | Metros cuadrados | 16.15 | 20,217 | 326,505 | 20,643 | 333,384 |
| 24 | 72131601-012 | Pinturas, de balancines con pintura sintetica | Metros cuadrados | 17.64 | 31,032 | 547,404 | 31,685 | 558,923 |
| 25 | 72131601-012 | Pinturas, de ladrillos visto con antimoho incoloro( limpieza de ladrillos visto con acido) | Metros cuadrados | 132.7 | 20,220 | 2,683,194 | 20,645 | 2,739,592 |
| 26 | 72131601-012 | Pinturas de tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 92 | 16,129 | 1,483,868 | 16,469 | 1,515,148 |
| 27 | 72131601-012 | Pinturas, de baranda metalica con pintura sintetica | Metros cuadrados | 29 | 31,032 | 899,928 | 31,685 | 918,865 |
| 28 | 72131601-012 | Pinturas, de puerta metalica con pintura sintetica | Metros cuadrados | 7.3 | 31,032 | 226,534 | 31,685 | 231,301 |
| 29 | 72131601-012 | Pinturas, de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex | Metros cuadrados | 60.3 | 12,908 | 778,352 | 13,179 | 794,694 |
| 30 | 72131601-012 | Pinturas, de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica | Metro lineal | 33 | 19,809 | 653,697 | 20,226 | 667,458 |
| 31 | 72131601-002 | Vidrios doble de 4mm | Metros cuadrados | 17.64 | 157,901 | 2,785,374 | 161,226 | 2,844,027 |
| 32 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias, canaleta y caño de bajada Nº 26 .desarrollo 40 cms (desague pluvial) | Metro lineal | 33 | 48,450 | 1,598,850 | 49,470 | 1,632,510 |
| 33 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias, registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada | Unidad | 1 | 210,384 | 210,384 | 214,813 | 214,813 |
| 34 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas, Instalacion del Tablero TS11 de 10AG | Unidad | 6 | 90,032 | 540,192 | 91,927 | 551,562 |
| 35 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas, Instalacion de Tableros de comando TC | Unidad | 8 | 90,032 | 720,256 | 91,927 | 735,416 |
| 36 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas, Instalacion de los Comando de Ventiladores TCV | Unidad | 8 | 90,032 | 720,256 | 91,927 | 735,416 |
| 37 | 72131601-001 | instalaciones electricas, alimentacion de los circuitos de luces | Unidad | 12 | 96,957 | 1,163,484 | 98,998 | 1,187,976 |
| 38 | 72131601-001 | instalaciones electricas, Alimentacion de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 96,957 | 581,742 | 98,998 | 593,988 |
| 39 | 72131601-001 | instalaciones electricas, alimentacion de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | 96,957 | 775,656 | 98,998 | 791,984 |
| 40 | 72131601-001 | instalaciones electricas, alimentacion de los circuitos del TC | Unidad | 8 | 96,957 | 775,656 | 98,998 | 791,984 |
| 41 | 72131601-001 | instalaciones electricas, artefactos fluorescentes de 3x40w | Unidad | 6 | 249,318 | 1,495,908 | 254,567 | 1,527,402 |
| 42 | 72131601-001 | instalaciones electricas, artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocelula en galeria | Unidad | 2 | 110,808 | 221,616 | 113,141 | 226,282 |
| 43 | 72131601-001 | instalaciones electricas, Tablero TS 10 de 10AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 325,499 | 325,499 | 332,351 | 332,351 |
| 44 | 72131601-001 | instalaciones electricas, Tablero TC de 6 AG | Unidad | 1 | 124,659 | 124,659 | 127,283 | 127,283 |
| 45 | 72131601-001 | instalaciones electricas, Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 124,659 | 124,659 | 127,283 | 127,283 |
| 46 | 72131601-001 | instalaciones electricas ventilador de techo de 56" | Unidad | 4 | 443,232 | 1,772,928 | 452,563 | 1,810,252 |
| 47 | 72131601-002 | Pizarrones | Unidad | 1 | 1,195,492 | 1,195,492 | 1,220,661 | 1,220,661 |
| 48 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 72.8 | 1,454 | 105,851 | 1,484 | 108,035 |
| 49 | 72131601-002 | vallado proteccion de obra | Unidad Medida Global | 1 | 597,075 | 597,075 | 609,654 | 609,654 |
| 50 | 72131601-002 | Preparacion de obra, obrador para diferentes obras | Unidad Medida Global | 1 | 950,000 | 950,000 | 970,000 | 970,000 |
| 51 | 72131601-002 | Cartel Indicador medida, 1,00 2,00 M chapa Nº 24 bastidor caño de 25x25, m base, dos estructura metalica, triangualar de 15 cm altura 4.00 mts | Unidad Medida Global | 1 | 950,000 | 950,000 | 970,000 | 970,000 |
| | | | | | Precio Total | 113,992,780 | Precio Total | 116,392,452 |

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC