Poder Judicial de Canindeyú

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: OBRAS COMPLEMENTARIA EN EL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE. ID Nº 385.295

		1- DAISY P. ZELAYA B.				2- CONSTRUCTORA SALTO				3- DV EMPRENDIMIENTO S.A.			
Item	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								-				-
1,1	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	742,5	38.000	28.215.000	Metros cúbicos	742,5	40.000	29.700.000	Metros cúbicos	742,5	39.000	28.957.500
2	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL**				-				-				-
2.1	Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m	Metro lineal	83,16	67.900	5.646.564	Metro lineal	83,16	68.000	5.654.880	Metro lineal	83,16	67.950	5.650.722
2.2	Pilares de HºAº de 0.12mx0,12m.	Metro lineal	92,4	94.900	8.768.760	Metro lineal	92,4	95.000	8.778.000	Metro lineal	92,4	94.950	8.773.380
2.3	De elevación 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	290,4	49.700	14.432.880	Metros cuadrados	290,4	52.000	15.100.800	Metros cuadrados	290,4	50.000	14.520.000
2.4	Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	Metro lineal	92,4	49.500	4.573.800	Metro lineal	92,4	51.000	4.712.400	Metro lineal	92,4	50.000	4.620.000
2.5	Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	168,3	38.200	6.429.060	Metro lineal	168,3	40.000	6.732.000	Metro lineal	168,3	39.000	6.563.700
2.6	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrofuga acrilico cementicio	Metro lineal	145,2	24.500	3.557.400	Metro lineal	145,2	26.000	3.775.200	Metro lineal	145,2	25.000	3.630.000
2.7	Envarillado de mamposteria a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	Metro lineal	145,2	9.000	1.306.800	Metro lineal	145,2	9.200	1.335.840	Metro lineal	145,2	9.100	1.321.320
2.8	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	580,8	24.500	14.229.600	Metros cuadrados	580,8	26.000	15.100.800	Metros cuadrados	580,8	25.000	14.520.000
2.9	Pintura de paredes revocadas con látex acrílico.	Metros cuadrados	580,8	14.800	8.595.840	Metros cuadrados	580,8	16.000	9.292.800	Metros cuadrados	580,8	15.000	8.712.000
2.10	Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	109,72	10.300	1.130.116	Metros cuadrados	109,7	12.000	1.316.640	Metros cuadrados	109,72	11.000	1.206.920
3	**Instalación Eléctrica**				-			-	-			-	-
3.1	Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad	33	96.600	3.187.800	Unidad	33	98.000	3.234.000	Unidad	33	97.000	3.201.000
3.2	Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad	8	96.600	772.800	Unidad	8	98.000	784.000	Unidad	8	97.000	776.000
3.3	Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de HºAº	Unidad	23,1	148.000	3.418.800	Unidad	23,1	150.000	3.465.000	Unidad	23,1	149.000	3.441.900
4	**Artefactos de iluminación**				-			-	-			-	-
4.1	Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE.	Unidad	9	732.000	6.588.000	Unidad	9	736.000	6.624.000	Unidad	9	735.000	6.615.000
4.2	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	23	258.000	5.934.000	Unidad	23	265.000	6.095.000	Unidad	23	260.000	5.980.000
5	**JARDINERIA**				-			-	-			-	-
5.1	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	742,5	13.000	9.652.500	Metros cuadrados	742,5	15.000	11.137.500	Metros cuadrados	742,5	14.000	10.395.000

Abog. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyú

Poder Judicial de Canindeyu

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: OBRAS COMPLEMENTARIA EN EL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE. ID Nº 385.295

		1- DAISY P. ZELAYA B.				2- CONSTRUCTORA SALTO				3- DV EMPRENDIMIENTO S.A.			
Item	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
5.2	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	742,5	16.000	11.880.000	Metros cuadrados	742,5	18.000	13.365.000	Metros cuadrados	742,5	17.000	12.622.500
				Precio Total	**138.319.720**			**Precio Total**	**141.506.997**			**Precio Total**	**146.203.920**

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CANINDEYU * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Jorge Daniel Bartomeut
Jefe de Sección U.O.C.
Circunscripción Judicial de Canindeyu