MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

RUC 80047616-6 – Sta. Rosa del Mbutuy – Caaguazú – Py

Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE LECHE
CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2018
ID Nº 347749

					FLOVER CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-005	Relleno de compactación	Metros cúbicos	15	45.000	675.000
2	72131601-005	Cartel del obras	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
3	72131601-005	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
4	72131601-005	Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	9,5	360.000	3.420.000
5	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,30	Metros cuadrados	10	140.000	1.400.000
6	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15	Metros cuadrados	114	70.000	7.980.000
7	72131601-005	Aislación horizontal asfáltica	Metros cuadrados	14	25.000	350.000
8	72131601-005	Dinteles de varillas dobles de 8 mm (a 2 hiladas superior e inferior	Metro lineal	112	30.000	3.360.000
9	72131601-005	Revoque interior-exterior	Metros cuadrados	228	27.000	6.156.000
10	72131601-005	Contrapiso de Hº de cascotes e=10cm	Metros cuadrados	35	27.000	945.000
11	72131601-005	Piso de cerámica esmaltada de antideslizante (en el área de depósito conde estará el contenedor de leche, la superficie deberá ir reforzado con varillas metálicas	Metros cuadrados	35	100.000	3.500.000
12	72131601-005	Guarda obra	Metros cuadrados	15	50.000	750.000
13	72131601-005	Provisión y colocación de puesta metálica de 2 hojas (1,60x2,10) incluye herrajes y pintura	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
14	72131601-005	Provisión y colocación de puerta metálica (0,80x2,10) incluye herraje y pintura	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
15	72131601-005	Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	3,6	550.000	1.980.000
16	72131601-005	Ductos y cajas	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
17	72131601-005	Circuitos de luces y tomas (boca)	Unidad	10	100.000	1.000.000
18	72131601-005	Artefactos de iluminación de bajo consumo	Unidad	6	100.000	600.000
19	72131601-005	Agua corriente, grifos, llaves, etc	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
20	72131601-005	Cañerías, desagues cloacales, cámaras de inspección, etc.	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
21	72131601-005	Provisión y colocación de artefactos	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
22	72131601-005	Cámara septica y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
23	72131601-005	Pinturas de paredes interiores al acrílico	Metros cuadrados	160	20.000	3.200.000
24	72131601-005	Pinturas de perfiles metálicos c/ antióxido y sintética	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

25	72131601-005	Revestimientos con azulejos	Metros cuadrados	35	100.000	3.500.000
26	72131601-005	Techo de chapas de zinc	Metros cuadrados	50	150.000	7.500.000
27	72131601-005	Cielo raso de PVC	Metros cuadrados	32	70.000	2.240.000
28	72131601-005	Retiro de escombros y limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.444.000	1.444.000
					Precio Total	64.900.000

Melanio Mercado B.

M. Elizabeth Rolón L.

César Antonio Cabral Q.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY