MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

"CIUDAD DE LA AMISTAD"

SECRETARÍA GENERAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Ítems del llamado Construccion de Empedrado en el Bº San Jose Tramo II con ID: 330711

LOPEZ CONSTRUCTORA

Íte	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	338	3.000	1.014.000
2	72131701-002	Preparacion del terreno	Metros	338	3.000	1.014.000
3	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	290,4	10.000	2.904.000
4	72131701-002	Baden de Ho Ao. (2,00x9,00x0,12) 2. armadura hierro de 8mm	Metros cúbicos	7,2	1.000.000	7.200.000
5	72131701-002	Cordon premoldado	Metro lineal	95,2	30.000	2.856.000
6	72131701-002	Canal desague pluvial de Ho Ao. (0,50X95,20x0,10), armadura hierro de 6mm	Metros cúbicos	4,76	1.000.000	4.760.000
7	72131701-002	Empedrado	Metros cuadrados	290,4	36.000	10.454.400
8	72131701-002	Cartel de Obras	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
9	72131701-002	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
					Precio Total	31.702.400

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C