Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 37/11 para la Mantenimiento y Reparación de Cámara Frigorífica, ID Nº 226.780

							CONSULTRAB YPOA (Idalgo Alvarenga)				Josue Andres Gomez				Gustavo Adolfo Camacho Riveros			
Item	Catalogo	Descripción	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Maca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Maca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Maca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-028	Cámara frigorífica desmontable, temperatura (conservadora) de 0 a -15ºC y (congeladora) -25ºC (15 a 25 grados centígrados bajo cero). Medida de ancho: 3 metros, de largo: 4 metros, de alto: 2,7 metros. Compartimientos separados para almacenar verduras (conservadora) y para carnes (congeladora). Puerta batiente de 0,70 x 1,90 m con todos sus accesorios. Frio forzado por evaporador con 2 ventiladores turbo, adecuado a la temperatura específica. Tablero de comando eléctrico, con regulador de temperatura.	**Detalles Técnicos para desmontar, trasladar y volver a montar la cámara frigorífica:** **1) Marcado y enumerado de piezas.** **2) Remoción de los evaporadores y los condensadores, previa recolección de gas refrigerante en sus tubos recibidores.** **3) Desmonte de paneles de piso, techo y paredes, remoción de puertas.** **4) Delimitación del sitio donde se reinstalaran las cámaras.** **5) Colocación de nuevas guías para el montaje de paneles.** **6) Colocación de paneles con sellado base de silicona entre los mismos, y entre los paneles y las guías de piso.** **7) Sellado total de la paneleria y colocación de nuevos ángulos de montaje y acabado** **8) Montaje de los evaporadores y las unidades condensadoras, previa limpieza y ajuste de las mismas.** **9) Cambio de filtros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacio del sistema y puesta en marcha.** **10) Ajuste en la carga de gas y calibración de los equipos.**	Unidad	1	15.000.000	HPAN	Nacional	13.500.000	13.500.000	J&E	Nacional	15.850.000	15.850.000	FRIO 5	Nacional	14.200.000	14.200.000
						Totales				**13.500.000**				**15.850.000**				**14.200.000**

C.P. Victoria Alicia Sosa G.
XI Región Sanitaria MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Undécima Región Sanitaria • REPUBLICA DEL PARAGUAY • DPTO. CENTRAL • ADMINISTRACION REGIONAL

Maby L. González Lesmo
Jefa de Sub-UOC
XI Región Sanitaria - M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides Velázquez B.
Administrador Regional Interno