# Cuadro comparativo de ofertas

| Descripción | Empresa 1 GOTZE INGENIERIA | | | | | | | Empresa 2 SANTA MARIA INGENIERIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cant | U.M | Marca | Present | Proc | P. Unit. | P. Total | Cant. | U.M | Marca | Presen t | Proc. | P. Unit. | P. Total |
| Transformador de Potencia Trifásico.<br>**Acometida de líneas aéreas de media tensión trifásica plantada un poste de H° A° de 12/300 kgf. Bajo de la red reforzado con cruce de ruta conforme al siguiente detalle:**<br>Poste de Ho. Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzado s/ proyecto ANDE.<br>Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados.<br>Aislador polimérico de retención.<br>Aisladores triple campana con perno.<br>Seleccionador de MT con fusible.<br>Cable de aluminio de 35 mm2.<br>Preformado de retención y de atadura de 35 mm2.<br>Materiales improvistos necesarios para el montaje.<br>Servicio de cuadrilla especial para maniobra en líneas vivas.<br>Servicio de transporte, camión grúa y mano de obra especializada.<br>**Trámites de ANDE:** Proyecto, fiscalización y aprobación.<br>**Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 25 KVA trifásico conforme al siguiente detalle:**<br>Poste de H° Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzada.<br>Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados.<br>Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2.<br>Cable tipo NYY 4 x 10 mm2.<br>Llave TM de 3 x 32 A, marca LG con 1 año de garantía.<br>Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y medidor.<br>Descargadores de MT polimérico y Seccionadores de Mt con fusible.<br>Aisladores polimérico de retención.<br>Materiales menores, hebillas, banda de acero, caño PVC.<br>**Provisión y montaje de un transformador de 25 KVA trifásico con todas las documentaciones, garantía escrita de un año, con certificación ISO 9001/2008.** | 1 | Unid. | Romagnole | Unid. | Brasil | 28.215.000 | 28.215.000 | 1 | Unid | | | | 24.512.000 | 24.512.000 |
| | TOTAL | | | | | | 28.215.000 | TOTAL | | | | | | 24.512.000 |

| Descripción | Empresa 3 TRAFOPAR S.A | | | | | | | Empresa 4 ELECTROMACH S.A | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cant | U.M | Marca | Present | Proc | P. Unit. | P. Total | Cant. | U.M | Marca | Present | Proc. | P. Unit. | P. Total |
| Transformador de Potencia Trifásico.<br>**-Acometida de líneas aéreas de media tensión trifásica plantada un poste de Hº Aº de 12/300 kgf. Bajo de la red reforzado con cruce de ruta conforme al siguiente detalle:**<br>Poste de Ho. Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzado s/ proyecto ANDE.<br>Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados.<br>Aislador polimérico de retención.<br>Aisladores triple campana con perno.<br>Seleccionador de MT con fusible.<br>Cable de aluminio de 35 mm2.<br>Preformado de retención y de atadura de 35 mm2.<br>Materiales improvistos necesarios para el montaje.<br>Servicio de cuadrilla especial para maniobra en líneas vivas.<br>Servicio de transporte, camión grúa y mano de obra especializada.<br>**Trámites de ANDE:** Proyecto, fiscalización y aprobación.<br>**Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 25 KVA trifásico conforme al siguiente detalle:**<br>Poste de Hº Ao. De 12/300 kgf. con cimentación reforzada.<br>Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados.<br>Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2.<br>Cable tipo NYY 4 x 10 mm2.<br>Llave TM de 3 x 32 A, marca LG con 1 año de garantía.<br>Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y medidor.<br>Descargadores de MT polimérico y Seccionadores de Mt con fusible.<br>Aisladores polimérico de retención.<br>Materiales menores, hebillas, banda de acero, caño PVC.<br>**-Provisión y montaje de un transformador de 25 KVA trifásico con todas las documentaciones, garantía escrita de un año, con certificación ISO 9001/2008.** | 1 | Unid. | Trafopar | Unid. | Paraguaya | 24.000.000 | 24.000.000 | 1 | Unid | Trafopar | Unid. | | 22.000.000 | 22.000.000 |
| | TOTAL | | | | | | 24.000.000 | TOTAL | | | | | | 22.000.000 |