PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACION DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.544.500	5.629.000
1.1		REPLANTEO GENERAL	Metros cuadrados	130	4.500	585.000
1.2		EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC	Metros cúbicos	10,6	365.000	3.869.000
1.3		CARTEL DE OBRA DIMENSIONES: 1,50 x 2,00 MTS	Unidad	1	615.000	615.000
1.4		PLACA DE OBRA PARA INAUGURACION	Unidad	1	560.000	560.000
2	72131601-004	ESTRUCTURAS DE Ho. AO.	Unidad Medida Global	1	7.157.000	14.412.250
2.1		2 DADOS DE Ho. Ao. (0,35 x 0,20)	Metros cúbicos	0,15	1.700.000	255.000
2.2		ENCADENADO Ho. Ao. INFERIOR	Metro lineal	71	76.000	5.396.000
2.3		ENCADENADO Ho. Ao. SUPERIOR	Metro lineal	71	76.000	5.396.000
2.4		COLUMNAS 0.30 x 0.20	Metros cúbicos	0,65	1.760.000	1.144.000
2.5		LOSA ESP. 10 CM (BAÑO + PUERTA ACCESO)	Metros cúbicos	1	1.780.000	1.780.000
2.6		COLUMNAS 0.15 x 0.15	Metros cúbicos	0,25	1.765.000	441.250
3	72131601-005	MAMPOSTERIA BASE FUNDACION	Unidad Medida Global	1	432.000	9.762.400
3.1		NIVELACION 0.60 PARA COLUMNAS EN GALERIA	Metros cuadrados	1,2	222.000	266.400
3.2		NIVELACION 0,30	Metros cuadrados	34	148.000	5.032.000
3.3		RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	72	62.000	4.464.000
4	72131601-006	AISLACION ASFALTICA DE MUROS	Unidad Medida Global	1	20.000	1.420.000
4.1		DE 0,15 - HORIZONTAL	Metro lineal	71	20.000	1.420.000
5	72131601-005	MAMPOSTERIA PARA ELEVACIONES	Unidad Medida Global	1	288.000	20.415.000
5.1		DE 0,15 LADRILLOS COMUNES PARA REVOCAR	Metros cuadrados	130	78.000	10.140.000
5.2		DE 0,15 VISTO VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES AL RAS	Metros cuadrados	102	90.000	9.180.000
5.3		ENVARILLADO DOS HILADAS CON 2 Ø DE 6 MM - POR DEBAJO Y SOBRE ABERTURAS	Metro lineal	45	15.000	675.000
5.4		CANTERO BAJO EN GALERIA + AISLACION	Metros cuadrados	4	105.000	420.000
6	72131601-015	PILARES	Unidad Medida Global	1	120.000	1.008.000
6.1		DE 0,35 x 0,35 PARA REVOCAR	Metro lineal	8,4	120.000	1.008.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
7	72131601-007	TECHO	Unidad Medida Global	1	677.000	61.858.600
7.1		CHAPAS TRAPEZOIDALES TERMO ACUSTICA DE 5 CM PRE PINTADA COLOR CERAMICO SOBRE ESTRUCTURA METALICA + CENEFAS LATERALES	Metros cuadrados	173	320.000	55.360.000
7.2		CANALETAS DE CHAPAS + CAÑOS DE BAJADA	Metro lineal	40	60.000	2.400.000
7.3		VIGA METALICA CUMBRERA 0,20 X 0,45	Metro lineal	13,8	162.000	2.235.600
7.4		VIGA METALICA EN GALERIA 0,20 X 0,35	Metro lineal	13,8	135.000	1.863.000
8	72131601-008	REVOQUES	Unidad Medida Global	1	350.000	33.587.000
8.1		INTERIOR - EXTERIOR	Metros cuadrados	335	31.000	10.385.000
8.2		DE PILARES DE MAMPOSTERIA EN GALERIA	Metros cuadrados	12	31.000	372.000
8.3		DE NIVELACION	Metros cuadrados	19	31.000	589.000
8.4		CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDAOBRA	Metros cuadrados	37	40.000	1.480.000
8.5		CONTRAPISO DE CASCOTE INTERIOR + GALERIA - INCLUYE RAMPA LATERAL	Metros cuadrados	120	40.000	4.800.000
8.6		PISO DE CERAMICA INCLUYE CARPETA OFICINAS - GALERIA - BAÑO - RAMPA	Metros cuadrados	120	65.000	7.800.000
8.7		CARPETA PARA PISO CERAMICO DEL ITEM ANTERIOR	Metros cuadrados	120	29.000	3.480.000
8.8		GUARDA OBRA PERIMETRAL 0,80 MT. ANCHO BALDOZONES DE HORMIGON 0,40 X 0,40	Metros cuadrados	37	60.000	2.220.000
8.9		ZOCALO CERAMICO ALT. 10 CM	Metro lineal	107	23.000	2.461.000
9	72131601-010	ABERTURAS DE MADERAS	Unidad Medida Global	1	1.990.000	4.300.000
9.1		MARCO 0,15 + PUERTAS TIPO PLACA PARA OFICINAS DIMENSIONES 0,80 x 2,10	Unidad	4	770.000	3.080.000
9.2		MARCO 0,15 + PUERTAS TIPO PLACA PARA BAÑO INTERIOR DIMENSIONES 0,70 x 2,10	Unidad	1	760.000	760.000
9.3		PUERTA CON DOS HOJAS TIPO TAPA BAJO MESADA	Metros cuadrados	1	460.000	460.000
10	72131601-010	ABERTURAS METALICAS	Unidad Medida Global	1	2.090.000	25.375.000
10.1		VENTANAS TIPO BLINDEX OFICINAS + BAÑO + KITCHINET	Metros cuadrados	15,5	670.000	10.385.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
10.2		ABERTURA TIPO BLINDEX EN ACCESO - CON 1 HOJA CORREDIZA + 1 HOJA FIJA + VIDRIO FIJO SOBRE PERFIL SUPERIOR	Metros cuadrados	6,5	780.000	5.070.000
10.3		REJAS METALICAS PARA VENTANAS MEDIDAS 1.90 X 1.60	Metros cuadrados	24	320.000	7.680.000
10.4		REJAS METALICAS PARA PUERTA DE ACCESO MEDIDA 2.70 X 2.55 4 HOJAS REBATIBLES - VER Esp. Tec.	Metros cuadrados	7	320.000	2.240.000
11	72131601-010	ALFEIZAR DE VENTANA	Unidad Medida Global	1	54.000	2.808.000
1.1		ALFEIZAR DE REVOQUE	Metro lineal	49	27.000	1.323.000
1.2		MOCHETA DE REVOQUE	Metro lineal	55	27.000	1.485.000
12	72131601-012	PINTURA	Unidad Medida Global	1	155.000	11.564.000
12.1		DE PAREDES REVOCADAS INTERIOR + EXTERIOR + PILARES - LATEX	Metros cuadrados	350	23.000	8.050.000
12.2		DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ	Metros cuadrados	20	24.000	480.000
12.3		DE VIGAS: CUMBRERA METALICA + VIGA EN GALERIA COLOR NEGRO MATE CON ANTIOXIDO	Unidad	2	32.000	64.000
12.4		TIRANTES DE PERFILERIA METALICA	Unidad Medida Global	1	32.000	32.000
12.5		SOBRE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS VISTOS	Metros cuadrados	102	19.000	1.938.000
12.6		SOBRE CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA CON ANTIOXIDO + PINTURA SINTETICA MATE	Metro lineal	40	25.000	1.000.000
13	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS	Unidad Medida Global	1	33.000	792.000
13.1		REJAS DE VENTANAS Y PUERTA DE ACCESO / ANTIOXIDO + PINTURA NEGRO MATE	Metros cuadrados	24	33.000	792.000
14	72131601-011	REVESTIMIENTOS	Unidad Medida Global	1	18.708.750	21.162.750
14.1		AZULEJO TIPO CERAMICO BAÑO + KITCHINETT	Metros cuadrados	12	74.000	888.000
14.2		CONSTRUCCION DE MESADA 1,25 X 0.45 REVESTIDO CON AZULEJOS	Unidad Medida Global	1	145.000	145.000
14.3		MATERIALES PARA INSTALACION SANITARIA + DESAGUE CLOACAL	Unidad	1	4.200.000	4.200.000
14.4		CAMARA SEPTICA	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
14.5		POZO CIEGO PROFUNDIDAD 2 MTS - DIAMETRO 2,5 MTS	Unidad	1	3.000.000	3.000.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
14.6		INSTALACION ELECTRICA: INCLUYE CABLEADO, LLAVES Y ARTEFACTOS. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000
14.7		VENTILADORES DE TECHO	Unidad	5	410.000	2.050.000
14.8		ARTEFACTOS SANITARIOS INCLUYE INSTALACIONES PARA 1 BAÑO	Unidad	1	1.879.750	1.879.750
15	72131601-005	OTRAS OBRAS - VEREDA	Unidad Medida Global	1	591.500	45.370.000
15.1		MOVIMIENTO DE SUELO - REPLANTEO GRAL + NIVELACION DE TIERRA	Metros cuadrados	390	10.000	3.900.000
15.2		TALA - DESTRONQUES DE ARBOLES EXISTENTE EN ESTADO DE DESCOMPOSICION	Unidad	3	380.000	1.140.000
15.3		CONTRAPISO CASCOTES. ESPESOR 10 CM	Metros cuadrados	390	37.000	14.430.000
15.4		PISO BALDOZON DE HORMIGON 40 X 40	Metros cuadrados	390	64.500	25.155.000
15.5		CANTERO CON BORDES DE MAMPOSTERIA 0,15 REVOCADO Y RELLENO DE TIERRA + VEGETACION UBICACIÓN OCHAVA DE INTERSECCION DE CALLES	Unidad Medida Global	1	95.000	95.000
15.6		LIMPIEZA GENERAL ZONA DE OBRAS	Metros cuadrados	130	5.000	650.000
			Precio Total			259.464.000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Fanny Barua
Encargada de O.C.