**INFORME DE EVALUACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 06/17:**

**"INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS"- ID 325.875**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los siete (07) días del mes de febrero del año 2018, se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas presentadas en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/17: "INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS"- ID 325.875,** elaborado en base a lo establecido en los Artículos 26 y 27 la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Art. 61 del Decreto N° 21.909/03 que reglamenta la Ley N° 2051 y los Decretos N° 5.174/05 y N° 3719/15 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Intendencia Municipal.-

Por resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016 la Intendencia Municipal, en su artículo 1° dispone: "*CONFORMAR un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Licitación por Concurso de Ofertas, Contrataciones Excluidas, Casos de Excepción y Licitación Pública Internacional, que realice la citada Unidad Operativa De Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación, ajustado a la Ley N° 2051/03, al Decreto Reglamentario N° 21909/03 y los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por, Jefe de Gabinete, Director General de Administración y Finanzas, Director de Asuntos Jurídicos, Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido.-*

## 1. ANTECEDENTES

- Memorándum N° 611/2016 de fecha 25 de mayo del año 2016, por el cual la Dirección de Servicios Administrativos solicita el inicio de llamado;----------
- Memorándum N° 038/17 DOP de fecha 10 de marzo del año 2017, por el cual la Dirección de Obras Particulares remite las especificaciones técnicas del llamado ;----------
- Dictamen Jurídico N° 9208 de fecha 03 de agosto de 2017, por el cual la Dirección Jurídica no opuso reparos para la solicitud de aprobación del llamado a licitación por parte de la Junta Municipal;----------
- Resolución JM N° 4.607/17 de fecha 25 de octubre de 2017, por la cual se autorizó al Ejecutivo Municipal para proceder al llamado;----------
- Resolución N° 2.152/2017 I de fecha 09 de noviembre de 2017 por la cual la Intendencia resolvió llamar a Licitación Pública Nacional – Subasta a la Baja Electrónica, para la **INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE DETECCION Y PREVENCION DE INCENDIOS**;----------
- En fecha 23 de noviembre de 2017, se publicó el llamado en el portal de la DNCP, fue emitida la Adenda 1 de fecha 05 de diciembre de 2017.

Ing. Alex Ismael Duré
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Carlos Ramírez Montalbetti
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

LIC. PAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP N° 018/18) por Gs. 1.070.000.000 (Guaraníes mil setenta millones) de fecha 04 de enero de 2018 de la Dirección General de Administración y Finanzas.----------

## 2. ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL

En fecha 19 de diciembre del año 2017, en la oficina de la Dirección de Nacional de Contrataciones Públicas, siendo las **09:35** horas, se dio por finalizada la Subasta a la Baja Electrónica, a continuación se inserta parte del Acta de la Subasta generado por el sistema de contrataciones públicas, en el mismo se puede observar el listado de empresas oferentes y sus respectivos lances:

**Mejores Lances de cada Proveedor por Item**

| 1 - LoteTotal | |
|---|---|
| **Oferente** | **Mejor Precio** |
| S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9 | 1.060.000.000 |
| DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0 | 1.070.000.000 |
| GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1 | 1.119.000.000 |

**Items Ganados por Proveedor**

| Proveedor: 80010569-9 - S & C INGENIERIA S.R.L. | |
|---|---|
| **Item** | **Precio Ganador** |
| 1 - LoteTotal | 1.060.000.000 |

## 3. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS FÍSICAS

En fecha 19 de diciembre del año 2.017, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las 14:20 horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas físicas, presentándose las siguientes empresas:

| N° | EMPRESA | PRECIO OFERTADO |
|---|---|---|
| 1 | S&C INGENIERIA S.R.L. | 1.060.000.000 |
| 2 | TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ | 1.070.000.000 |
| 3 | GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. | 1.119.000.000 |

### 3.1. Constancia de las observaciones realizadas en oportunidad el acto de apertura de ofertas:

*"Tania Pereira de la empresa TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ: indica que la empresa S&C INGENIERA SRL y PREVENTEC SA, no presenta certificado de origen nacional."*

*Cecilia O´Higgins de la empresa PREVENTEC S.A., deja constancia que la oferta de la empresa TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ no presenta contratos y/o facturas de sistemas similares como solicitaron en el PBC correspondiente al año 2013."*

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Dr. Juan Carlos Ramírez Montalbetti
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

LIC. RAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

*"Tania Pereira de la empresa TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ, en relación a la observación realizada por la firma PREVENTEC S.A., deja constancia que si presenta contratos similares al presente llamado en el año 2013".*

## 4. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:-

| Nº DE ORDEN | DOCUMENTOS SUSTANCIALES | TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ | S&C INGENIERIA S.R.L. | GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulario de Presentación de la Oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta | CUMPLE-ACTIVO SIPE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto | CUMPLE-GS.45.000.000 | CUMPLE-GS.48.900.000 | CUMPLE-GS.51.000.000 |
| 4 | Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07) | CUMPLE-ACTIVO SIPE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere) | PRESENTA-NRO1482770 | PRESENTA-NRO1482278 | PRESENTA-NRO1482620 |

## 5. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Seguidamente se procede a ubicar las ofertas a ser analizadas, según el cuadro que se detalla a continuación:

| Item | Descripción del Bien | Precio Referencial | Cantidad | Variacion Porcentual % | S&C INGENIERIA S.R.L. | | Variacion Porcentual % | TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ | | Variacion Porcentual % | GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA Y PREVISION CONTRA INCENDIO BLOQUE A Y C | 963.555.000 | 1 | -22 | 750.000.000 | 750.000.000 | -21 | 761.000.000 | 761.000.000 | -15 | 816.870.000 | 816.870.000 |
| 2 | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA Y PREVISION CONTRA INCENDIO JUNTA MUNICIPAL | 390.500.000 | 1 | -21 | 310.000.000 | 310.000.000 | -21 | 309.000.000 | 309.000.000 | -23 | 302.130.000 | 302.130.000 |
| | | | | | TOTAL | 1.060.000.000 | | TOTAL | 1.070.000.000 | | TOTAL | 1.119.000.000 |

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Dr. Carlos Alberto Fernández Delfino
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

## 6. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Posteriormente, se realizaron solicitudes de documentación formal a las firmas, para que la presenten en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la recepción de la nota:

- **Nota D.A. 08/18, remitida a la empresa S&C INGENIERIA S.R.L. fecha de recepción: 04/01/2018 a las 15:00 horas, Nota N° 20/18, fecha de recepción 10/01/2018 a las 15:06 horas y Nota N° 58/18, fecha de recepción 25/01/2018 a las 13:30 horas, solicitando los siguientes documentos:**

- Certificado de Origen Nacional expedido por el MIC - *La omisión de la presentación del Certificado de Origen Nacional expedido por el MIC, no motiva la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto;*
- *Catalogo de Iluminación de Emergencia;*
- *Formulario 101 de los años 2015 y 2016*

**Respuestas en fecha 09/01/2018, 11/01/2018 y 26/01/2018**

La referencia a los documentos presentados es realizada en la etapa de análisis del cumplimiento de los criterios de evaluación y de las especificaciones técnicas.

- **Nota D.A. 07/18, remitida a la empresa GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A., fecha de recepción: 04/01/2018 a las 13:43 horas y Nota N° 19/18, fecha de recepción 10/01/2018 a las 14:56 horas, solicitando los siguientes documentos:**

- Certificado de Origen Nacional expedido por el MIC - *La omisión de la presentación del Certificado de Origen Nacional expedido por el MIC, no motiva la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto;*
- *Catalogo de DETECTORES DE HUMO/CALOR DIRECCIONABLES.*
- *Catalogo de ALARMAS ACÚSTICA Y VISUAL*
- *Catalogo de PULSADOR MANUAL COMPUESTO*
- *Catalogo de CABLE TIPO PAR TRENZADO*
- *Catalogo de ILUMINACION DE EMERGENCIA*

**Respuesta en fecha 11/01/2018.**

La referencia a los documentos presentados es realizada en la etapa de análisis del cumplimiento de los criterios de evaluación y de las especificaciones técnicas

- **Nota D.A. 21/18, remitida a la empresa TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ fecha de recepción: 10/01/2018 a las 15:38 horas, , solicitando los siguientes documentos:**

- *Catálogo de ALARMAS ACUSTICA Y VISUAL( Donde se Especifique la Emisión Luminosa)*
- *Catalogo de CABLE TIPO PAR TRENZADO*
- *Catalogo de ILUMINACION DE EMERGENCIA*

**Respuestas en fecha 11/01/2018**

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Dr. Juan Carlos Ramírez Zantalbetti
Director de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

## 7. MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

Se ha solicitado el Certificado de Origen Nacional para la aplicación del margen de preferencia a favor de los Productos y Servicios de Origen Nacional del 20% (veinte por ciento) de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley 4558/11 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", a las siguientes empresas:

- **TES INGENIERIA DE DIEGO RODRÍGUEZ:** presenta Certificado de Origen Nacional N° 25589 de fecha 01/12/17, a ser aplicado al ID 325875. El certificado es emitido para el servicio de: INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE COMBATE CONTRA INCENDIO.

- **S&C INGENIERÍA S.R.L.:** Por Nota N° 08/18 con recepción el día 04/01/18 a las 15:00; se ha solicitado la presentación del documento a fin de aplicar el margen del preferencia. Dicha documentación no ha sido presentada, motivo por el cual no podrá ser aplicado el beneficio

- **GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.:** Por Nota N° 07/18 con recepción el día 04/01/18 a las 13:43; se ha solicitado la presentación del documento a fin de aplicar el margen del preferencia. Dicha documentación no ha sido presentada, motivo por el cual no podrá ser aplicado el beneficio.

Al precio más bajo, correspondiente a la firma S&C INGENIERIA S.R.L. quién no ha presentado Certificado de Origen Nacional, se le adicionó un 20 % por aplicación de la Ley de Margen de Preferencia Nacional, teniendo en consideración que la firma **TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ si ha presentado su Certificado.** Dichos precios se hallan sombreados para su identificación.

| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | APLICACIÓN MARGEN DE PREFERENCIA | S&C INGENIERIA S.R.L. | | TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ | | GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA Y PREVISION CONTRA INCENDIO BLOQUE A Y C | 1 | 900.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 761.000.000 | 761.000.000 | 816.870.000 | 816.870.000 |
| 2 | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA Y PREVISION CONTRA INCENDIO JUNTA MUNICIPAL | 1 | 372.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 | 309.000.000 | 309.000.000 | 302.130.000 | 302.130.000 |
| | | | **1.272.000.000** | **TOTAL** | **1.060.000.000** | **TOTAL** | **1.070.000.000** | **TOTAL** | **1.119.000.000** |

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Dr. Juan Carlos Ramírez Montaberti
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Luego de la aplicación del margen de preferencia nacional, según se desprende del cuadro observado arriba, la oferta más baja corresponde a la firma TES INGENIERÍA DE DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ.

## 8. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En base a las documentaciones presentadas por los oferentes **la Dirección de Servicios Administrativos** mediante Memorándum DSA N° 44/2018 de fecha 19 de enero de 2018, realizó una evaluación técnica de las ofertas presentadas para el objeto licitado, y emitió el siguiente informe:

| Panel Central | Solicitado | S & C | Resultado | TES Ingenieria | Resultado | Preven-TEC S.A. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | N/A | Securiton | N/A | Teletek | N/A | Edwards | N/A |
| Modelo | N/A | FCP 2000 | N/A | Iris | N/A | iO1000 | N/A |
| Cantidad de Elementos/ direcciones por lazo | Mayor o Igual a 250 | 250 | Cumple | 250 | Cumple | 250 | Cumple |
| Cantidad de Lazos | Mayor o Igual a 4 | 4 | Cumple | 4 | Cumple | 4 | Cumple |
| Memoria para Eventos | 1000 | 10000 | Cumple | 10000 | Cumple | 1000 | Cumple |
| Puerto de Comunicaciones | Rj45 | RJ45 | Cumple | RJ45 | Cumple | RJ45 | Cumple |
| Pantalla TFT (Display) | 5" | 5.7" | Cumple | 5.3" | Cumple | Display de Caracteres 4x20 no TFT | NO Cumple |
| Tension de funcionamiento | 220-240 V | 230 V +15% - 20% | Cumple | 230 V +- 10% | Cumple | 230 V | Cumple |

ALARMAS ACUSTICA Y VISUAL

| Alarma | Solicitado | S & C | Resultado | TES Ingenieria | Resultado | Preven-TEC S.A. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | N/A | System Sensor | N/A | Teletek | N/A | Edwards | N/A |
| Modelo | N/A | SpectrAlert | N/A | WSST | N/A | G1RF | N/A |
| Emisión Luminosa | 75 Candelas como Minimo | 185 cd | Cumple | 80 cd | Cumple | 15/110 Cd | Cumple |
| Audio de Alto Nivel | 81 dB Minimo | 88 dB | Cumple | 80-98 dB | Cumple | 89/99 dB | Cumple |
| Certificaciones | UL 1971 | UL 1971/464 | Cumple | EN54 No Así UL 1971 | No Cumple | UL 1971/464 | Cumple |
| Tensión de Operación | 24 V VCD | 24 V VCD | Cumple | 15/30 V CD | Cumple | 24 V VCD | Cumple |
| Señalización | Palabra FIRE " FUEGO" | Palabra FIRE Inscripta | Cumple | No Posee Inscripción de la Palabra FUEGO o FIRE por el Dispositivo | No Cumple | Palabra FIRE Inscripta | Cumple |

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Andrés Ramírez Montalbetti
Director de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

LIC. RAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Pulsador Manual compuesto

| Pulsador Manual | Solicitado | S & C | Resultado | TES Ingeniería | Resultado | Preven-TEC S.A. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | N/A | Securiton | N/A | Teletek | N/A | Edwards | N/A |
| Modelo | N/A | MCP535 | N/A | IRIS MCP150 | N/A | SIGA-270 | N/A |
| Función de Rearme | Incluido | Cumple | Incluido | Cumple | Incluido | Cumple | Incluido |
| Indicador de acción | Luz LED | LED Rojo | Cumple | LED Rojo | Cumple | LED Rojo/Verde | Cumple |
| Certificaciones | EN54 | EN54 | Cumple | EN54 | Cumple | No Presenta Certificación EN54 | No Cumple |

Cable

| Cable Tipo Par Trenzado | Solicitado | S & C | Resultado | TES Ingeniería | Resultado | Preven-TEC S.A. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | N/A | Marlew | N/A | Marlew | N/A | Marlew | N/A |
| Modelo | N/A | Al Miliar | N/A | Al Miliar | N/A | Al Miliar | N/A |
| Tipo | Par Trenzado Multifilar Mallado | Par Trenzado Multifilar Mallado | Cumple | Par Trenzado Multifilar Mallado | Cumple | Par Trenzado Multifilar Mallado | Cumple |
| Certificaciones | UL | UL | Cumple | UL | Cumple | UL | Cumple |

Luego de haber realizado la Evaluación técnica de los componentes ofertados por cada Oferente, los resultados obtenidos indican que la Empresa S&C Ingeniería S.R.L., cumple con todas las especificaciones solicitadas.

Ante la evaluación técnica realizada, se observa que las especificaciones técnicas presentadas por las firmas TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ y GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A., no se ajustan a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, por tal motivo las ofertas de dichas empresas quedan descalificadas.

## 9. VERIFICACIÓN DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS FORMALES QUE COMPONEN LA OFERTA

Seguidamente, se procede a verificar el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones con relación a la oferta de la firma **S&C INGENIERIA S.R.L.**, segunda mejor oferta económica luego de la descalificación de la primera oferta posterior aplicación del margen de preferencia nacional, por las razones ya expuestas en párrafos anteriores.

| Documentos Legales | S&C INGENIERIA S.R.L. |
|---|---|
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC | CUMPLE-ACTIVO SIPE |
| Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | CUMPLE |
| Declaración jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010. | CUMPLE-ACTIVO SIPE |
| Patente Municipal vigente | CUMPLE |
| Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario vigente. | CUMPLE-ACTIVO SIPE |

Ing. Alex Ismael Duré C.
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Dr. Juan Carlos Ramírez Montaibetti
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

C.P. BRAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

| Cualquier otro documento adicional requerido. | S&C INGENIERIA S.R.L. |
|---|---|
| El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre la experiencia en el ramo, en donde deberá presentar copias de contratos o facturas de los años 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016 (mínimamente una factura o contrato por año) que demuestren la instalación de sistemas de detección y prevención de incendio, a instituciones públicas o privadas, las cuales en la sumatoria de los montos deberán equivaler como mínimo al 40% (cuarenta por ciento) del valor de la oferta. | **CUMPLE** |
| Certificado de Origen Nacional expedido por la autoridad competente o constancia de trámite del mismo, en caso de no contar con la documentación, no será motivo de descalificación. | **NO PRESENTA** |
| Visita Técnica | **CUMPLE** |
| Balance general de los tres últimos años 2.014, 2.015 y 2.016 y Formulario 101 de los años 2.014, 2.015 y 2.016. | **CUMPLE** |
| El Formulario N° 1 Presentación de Oferta deberá llevar adherida estampilla Municipal de Gs.1.000 y todas las demás fojas de la Carpeta "Original" de oferta deberán llevar adheridas estampillas municipales de Guaraníes Trescientos (Gs. 300) | **CUMPLE** |

## 10. RATIOS FINANCIEROS

**S&C INGENIERIA S.R.L.**

| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | PROM | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ratios de liquidez** | Activo Corriente / Pasivo Corriente | 4.613.019.378 / 1.763.842.749 | 2,62 | 4.995.521.770 / 968.710.695 | 5,16 | 5.193.203.343 / 5.072.887.573 | 1,02 | **2,93** | Deberá ser igual o mayor que 1 |
| **Ratios de Endeud.** | Pasivo Total / Activo Total | 1.763.842.749 / 6.674.167.247 | 0,26 | 1.808.858.450 / 7.001.243.666 | 0,26 | 5.072.887.573 / 7.105.503.982 | 0,71 | **0,41** | No deberá ser mayor a 0,80 |
| **Rentabilidad** | Utilidad despues del Impuesto / Capital Social | 198.804.482 / 1.500.000.000 | 0,13 | 209.661.897 / 1.500.000.000 | 0,14 | 181.950.936 / 1.500.000.000 | 0,12 | **0,13** | No deberá ser negativo |

## 11. VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN DNCP N° 849/15.

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | **S&C INGENIERIA S.R.L.** |
| **REPRESENTANTE LEGAL Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD** | **- EDUARDO RAMÓN ROMERO**<br>**-VITALINO CÁCERES GONZÁLEZ**<br>**-WALBERTO CHÁVEZ** |
| **C.I. N°** | **-1477640**<br>**-1138602**<br>**-2477705** |

**Ing. Alex Ismael Dure**
Director
Dirección de Servicios Administrativos

Lic. Marcelo Mancuello
**Director General**
**Dirección General de Gabinete**

Dr. Carlos Ramirez Montalbetti
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

LIC. RAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

| | |
|---|---|
| Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el oferente o sus Representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40. | No se observan registros |
| Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en la prohibiciones contenidas en la Ley N º1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la Base de Datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que algunas de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la Base de Datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente. | No observan registros (SINARH - AsuHesaka) |

## 12. RECOMENDACIÓN

**POR TANTO**, conforme a los principios de economía y eficiencia, transparencia y publicidad, igualdad y libre competencia establecidos en el Art. 4° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Criterios de Evaluación y Calificación estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de Ofertas eleva a consideración de la Intendencia Municipal, la siguiente recomendación: ----------

**ADJUDICAR** a la firma **S&C INGENIERÍA S.R.L.,** en razón de que dicha firma cumple con todos los requisitos legales, técnicos y financieros solicitados en el PBC, según el detalle que a continuación se aprecia:

| Ítem | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46191505-001 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA Y PREVISIÓN CONTRA INCENDIO BLOQUE A Y C | Unidad | Unidad | 1 | SECURIFIRE 2020 | SUIZA | 750.000.000 | 750.000.000 |
| 2 | 46191505-001 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA Y PREVISIÓN CONTRA INCENDIO JUNTA MUNICIPAL | Unidad | Unidad | 1 | SECURIFIRE 2020 | SUIZA | 310.000.000 | 310.000.000 |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **1.060.000.000** |

**Es nuestro informe. –**

**Dirección de Servicios Administrativos**

**Dirección General de Administración y Finanzas**

**Dirección General de Asuntos Jurídicos**

**Dirección General de Gabinete**

Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción