Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO DE PRECIOS

CD Nº 5/2019 "Construcción de un Aula de 5.80x6.80 con techo de teja del Local CENTRO Nº 23 del Distrito de Villeta" - ID Nº: 358070

OFERENTE					CONSULTORA SAN MIGUEL DE CRISTINO JARA LÓPEZ RUC N° 422628-3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**Construcción de aula tipo 5,80x6,80 con teja en el local CENTRO Nº 23**	Unidad Medida Global	1		
1.1		**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	4.000	254.800
1.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	7.500	477.750
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	350.000	4.900.000
1.3		**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
1.3.1		Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,82	1.500.000	1.230.000
1.3.2		Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,17	2.000.000	4.340.000
1.4		**MUROS DE NIVELACIÓN**				
1.4.1		de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	200.000	720.000
1.4.2		de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	180.000	1.350.000
1.4.3		de 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	250.000	150.000
1.5		**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	Metros cúbicos	23,3	100.000	2.330.000

1.6		**AISLACIÓN ASFÁLTICA: de paredes**	Metros cuadrados	6,4	62.000	396.800
1.7		**MUROS DE ELEVACIÓN**				
1.7.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	80.000	272.000
1.7.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	150.000	5.175.000
1.7.3		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	150.000	2.025.000
1.7.4		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	100.000	3.430.000
1.7.5		envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	15.000	180.000
1.8		PILARES: de 0,45*0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	110.000	726.000
1.9		**TECHO**				
1.9.1		de teja y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90,5	290.000	26.245.000
1.9.2		viga de madera y planchuela en galeria	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.10		**REVOQUES**				
1.10.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	25.000	1.607.500
1.10.2		de viga cumbre de Hº Aº	Metros cuadrados	10,3	30.000	309.000
1.11	72131601-002	**CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES**	Metros cuadrados	58	35.000	2.030.000
1.12		**PISO DE CERÁMICA ESMALTADA**	Metros cuadrados	58	80.000	4.640.000
1.13		**ZÓCALO ESMALTADO**	Metro lineal	34	28.000	952.000
1.14		**ABERTURAS DE MADERA: puerta madera de 1,20x2,10**	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
1.15		**ABERTURAS METÁLICAS: ventanas tipo balancines**	Metros cuadrados	6,84	340.000	2.325.600
1.16		**ALFEIZAR DE VENTANAS: de revoque 1:3 (cemento - arena)**	Metro lineal	5	30.000	150.000
1.17		**PINTURA**				
1.17.1		de paredes a la cal	Metros cuadrados	64,3	19.500	1.253.850

1.17.2		de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	18.000	214.200
1.17.3		de viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	20.000	206.000
1.17.4		de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	30.000	205.200
1.17.5		de ladrillos visto con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	18.000	2.003.400
1.17.6		de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	40.000	3.620.000
1.17.7		de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	40.000	220.000
1.18		**VIDRIOS DOBLES**	Metros cuadrados	6,84	150.000	1.026.000
1.19	**72131601-002**	**DESAGÜE PLUVIAL**				
1.19.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33cm	Metro lineal	23	70.000	1.610.000
1.20		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
1.21		**ARTEFACTOS ELÉCTRICOS**	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
1.22		MOBILIARIOS: Pizarrones	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
1.23		**Guarda de obra**	Metros cuadrados	38	40.000	1.520.000
1.24		**LIMPIEZA FINAL**	Metros cuadrados	60	5.000	300.000
				Precio Total	**88.995.100**	

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Jimenez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta