MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2019 " CONSTRUCCION DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA, ID. N° 366 .183-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Cartel de obra	UN	1	990.000	900.000	990.000
2	72131601-013	Obrador y vallado de protección	UN	1	6.018.000	6.000.000	6.018.000
3	72131601-013	Limpieza y Preparación del terreno	M2	90	8.250	675.000	742.500
4	72131601-013	Replanteo	M2	90	9.350	765.000	841.500
5	72131601-003	Relleno y Apisonado	M3	120	99.000	10.800.000	11.880.000
6	72131601-003	Cimiento PBC	M3	20	418.000	7.600.000	8.360.000
7	72131601-998	Colocacion de estructura Viga H°A° inferior 0.27x0.23	ML	68	165.000	10.200.000	11.220.000
8	72131601-998	Colocación de envarillado superior 2@8	ML	68	27.500	1.700.000	1.870.000
9	72131601-998	Colocacion de estructuras Nivelacion De 0,30 cm.	M2	20	176.000	3.200.000	3.520.000
10	72131601-006	Aislacion horinzontal	ML	60	27.500	1.500.000	1.650.000
11	72131601-005	Muros de elevación :De 0,15 para revocar	M2	235	104.500	22.325.000	24.557.500
12	72131601-005	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara	M2	12	126.500	1.380.000	1.518.000
13	72131601-007	Estructura metalica y Colocacion de techo chapa zinc trapezoidal termoacustico	M2	110	385.000	38.500.000	42.350.000
14	72131601-008	Revoques De paredes interior a una capa	M2	330	38.500	11.550.000	12.705.000
15	72131601-008	Revoque de paredes exterior a dos capas con hidrofugo	M2	120	49.500	5.400.000	5.940.000
16	72131601-009	Colocacion de contrapisos de H° de cascotes	M2	110	38.500	3.850.000	4.235.000
17	72131601-009	Colocacion de pisos ceramicos pi5	M2	90	132.000	10.800.000	11.880.000
18	72131601-009	Colocacion de pisos - ZOCALO ceramico	ML	85	33.000	2.550.000	2.805.000
19	72131601-010	Aberturas Puerta Tablero de 0.80 x 2,10	UN	1	1.980.000	1.800.000	1.980.000
20	72131601-010	Aberturas Puerta Placa	UN	3	1.430.000	3.900.000	4.290.000
21	72131601-010	Aberturas tipo vidrio templado s/ espec.	M2	8	1.045.000	7.980.000	8.778.000
22	72131601-012	Servicio de pintura pared	M2	450	38.500	15.750.000	17.325.000
23	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas al barniz	M2	16	30.800	448.000	492.800
24	72131601-012	Servicio de pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	12	38.500	420.000	462.000
25	72131601-012	Servicio de Pintura estructura metalica techo	GL	1	3.721.200	2.000.000	3.721.200
26	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas completa, pilastra, acometida p/ bajada, tablero, cableado, 45 bocas, 4 Ventilador motor pesado, artefacto bajo consumo 12 unidades	GL	1	15.400.000	14.000.000	15.400.000

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ
U.O.C.

Scanned by CamScanner

27	72131601-001	Acondicionador de Aire de 12 BTU	UN	1	3.300.000	3.000.000	3.300.000
28	72131601-1001	Instalación sanitaria, agua corriente, y artefactos	GL	1	7.700.000	7.000.000	7.700.000
29	72131601-1001	Camara septica 1.2x0.60	UN	1	1.650.000	1.500.000	1.650.000
30	72131601-1001	Pozo absorvente 1,6 diametro 2 profundidad	UN	1	3.300.000	3.000.000	3.300.000
31	72131601-1001	Camara de inspección 0.40x0.40	UN	3	275.000	750.000	825.000
32	72131601-1012	Revestimiento tipo azulejos	M2	16	110.000	1.600.000	1.760.000
33	72131601-9984	Guarda obra perimetral 0.80	ML	38	77.000	2.660.000	2.926.000
34	72131601-9984	Canilla de Patio	UN	1	330.000	300.000	330.000
35	72131601-9984	Instalación pileta de cocina con bacha inox	UN	1	1.650.000	1.500.000	1.650.000
36	72131601-013	Limpieza de obra Final	M2	90	4.950	405.000	445.500
	Son Gs.						**229.418.000**

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ
U.O.C.

Scanned by CamScanner