Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Dirección: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/2021

"BACHEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD" ID Nº 389.446

DATOS DEL LLAMADO							CONSULTORA SAN EXPEDITO DE ROLANDO P. AMARILLA S.		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72131701-010	BACHEO ASFALTICO EN LA CIA. ÑU PO'I	Unidad	1		94.936.810		94.936.810	0
1.1		Trabajos preliminares, perfilado del contorno del bacheo localizado, pasando de una forma irregular a una forma regular de forma rectangular, manualmente con pico o martillete	m2	970	5.333	5.173.010	5.333	5.173.010	0
1.2		Limpieza del bache (ya de forma regular) sopleteado para despeje de todo tipo de particulas dejando una superficie apta para la capa de emulsion en frio como bade de sellado. Soplete de aire a comprimido de 15 PCI	m2	970	5.333	5.173.010	5.333	5.173.010	0
1.3		Riego de liga, sellado del bache localizado con capa de emulsion (puente de adherencia)	m2	970	20.568	19.950.960	20.568	19.950.960	0
1.4		Colocación de masa asfaltica	m2	970	44.367	43.035.990	44.367	43.035.990	0
1.5		Compactación con rodillo liso	m2	970	16.939	16.430.830	16.939	16.430.830	0
1.6		Limpeza final	m2	970	5.333	5.173.010	5.333	5.173.010	0
2	72131701-010	BACHEO ASFALTICO EN LA ENTRA DE LA CIA. GUAZU VIRA	Unidad	1		26.425.710		26.425.710	
2.1		Trabajos preliminares, perfilado del contorno del bacheo localizado, pasando de una forma irregular a una forma regular de forma rectangular, manualmente con pico o martillete	m2	270	5.333	1.439.910	5.333	1.439.910	0
2.2		Limpieza del bache (ya de forma regular) sopleteado para despeje de todo tipo de particulas dejando una superficie apta para la capa de emulsion en frio como bade de sellado. Soplete de aire a comprimido de 15 PCI	m2	270	5.333	1.439.910	5.333	1.439.910	0
2.3		Riego de liga, sellado del bache localizado con capa de emulsion (puente de adherencia)	m2	270	20.568	5.553.360	20.568	5.553.360	0
2.4		Colocación de masa asfaltica	m2	270	44.367	11.979.090	44.367	11.979.090	0
2.5		Compactación con rodillo liso	m2	270	16.939	4.573.530	16.939	4.573.530	0
2.6		Limpeza final	m2	270	5.333	1.439.910	5.333	1.439.910	0
3	72131701-010	BACHEO ASFALTICO, CONAVI KM 25 CALLE DOBLE AVDA.	Unidad			32.200.217		32.200.217	0
3.1		Trabajos preliminares, perfilado del contorno del bacheo localizado, pasando de una forma irregular a una forma regular de forma rectangular, manualmente con pico o martillete	m2	329	5.333	1.754.557	5.333	1.754.557	0
3.2		Limpieza del bache (ya de forma regular) sopleteado para despeje de todo tipo de particulas dejando una superficie apta para la capa de emulsion en frio como bade de sellado. Soplete de aire a comprimido de 15 PCI	m2	329	5.333	1.754.557	5.333	1.754.557	0
3.3		Riego de liga, sellado del bache localizado con capa de emulsion (puente de adherencia)	m2	329	20.568	6.766.872	20.568	6.766.872	0
3.4		Colocación de masa asfaltica	m2	329	44.367	14.596.743	44.367	14.596.743	0
3.5		Compactación con rodillo liso	m2	329	16.939	5.572.931	16.939	5.572.931	0
3.6		Limpeza final	m2	329	5.333	1.754.557	5.333	1.754.557	0
4	72131701-010	BACHEO ASFALTICO ZONA URBANA, DEFENSORES DEL CHACO Y CABALLERO ALVAREZ	Unidad			15.072.442		15.072.442	0
4.1		Trabajos preliminares, perfilado del contorno del bacheo localizado, pasando de una forma irregular a una forma regular de forma rectangular, manualmente con pico o martillete	m2	154	5.333	821.282	5.333	821.282	0

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · Dirección Operativa de Contrataciones

Luis A. Alvarez
Director Adjunto D.O.
Municipalidad de Itaugua

Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/2021

"BACHEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD" ID Nº 389.446

DATOS DEL LLAMADO							CONSULTORA SAN EXPEDITO DE ROLANDO P. AMARILLA S.		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
4.2		Limpieza del bache (ya de forma regular) sopleteado para despeje de todo tipo de particulas dejando una superficie apta para la capa de emulsion en frio como bade de sellado. Soplete de aire a comprimido de 15 PCI	m2	154	5.333	821.282	5.333	821.282	0
4.3		Riego de liga, sellado del bache localizado con capa de emulsion (puente de adherencia)	m2	154	20.568	3.167.472	20.568	3.167.472	0
4.4		Colocación de masa asfaltica	m2	154	44.367	6.832.518	44.367	6.832.518	0
4.5		Compactación con rodillo liso	m2	154	16.939	2.608.606	16.939	2.608.606	0
4.6		Limpeza final	m2	154	5.333	821.282	5.333	821.282	0
			Precio Total Referencial			168.635.179	Precio Total oferta	168.635.179	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Luis A. Alvarez I.
Director Adjunto D.O.C.
Municipalidad de Itauguá