UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Institucion: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE U.N.A.

Lugar: SAN LORENZO CAMPUS UNIVERSITARIO

Contratación Directa IDNº 436.528 – Mantenimiento y Refacción de Oficinas de la FADA/UNA

						ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		TES INGENIERIA de Diego Rodriguez	
Lote Nº 1 - Oficinas Area Mantenimiento									
Item	**Cod. Catálogo**	**Unidad**	**Present.**	**Cant.**	**Descripción**	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	72141510-001	m2	Evento	6,00	Demolición de pared de 0,15 (para acceso a depósito y danza)	14.500	87.000	15.937	95.622
2	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	28.000	28.000	31.632	31.632
3	72131601-005	ml	Evento	20,00	Mocheta de muro demolido y ventana (1:4:10)	25.000	500.000	26.775	535.500
4	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	165.000	165.000	182.580	182.580
5	72131601-005	m2	Evento	26,00	Elevación de ladrillo cerámico hueco 6 agujeros en fachada (1:2:8)	73.000	1.898.000	82.025	2.132.650
6	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	620.000	620.000	693.498	693.498
7	72131601-005	un	Evento	1,00	Dintel de Hº Aº sobre vano de acceso (2,20 de largo)	320.000	320.000	360.541	360.541
8	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	120.000	120.000	126.366	126.366
9	72101607-006	m2	Evento	52,00	Azotada impermeable 1:3 espesor 0,5 cm	24.000	1.248.000	26.916	1.399.632
10	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	395.000	395.000	445.830	445.830
11	72101607-006	m2	Evento	52,00	Revoque de pared a 1 capa de espesor 1,5 cm 1:4:12 con hidrofugo	27.000	1.404.000	30.245	1.572.740
12	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	448.000	448.000	507.673	507.673
13	76111702-002	gl	Evento	1,00	Acarreo de escombro a contenedor y retiro	835.000	835.000	946.064	946.064
14	72101607-002	m2	Evento	65,00	Tabique emplacado ambas caras con placa durlock para exterior de 8mm y perfilera 70 cada 60 cm y perfil solera de 7 cm para fijación perimetral, terminación en cantoneras perforadas	246.000	15.990.000	277.808	18.057.520
15	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	4.500.000	4.500.000	5.827.678	5.827.678
16	72131601-012	m2	Evento	142,00	Pintura al agua color blanco P.A	24.000	3.408.000	24.451	3.472.042
17	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	963.000	963.000	1.089.156	1.089.156
18	72131601-012	m2	Evento	252,00	Pintura al agua color blanco P.B	25.000	6.300.000	26.066	6.568.632
19	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	1.835.000	1.835.000	2.077.026	2.077.026
20	72102507-003	m2	Evento	16,00	Tratamiento de ladrillo visto en fachada	27.000	432.000	29.863	477.808
21	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	136.000	136.000	153.942	153.942
22	73121602-001	global	Evento	1,00	Escalera estructural con laterales de caño de 100 x 60 y escalones plegables de chapa antidezlisante 1,12 con pasamano de caño 40 2 x 20 y soporte de 40 x 40	6.000.000	6.000.000	6.741.690	6.741.690
23	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	1.700.000	1.700.000	1.878.215	1.878.215
24	73121602-006	un	Evento	9,00	Puerta metálica con marco de caño 40 x 30 y chapa pleglabe nº 24, y cerradura soprano. Marco de 10 cm de chapa plegable nº 20	1.220.000	10.980.000	1.381.250	12.431.250
25	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	1.500.000	1.500.000	4.096.433	4.096.433

26	73121602-007	gl	Evento	1,00	Estructura metálica con piso de chapa antidezlisante y baranda pasamano (1.00 x 1.50 mts)	2.800.000	2.800.000	3.137.916	3.137.916
27	80111613-9999	gl	Evento	1,00	Mano de Obra	900.000	900.000	999.954	999.954
28	72153002-001	m2	Evento	4,00	Vidrio templado tipo blindex color gris de 8 mm sobre acceso con perfiles de aluminio anodizado	850.000	3.400.000	953.416	3.813.664
29	80111613-9999	global	Evento	1,00	Mano de Obra	1.117.000	1.117.000	1.265.706	1.265.706
30	72131601-001	un	Evento	20	Artefacto de iluminación tipo panel de 18 w blanco frío	55.000	1.100.000	61.200	1.224.000
31	80111613-9999	global	Evento	1	Mano de Obra	355.000	355.000	402.305	402.305
32	72131601-001	un	Evento	33	Boca de lampara y toma corriente (caja de llave plástica, caja de conexión plástica, caño corrugado de 3/4, cable de 2 mm, llave unipolar mas tapa, cinta aisladora, mano de obra	90.000	2.970.000	101.150	3.337.950
33	80111613-9999	global	Evento	1	Mano de Obra	955.000	955.000	1.078.662	1.078.662
TOTAL							**75.409.000**		**87.161.877**

Lote N° 2 - Oficinas Area CPA y TFG									
Item	**Cod. Catálogo**	**Unidad**	**Present.**	**Cant.**	**Descripción**	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	72141511-004	m3	Evento	1	Excavacion para fundacion de hormigón armado de 0,40 x 0,40 x 0,80m de profundidad	80.000	80.000	68.283	68.283
2	80111613-9999	global	Evento	1	Mano de Obra	25.000	25.000	22.161	22.161
3	72131601-004	m3	Evento	1	Fundacion de hormigón armado de 0,40 x 0,40 x 0,80m de profundidad para pilar metálico	1.910.000	1.910.000	2.153.333	2.153.333
4	80111613-9999	global	Evento	1	Mano de Obra	600.000	600.000	679.008	679.008
5	72131601-015	ml	Evento	18	Pilar metálico cuadrado de 0,30x0,30m con anclaje metálico tipo planchuela en su base y sujeccion con bulones metálicos en cada pilar(8 pilares)	255.000	4.590.000	285.231	5.134.158
6	80111613-9999	global	Evento	1	Mano de Obra	1.450.000	1.450.000	1.518.077	1.518.077
7	72102201-011	ml	Evento	22	Columna/Viga metálica de 0,15x0,30 m	200.000	4.400.000	202.583	4.456.826
8	80111613-9999	global	Evento	1	Mano de Obra	1.220.000	1.220.000	1.379.280	1.379.280
9	72102602-007	m2	Evento	17	Mampara de Durlock con estructura	216.000	3.672.000	244.516	4.156.772
10	80111613-9999	global	Evento	1	Mano de Obra	1.075.000	1.075.000	1.215.534	1.215.534
11	72131601-009	m2	Evento	130	Piso de goma o caucho alto transito de 3mm de espesor en entrepiso(oficina Talento humano y TFG)	145.000	18.850.000	160.366	20.847.580
12	80111613-9999	global	Evento	1	Mano de Obra	5.965.000	5.965.000	6.758.316	6.758.316
13	72131601-012	m2	Evento	105	Pintura al latex (oficina del CPA)	25.000	2.625.000	25.868	2.716.140
14	80111613-9999	global	Evento	1	Mano de Obra	700.000	700.000	784.239	784.239
15	72131601-012	m2	Evento	48	Pintura estructura metálica con antioxido y sintetico	28.000	1.344.000	30.826	1.479.648
16	80111613-9999	global	Evento	1	Mano de Obra	395.000	395.000	445.617	445.617
TOTAL							**48.901.000**		**53.814.972**
TOTAL GENERAL							**124.310.000**		**140.976.849**

Ing. Edison Melgarejo
Jefe Dpto. UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
VITAM IMPENDERE VERO