ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRECTA CONSTRUCCION DE 2 DORMITORIOS - CEASIL DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES ID Nº 298,085

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	Empresa 1: PALACIOS CONSTRUCCIONES										
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
	72131502-998													
1		Preparación y marcacion de la obra	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	55	3.500	192.500					
2		Relleno y Compactación manual	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	35	85.000	2.975.000					
3		Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada de 0,50 de ancho y 1,00 de profundidad promedio	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	15	270.000	4.050.000					
4		Viga cadena infferior de hormigón armado de 0,20 x 0,40	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	29	63.000	1.827.000					
5		Mamposteria de ekevación de 0,15 con ladrillos comunes	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	105	105.000	11.025.000					
6		Aislación horizontal de muros con hidrófugo y asfalto	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	29	20.000	580.000					
7		Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	56	15.000	840.000					
8		Techo de chapas sobre correas metálicas tipo C 120 x 40 e=2,5mm, pintados al sintético y aislación térmica	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	58	105.000	6.090.000					
9		Cielorraso de PVC	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	48	60.000	2.880.000					
10		Instalación Eléctrica, cajas, caños, llaves y cableado	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	16	25.000	400.000					
11		Revoque interior 1 capa	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	138	18.000	2.484.000					
12		Revoque exterior 2 capa, con hidrófugo	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	58	23.000	1.334.000					
13		Colocación de marcos de madera	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	2	170.000	340.000					
14		Contrapiso de hormigón pobre	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	48	24.000	1.152.000					
15		Carpeta de alisado cemento, base de piso cerámico	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	48	18.000	864.000					
16		Colocación de piso cerámico Pl 4	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	48	50.000	2.400.000					
17		Zócalo cerámico	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	47	10.000	470.000					
18		Ventanas tipo balancin metálico 1,00 x 1,20 y vidrios 4 mm	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	4	550.000	2.200.000					
19		Puertas placas 0,80 x 2,10 herrajes y contramarcos	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	2	290.000	580.000					
20		Instalación Eléctrica, equipos de luces con lámparas de bajo consumo, ventilador de techo	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	700.000	700.000					
21		Guardaobra de ladrilos y alisado cemento de 0,50 m de ancho	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	10,50	20.000	210.000					
22		Pintura de muros al agua con base sellador tapaporos	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	196	10.000	1.960.000					
23		Pintura al barniz sobre aberturas de madera	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	8	15.500	124.000					
24		Pintura al sintético sobre ventanas balancines	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	9,60	18.000	172.800					
25		Limpieza final de obra	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	700.000	700.000					
						TOTALES			46.550.300					

ING. COM. FRANCISCO RODRIGUEZ VERA
ENCARGADO INTERINO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES