## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Item | Descripción | RHS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | | | | PEGASUS S.A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cantidad | unidad de medida | precio unitario | precio total | cantidad | unidad de medida | Precio unitario | Precio Total |
| 1 | Proyecto arquitectonico: Techo/Caminero de acceso y term. Sala Sesion | 1,00 | Gl | 3.006.729 | 3.006.729 | 1,00 | Gl | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2 | Preparacion de terreno y herramientas | 1,00 | Gl | 2.517.986 | 2.517.986 | 1,00 | Gl | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | Replanteo de obra. Techo Caminero de Acceso | 299,00 | m2 | 2.529 | 756.171 | 299,00 | m2 | 1.000 | 299.000 |
| 4 | Excavacion de suelo para zapatas. Techo Caminero de Acceso | 95,00 | un | 40.063 | 3.805.985 | 95,00 | un | 20.000 | 1.900.000 |
| 5 | Hormigon armado Zapata 0,60x0,60x0,50 | 17,10 | m3 | 1.600.670 | 27.371.457 | 17,10 | m3 | 1.800.000 | 30.780.000 |
| 6 | Hormigon armado Viga cadena inferior 0,20x0,20 | 9,20 | m3 | 1.751.043 | 16.109.596 | 9,20 | m3 | 1.850.000 | 17.020.000 |
| 7 | Hormigon armado columnas 0,20x0,20x3,40 | 12,92 | m3 | 1.800.191 | 23.258.468 | 12,92 | m3 | 1.900.000 | 24.548.000 |
| 8 | Hormigon armado vigas superiores 0,20x0,20 | 9,20 | m3 | 1.850.094 | 17.020.865 | 9,20 | m3 | 1.850.000 | 17.020.000 |
| 9 | Hormigon armado losa E= 0,10 | 30,00 | m3 | 1.801.490 | 54.044.700 | 30,00 | m3 | 1.850.000 | 55.500.000 |
| 10 | Contrapiso de Cascotes E= 0,10m | 299,00 | m2 | 18.243 | 5.454.657 | 299,00 | m2 | 16.000 | 4.784.000 |
| 11 | Piso alisado pintado en dos colores | 299,00 | m2 | 32.003 | 9.568.897 | 299,00 | m2 | 30.000 | 8.970.000 |
| 12 | Revoque de losa azotada 1:3 y revoque con fratacho y filtro | 600,00 | m2 | 24.035 | 14.421.000 | 600,00 | m2 | 22.000 | 13.200.000 |
| 13 | Aislacion de techo de losa con pintura asfaltica y membrana 3mm | 299,00 | m2 | 35.096 | 10.493.704 | 299,00 | m2 | 40.000 | 11.960.000 |
| 14 | Instalacion electrica, cables, tomas, llaves y artefactos en techo | 1,00 | gl | 12.152.562 | 12.152.562 | 1,00 | gl | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 15 | Pintura de pilares vigas y losas interior y borde | 1,00 | gl | 8.571.640 | 8.571.640 | 1,00 | gl | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 16 | Abertura y colocacion de vidri blindex en sala lado norte del edificio | 1,00 | gl | 11.952.912 | 11.952.912 | 1,00 | gl | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 17 | Estructura acustica en sala de sesiones - Eliminar Reververacion | 1,00 | gl | 7.527.071 | 7.527.071 | 1,00 | gl | 20.000.000 | 20.000.000 |

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| Item | Descripción | RHS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | | | | PEGASUS S.A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cantidad | unidad de medida | precio unitario | precio total | cantidad | unidad de medida | Precio unitario | Precio Total |
| 18 | Revestido en pared de fondo en sala de sesiones - Mapa Cordillera | 1,00 | gl | 6.502.201 | 6 502 201 | 1,00 | gl | 14.000.000 | 14 000 000 |
| 19 | Terminaciones en general - mermas y roturas | 1,00 | gl | 5.583.811 | 5.583.811 | 1,00 | gl | 9.000.000 | 9 000 000 |
| | | | | | **240.120.411** | | | | **266.781.000** |