MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY, DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
FUNDADA SEGÚN LEY 2.005/2002
Desarrollo Integral, sostenible y Equitativo de Yasy Cañy
CANINDEYU - PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 15/2019 "Construcción de pozo artesiano en 4ª Linea San Isidro Manduara" con ID: 367834

					Constructora D&M		Constructora El Favorito		Constructora E&S	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-001	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo roto percutor	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	3.640.000	3.640.000	3.675.000	3.675.000
2	72102303-001	Perforación en suelo en diámetro en 10 pulgadas	Metro lineal	70	450.000	31.500.000	468.000	32.760.000	472.500	33.075.000
3	72102303-001	Perforación en arenizca dura en 8 pulgadas	Metro lineal	50	300.000	15.000.000	312.000	15.600.000	315.000	15.750.000
4	72102303-001	Provisión y Colocación de tubos PVC de aditivado (filtro) 128*6*6	Metro lineal	36	95.000	3.420.000	98.800	3.556.800	99.750	3.591.000
5	72102303-001	Provisión y colocación de grava silícea a cuarzo seleccionado	Tonelada	4	900.000	3.600.000	936.000	3.744.000	945.000	3.780.000
6	72102303-001	Tapón macho de PVC 128 x 9,2	Unidad	2	100.000	200.000	104.000	208.000	105.000	210.000
7	72102303-001	Provisión de sello sanitarios de desagüe de 1.2.4 cemento, arena y triturada	Metro lineal	20	100.000	2.000.000	104.000	2.080.000	105.000	2.100.000
8	72102303-001	Tanques de agua metálico tipo copa de 20.000 lts. Escalera interior, exterior pintura por dentro y fuera. Pararrayo con base metálico instalado y cargado con hormigón armado.	Unidad	1	38.000.000	38.000.000	39.520.000	39.520.000	39.900.000	39.900.000

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY U.O.C.

Darminia D. Gonzalez Velazquez
Encargada de la UOC

9	72102303-001	Construcción de caseta de resguardo para tablero de comando eléctricos con una dimensión de 1,20 m de ancho con 2,20 m de largo y 2 m de altura de ladrillo revocado y pintado con puertas metálicas de 0,9 y techo metálico de zing	Unidad Medida Global	1	15.000.000	15.000.000	15.600.000	15.600.000	15.750.000	15.750.000
10	72102303-001	Provisión y colocación de motobombas sumergibles de 3 HP monofásico de 220 volt. Con altura manométricas de 110 m a vencer	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	7.800.000	7.800.000	7.875.000	7.875.000
11	72102303-001	Provisión y colocación de cable NYY tipo taller de 3 x 4 para la carga eléctrica desde la bombas al tablero de comando eléctrico	Metros	120	22.000	2.640.000	22.880	2.745.600	23.100	2.772.000
12	72102303-001	Provisión y colocación de soga de sustentación desde la boca del pozo hasta la motobombas piola de seda Nº 14	Metros	120	6.500	780.000	6.760	811.200	6.825	819.000
13	72102303-001	Provisión y colocación de caño PEAD rosca. De 10 Kl con sus accesorios	Metros	50	27.000	1.350.000	28.080	1.404.000	28.350	1.417.500
14	72102303-001	Provisión y colocación de accesorios para la adecuación de cañerías de impulsión desde la bomba al tanque elevado	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	3.120.000	3.120.000	3.150.000	3.150.000
15	72102303-001	Tapa pozo metálico	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.560.000	1.560.000	1.575.000	1.575.000
16	72102303-001	Boya eléctrica luises	Unidad	1	350.000	350.000	364.000	364.000	367.500	367.500
17	72102303-001	Provisión y colocación de cable NYY tipo taller para la boya desde la caseta de comando hasta el tanque elevado	Metros	25	28.000	700.000	29.120	728.000	29.400	735.000
		Precio Total				**130.040.000**		**135.241.600**		**136.542.000**

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

Darminia Daniela Gonzalez
Encargada de la UOC