MUNICIPALIDAD
DE ITAPUA POTY

Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC)

6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE AULA TIPO PRE ESCOLAR EN LA ESC. BAS. Nº 7256 AUGUSTO ROA BASTO con ID: 347470

		VIDRIERIA Y CARPINTERIA MELGAREJO				V Y B CONSTRUCCIONES		ARTES EN METALE	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio t
1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	78	3.850	300.300	3.850	300.300	4.000	312
2	b- Replanteo	Metros cuadrados	78	3.850	300.300	3.850	300.300	40.000	3.120
3	c-Vallado perimetral de obra de seguridad	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000	2.000.000	2.000
4	d-Obrador	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	3.140.400	3.140.400	2.000.000	2.000
5	Cartel de obra a- Cartel de obra 1,50 x 2,00 m de chapa	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450
6	b- Placa de obra para inauguración	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000	650.000	650.000	1.650.000	1.650

	Fundaciones Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	17,26	320.000	5.523.200	389.200	6.717.592	800.000	13.808.0
	Estructura de H° A° : a- Zapata de HºAº	Metros cúbicos	1,35	1.500.000	2.025.000	1.900.000	2.565.000	2.600.000	3.510.0
	b- Pilares de HºAº	Metros cúbicos	1,2	1.500.000	1.800.000	1.900.000	2.280.000	2.600.000	3.120.0
	b- Encadenado de HºAº inferior y superior	Metros cúbicos	3,15	1.500.000	4.725.000	1.900.000	5.985.000	2.800.000	8.820.0
	Muros de nivelación a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	6,1	240.000	1.464.000	236.600	1.443.260	236.000	1.439.6
	b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	17,15	120.000	2.058.000	158.200	2.713.130	118.000	2.023.7
	Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	28	10.000	280.000	126.000	3.528.000	80.000	2.240.0
	Aislación asfaltica de muros : a- De paredes de 0,15 - orizontal	Metros cuadrados	8,43	25.000	210.750	23.169	195.315	20.000	168.6
	b- De paredes de 0,30 - orizontal	Metros cuadrados	4,2	25.000	105.000	28.666	120.397	20.000	84.0
	c- De cantero	Metros cuadrados	5,25	25.000	131.250	23.169	121.637	20.000	105.0
	Muros de elevación : a- De 0,30 m de ladrillos comun para revocar	Metros cuadrados	19,52	100.000	1.952.000	118.000	2.303.360	90.000	1.756.8
	b- De 0,15 m ladrillo comun para revocar	Metros cuadrados	39,4	45.000	1.773.000	65.000	2.561.000	55.000	2.167.0
	c- De 0,30 m ladrillo semiprensado visto a una cara	Metros cuadrados	25,62	80.000	2.049.600	180.000	4.611.600	100.000	2.562.0
	d- De 0,15 m ladrillo semiprensado visto a una cara c/ cantero parapeto	Metros cuadrados	20,4	80.000	1.632.000	109.805	2.240.022	80.000	1.632.0
	e- Envarillado sobre y bajo aberturas 3 hierro de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	40,25	15.000	603.750	16.800	676.200	16.800	676.2
	Pilares : a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	9	85.000	765.000	98.000	882.000	70.000	630.0
	Techo : a- De chapa con estructura metalica y aislante termico acustico, doble aluminio sobre trama de alambre de 15x15	Metros cuadrados	115	220.000	25.300.000	230.000	26.450.000	170.000	19.550.0
	Revoques : a- De paredes interior y exterior a una capa filtrado	Metros cuadrados	154	22.000	3.388.000	22.400	3.449.600	18.000	2.772.0
	b- De pilares de mamposteria	Metro lineal	9	35.000	315.000	35.000	315.000	30.000	270.0

d- De nivelación	Metros cuadrados	16,7	35.000	584.500	35.000	584.500	35.000	584.500
Contrapiso Hº de cascotes.	Metros cuadrados	65,75	35.000	2.301.250	35.000	2.301.250	30.000	1.972.500
Piso de baldosa calcarea roja 20x20 en aula, galeria y SS:HH	Metros cuadrados	60,47	74.000	4.474.780	84.000	5.079.480	70.000	4.232.900
Piso de proteción cubre obra de H°A° varilla del 6mm	Metros cuadrados	10	85.000	850.000	100.000	1.000.000	75.000	750.000
Zocalo calcareo rojo.	Metro lineal	40,05	28.000	1.121.400	28.000	1.121.400	20.000	801.000
Colocación de aberturas de madera : a- Puerta tablero con marco de madera de 0,15 (2"x6") de 0,70x2,10 m con herrajes	Unidad	1	85.000	85.000	980.000	980.000	630.000	630.000
b- Puerta placa con marcos de madera de 0,15 (2"x6") de 0,60x1,20 m con herrajes	Unidad	2	36.000	72.000	540.000	1.080.000	440.000	880.000
c- 3 Puerta placa con marco de madera de 1"x 2" de 0,65 x 0,60 m con herrajes bajo mesada	Unidad	1	300.000	300.000	380.000	380.000	320.000	320.000
Colocación de aberturas metálicas : a- Marco y puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) c/ herrajes y cerradura exterior	Unidad	1	300.000	300.000	336.000	336.000	270.000	270.000
b- Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,70	Unidad	4	300.000	1.200.000	320.000	1.280.000	220.000	880.000
b- Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,00 p/ SS:HH	Unidad	4	300.000	1.200.000	320.000	1.280.000	220.000	880.000
Alfeizar de ventanas : a- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	30.000	75.000	36.325	90.813	30.000	75.000
b- De mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	20.000	992.000	19.000	942.400	14.000	694.400
Pinturas : a- De paredes interior al latex blanco o color	Metros cuadrados	131,14	20.000	2.622.800	18.500	2.426.090	13.000	1.704.820
b- De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	3,36	23.500	78.960	21.000	70.560	17.000	57.120
c- De mamposteria visto cumun	Metros cuadrados	48,89	15.000	733.350	12.000	586.680	12.000	586.680
f- De revoque comun al latex exterior color mostaza	Metros cuadrados	52,36	20.000	1.047.200	18.500	968.660	13.000	680.680
f- De cielorraso de machimbre al barniz	Metros cuadrados	51	20.000	1.020.000	18.500	943.500	13.000	663.000
g- Aberturas metálicas a- Balancines	Metros cuadrados	16,2	35.000	567.000	32.200	521.640	22.000	356.400
b- Puerta metálica de acceso	Metros cuadrados	5,06	25.000	126.500	24.000	121.440	20.000	101.200

46	h- De estructura metalica de techo	Metros cuadrados	42,6	20.000	852.000	18.000	766.800	14.000	596
47	h- De canaletas de chapa con pintura sintética	Metro lineal	36,6	24.000	878.400	24.000	878.400	57.000	2.086
48	Revestimiento a- Azulejo	Metros cuadrados	11	76.000	836.000	140.000	1.540.000	320.000	3.520
49	a- Azulejo	Metros cuadrados	19,5	200.000	3.900.000	75.000	1.462.500	55.000	1.072
50	Colacación de vidrios en aberturas	Metros cuadrados	16,77	150.000	2.515.500	190.000	3.186.300	110.000	1.844
51	Cielorraso de machimbre de primera cedro o similar con estructura de madera	Metros cuadrados	51	110.000	5.610.000	150.000	7.650.000	90.000	4.590
52	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	25.000	132.000	140.000	739.200	110.000	580
53	Instalación eléctrica según esquema ver plano Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2x6 mm2	Metros	20	30.000	600.000	28.000	560.000	20.000	400
54	Registro eléctrico 30 x 30 x 70	Unidad	3	300.000	900.000	320.000	960.000	220.000	660
55	Tablero TS10 de 15 AG con barras de fases y neutro	Unidad	1	120.000	120.000	320.000	320.000	220.000	220
56	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	Unidad	1	85.000	85.000	120.000	120.000	110.000	110
57	Electroducto de los circuitos de luces	Unidad	11	85.000	935.000	85.000	935.000	85.000	935
58	Electroducto de los circuitos de tomas	Unidad	3	85.000	255.000	85.000	255.000	85.000	255
59	Electroducto del circuito calefon ducha	Unidad	1	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85
60	Electroducto del circuito ventiladores de techo	Unidad	2	120.000	240.000	85.000	170.000	85.000	170
61	Artefactos eléctricos Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	4	115.000	460.000	140.000	560.000	180.000	720
62	Artefactos fluorescentes de 1x40 w	Unidad	4	2.200.000	8.800.000	120.000	480.000	180.000	720
63	Tablero TS10 de 10 AG c/ barras de fases y neutro según esquema	Unidad	1	120.000	120.000	320.000	320.000	250.000	250
64	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	Unidad	1	350.000	350.000	120.000	120.000	250.000	250
65	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	350.000	700.000	350.000	700.000	350.000	700
66	Provisión y montaje de calefon ducha	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	350.000	350.000	350.000	350
67	Instalación sanitaria a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion (0,60x0,60) y artefactos sanitarios completo (2 inodoros pequeños, 3 lavatorios, una ducha eléctrica, 4 javoneras, 2 porta rollos, 2 tohalleros, 2percheros) ver esquema en plano	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	6.200.000	6.200.000	4.000.000	4.000

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY * U.O.

68	b- Camara septica de 0,75 x 1,50	Unidad	1	3.200.000	3.200.000	650.000	650.000	4.000.000	4.000
69	c- Pozo absorbente de 2,00 x 2,50	Unidad	1	65.000	65.000	1.600.000	1.600.000	5.000.000	5.000
70	Canaletas y bajadas de chapa Nº 24 a- Canaletas aéreas y bajadas pluviales en chapa Nº 24	Metro lineal	34,8	400.000	13.920.000	65.000	2.262.000	97.000	3.375
71	Varios Construcción de mesada azulejada de 1,80 x0,50 x0,70	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000	490.000	490.000	400.000	400
72	Pizarron de madera movil c/ pintura de 1,50 x 1,00	Unidad	1	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.830.000	1.830
73	Mampara de madera de 2,00 x 1,20 c/ pintura	Unidad	1	198.210	198.210	825.000	825.000	1.500.000	1.500
74	Espejo de 2,00 x .40 con marco de aluminio	Unidad Medida Global	1	240.000	240.000	340.000	340.000	500.000	500
75	Limpieza	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	330.000	330.000	500.000	500
				Precio Total	**137.000.000**	**Precio Total**	**134.948.726**	**Precio Total**	**135.208**

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
MUNICIPALIDAD ITAPUA POTY
U.O.C.

Ricardo Rodríguez
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD
DE ITAPUA POTY

Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC)

6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REFACCION DE TECHO EN LA ESC. BAS. Nº 5250 HEROES DEL CHACO.- con ID: 347470

				VIDRIERIA Y CAMPINTERIA MELGAREJO		V Y B CONSTRUCCIONES	
tem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Preparación de la obra a- Replanteo y Marcacion.	Metros cuadrados	186	15.000	2.790.000	2.000	372.000
	b-Vallado perimetral de obra de seguridad	Unidad Medida Global	1	5.285.000	5.285.000	2.800.000	2.800.000
	c- Cartel de obra 1,50x2,00 m de chapa	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	44.000	44.000
	d-Desmonte con recuperación de techo de teja	Metros cuadrados	35	157.000	5.495.000	36.000	1.260.000
	Estructura de H° A° : Viga de H°A° en galeria	Metros cúbicos	0,3	2.300.000	690.000	2.500.000	750.000
	Revoque a-Revoque de viga y pintado	Metro lineal	5	150.000	750.000	54.000	270.000
	Techo : a- Reposición de tejas francesa sobre maderamen y machimbre existente	Metros cuadrados	35	100.000	3.500.000	114.500	4.007.500