10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	2.675.600	2.675.600
10.1		De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	64,3	32.000	2.057.600
10.2		De viga cumbrera de Hº Aº.	Metros cuadrados	10,3	60.000	618.000
11	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	58	40.000	2.146.000
12	72131601-009	Piso de baldosas cerámica.	Metros cuadrados	58	80.000	4.292.000
13	72131601-009	Zócalo cerámico.	Metro lineal	34	23.000	782.000
14	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad Medida Global	1	2.220.000	2.220.000
14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.220.000	2.220.000
15	72131601-010	Aberturas Metálicas.	Unidad Medida Global	1	1.915.200	1.915.200
15.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	6,84	280.000	1.915.200
16	72131601-001	Alfeizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1	175.000	175.000
16.1		De revoque 1:3 (Cemento- arena)	Metro lineal	5	35.000	175.000
17	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1	4.851.260	4.851.260
17.1		De paredes revocadas al látex.	Metros cuadrados	64,3	16.000	1.028.800
17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	11,9	13.000	154.700
17.3		De viga cumbrera a la cal.	Metros cuadrados	10,3	16.000	164.800
17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	6,84	24.000	164.160
17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	16.000	1.780.800
17.6		De maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	90,5	16.000	1.448.000
17.7		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5	20.000	110.000
18	72131601-001	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6,84	305.000	2.086.200
19	72131601-001	Desague Pluvial.	Unidad Medida Global	1	1.909.000	1.909.000
19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	83.000	1.909.000
20	72131601-001	Instalación Eléctrica.	Unidad Medida Global	1	4.347.000	4.347.000
21	72131601-001	Artefactos Eléctricos.	Unidad Medida Global	1	3.237.000	3.237.000
22	72131601-001	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	2.035.000	2.035.000
22.1		Pizarrones	Unidad	1	2.035.000	2.035.000
23	72131601-013	Limpieza de final	Metros cuadrados	60	5.000	300.000
Precio Total						**94.491.460**

MUNICIPALIDAD DE [illegible]
U.O.C.

.....
Celso Baez Segovia
Encargado de la UOC

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA
RUC: 80082103-3

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) Nº 04/2018 "Construcción de un aula en la Esc. Bas. Nº 5735 San Pablo Carupera II" con ID: 354215

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	1.019.200	1.019.200
1.1		Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900
1.2		Replanteo.	Metros cuadrados	63,7	9.000	573.300
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	14	471.000	6.594.000
3	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	7.290.100	7.290.100
3.1		Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	1,1	2.130.000	2.343.000
3.2		Encadenado de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,17	2.130.000	4.622.100
3.3		Loceta sobre puerta de acceso.	Unidad	1	325.000	325.000
4	72131601-001	Muro de Nivelacion	Unidad Medida Global	1	2.283.900	2.283.900
4.1		De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	208.000	748.800
4.2		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	183.000	1.372.500
4.3		De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	271.000	162.600
5	72131601-001	Relleno y Apisado de interiores.	Metros cúbicos	23,3	231.000	5.382.300
6	72131601-006	Aislacion asfaltica	Unidad Medida Global	1	499.200	499.200
6.1		De paredes.	Metros cuadrados	6,4	78.000	499.200
7	72131601-001	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	14.220.000	14.220.000
7.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	3,4	83.000	282.200
7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados.	Metros cuadrados	34,5	166.000	5.727.000
7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	166.000	2.241.000
7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados.	Metros cuadrados	34,3	166.000	5.693.800
7.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	12	23.000	276.000
8	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	792.000	792.000
8.1		De 0,45 cm. x 0,45 cm.	Metro lineal	6,6	120.000	792.000
9	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	23.439.500	23.439.500
9.1		De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes prefabricado	Metros cuadrados	90,5	259.000	23.439.500

Celso Baez Segovia