PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	C.S.	C.A.	Descripción	VIS S.R.L.					AGEVE S.R.L.				
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)
1	1	1	**Reparacion, Mantenimiento y Reacondicionamiento de la Instalacion Electrica del Sector de Laboratorio**	15.850.000	15.850.000	VIS	PY		10.000.000	10.000.000	Ageve - Servicios	Py	
			*Adecuación de tablero para alimentación eléctrica normal y emergencia.	-	-				-	-			
			*Instalar un alimentador independiente desde el generador hasta el tablero de Emergencia para el sector de Laboratorio.	-	-				-	-			
			*Instalación de Termo magnéticas tipo europea para el sistema de energía de emergencia.	-	-				-	-			
			*Cambio de todos los conductores internos al tablero.	-	-				-	-			
			*Instalación en el interior de circuitos eléctricos para equipos Laboratoriales distribuidos en su interior.	-	-				-	-			
			*Instalación de tomas industriales de 32 A mono y trifásico de acuerdo a cada equipo critico.	-	-				-	-			
			*prever tomas de reserva para equipos a ser agregados y distribuidos en el laboratorio, cantidad 4.	-	-				-	-			
			Materiales:	-	-				-	-			
			- Tablero externo de 0,50x0,80 incluye barras RST y neutro, salida por borraras, contra frente con bisagras.	-	-				-	-			
			- Conductor de alimentación circuito de emergencia TPR de 4x6mm2 100 mts.	-	-				-	-			
			- Interruptor General de 3x62 A	-	-				-	-			
			- Interruptor Termo magnético 3x32 A	-	-				-	-			
			- Interruptor Termo magnético para usos de equipos varios de emergencia.	-	-				-	-			
			- Interruptor termo magnética usos varios y reserva.	-	-				-	-			
			- Canaleta de plástico para circuitos de emergencia.	-	-				-	-			
			- Toma tipo industrial monofásico hembra y macho por cada equipo critico 16A.	-	-				-	-			
			- Toma tipo industrial trifásico hembra y macho por cada equipo critico 32ª.	-	-				-	-			
			- Conductores multifilar de 2mm2, reemplazo de los conductores existente circuito normal.	-	-				-	-			
			- Conductores multifilar de 4mm2, reemplazo de los conductores existente circuito normal.	-	-				-	-			
			- Terminal de 16mm2	-	-				-	-			
			- Cinta vulcanizantes.	-	-				-	-			

HOSPITAL GE
Lic. Francis
Direct

	1	1	**Reparacion, Mantenimiento y Reacondicionamiento de la Instalacion Electrica del Sector Administrativo**	4.950.000	4.950.000	VIS	PY		8.000.000	8.000.000	Ageve - Servicios	Py	
			*Cambio de alimentación por sectores: Dirección General, Dirección Administrativa, Auditorio, pasillo.	-	-				-	-			
			*Cambio de conductores y refuerzo de los mismos.	-	-				-	-			
			*Cambio de Termo magnéticas tipo europeo	-	-				-	-			
			*Cambio de los conductores internos al tablero.	-	-				-	-			
			*Reparación de circuitos con problemas.	-	-				-	-			
			*Montaje y desmontaje de madera.	-	-				-	-			
			Materiales:	-	-				-	-			
			- Conductor multifilar de 4mm2.	-	-				-	-			
			- Conductor multifilar de 2mm2	-	-				-	-			
			- Toma tipo americano completo placa y punto.	-	-				-	-			
			- Toma chuco con placa para circuitos de mayor carga.	-	-				-	-			
			- Canaleta porta cable de PVC.	-	-				-	-			
			- TM circuitos varios a reemplazar tipo europea.	-	-				-	-			
			- Materiales menores.	-	-				-	-			
3	1	1	**Reparacion, Mantenimiento y Reacondicionamiento de la Instalacion Electrica de los Sectores de Rayos X y Departamento de Pesonal**	2.980.000	2.980.000	VIS	PY		8.000.000	8.000.000	Ageve - Servicios	Py	
			*Cambio de alimentación por sectores: Dpto. de Rayos X, Dpto. de Personal, pasillo Central.	-	-				-	-			
			*Cambio de conductores y refuerzo de los mismos.	-	-				-	-			
			*Cambio de Termo magnéticas tipo europeo	-	-				-	-			
			*Cambio de los conductores internos al tablero.	-	-				-	-			
			*Reparación de circuitos con problemas.	-	-				-	-			
			*Montaje y desmontaje de madera.	-	-				-	-			
			Materiales:	-	-				-	-			
			- Conductor multifilar de 4mm2.	-	-				-	-			
			- Conductor multifilar de 2mm2	-	-				-	-			
			- Toma tipo americano completo placa y punto.	-	-				-	-			
			- Toma chuco con placa para circuitos de mayor carga.	-	-				-	-			
			- Canaleta porta cable de PVC.	-	-				-	-			
			- TM circuitos varios a reemplazar tipo europea.	-	-				-	-			
			- Materiales menores.	-	-				-	-			
					23.780.000					26.000.000			

Dr. Jesús Miguel R...
Director Gral. Prof. M...
Hospital General ...

HOSPITAL GENE...
Lic. Francisco ...
Director ...