MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 98/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SAN FRANCISCO TRAMO 2394 COMPAÑÍA 4TA COSTA SALINARES BARRIO PIROY, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE COMPAÑÍA 4TA COSTA SALINARES BARRIO PIROY - ID Nº 400287

OFERENTES:		JCB INGENIERIA ARQUITECTURA & SERVICIOS - RUC 3195822-2				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES - RUC 1256450-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SAN FRANCISCO TRAMO 2394 COMPAÑÍA 4TA COSTA SALINARES BARRIO PIROY**	**Unidad Medida Global**	**1**	**40.366.680**	**40.366.680**	**Unidad Medida Global**	**1**	**46.848.000**	**46.848.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	592	1.720	1.018.240	Metros cuadrados	592	2.000	1.184.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	774.000	774.000	Unidad	1	810.000	810.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	296	27.520	8.145.920	Metro lineal	296	32.000	9.472.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	592	47.300	28.001.600	Metros cuadrados	592	55.000	32.560.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	592	2.150	1.272.800	Metros cuadrados	592	2.500	1.480.000
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	100	6.450	645.000	Metros cuadrados	100	7.500	750.000
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	592	860	509.120	Metros cuadrados	592	1.000	592.000
2	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE COMPAÑÍA 4TA COSTA SALINARES BARRIO PIROY**	**Unidad Medida Global**	**1**	**26.868.120**	**26.868.120**	**Unidad Medida Global**	**1**	**31.152.000**	**31.152.000**
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	432	1.720	743.040	Metros cuadrados	432	2.000	864.000
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	774.000	774.000	Unidad	1	810.000	810.000
2.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	108	27.520	2.972.160	Metro lineal	108	32.000	3.456.000
2.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	432	47.300	20.433.600	Metros cuadrados	432	55.000	23.760.000
2.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	432	2.150	928.800	Metros cuadrados	432	2.500	1.080.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 98/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SAN FRANCISCO TRAMO 2394 COMPAÑÍA 4TA COSTA SALINARES BARRIO PIROY, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE COMPAÑÍA 4TA COSTA SALINARES BARRIO PIROY - ID Nº 400287

OFERENTES:		JCB INGENIERIA ARQUITECTURA & SERVICIOS - RUC 3195822-2				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES - RUC 1256450-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	100	6.450	645.000	Metros cuadrados	100	7.500	750.000
2.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	432	860	371.520	Metros cuadrados	432	1.000	432.000
Precio Total					**67.234.800**				**78.000.000**

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá