MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL

FECHA: 27/09/2019

					DARDVIS INGENIERIA	
Items	código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72121408-001	Obrador	Un.	1	5.000.000	5.000.000
2	72121408-001	Replanteo y Marcación de obra	Un.	1	3.000.000	3.000.000
	72121408-001	Vallados				-
3	72121408-001	a) Vallado perimetral (h = 2,60 mts)	Ml	452	180.000	81.360.000
4	72121408-001	b) Vallado interno (h= 250 mts)	Ml	172	180.000	30.960.000
	72121408-001	Graderías de Hormigón Armado (Capacidad 95@ personas sentadas)				-
5	72121408-001	a) Zapatas	M3	23,66	2.450.000	57.967.000
6	72121408-001	b) Pilares	M3	7,2	3.200.000	23.040.000
7	72121408-001	c) Escalones :	M3	39,13	3.000.000	117.390.000
8	72121408-001	d) Vigas contrahuellas	M3	42,58	3.350.000	142.643.000
9	72121408-001	e) Vigas soportes transversales	M3	12,72	3.500.000	44.520.000
	72121408-001	Vestuarios				-
10	72121408-001	a) Vestidor : 3,75 x 5,50 x 2 Y baños	M2	50	2.100.000	105.000.000
11	72121408-001	Baños para público : 5,80 x 7,50 x 1,00 =	M2	12,2	2.100.000	25.620.000
12	72121408-001	Cantina : 5,60 x 5,00 x 1,00 =	M2	4,5	1.850.000	8.325.000
13	72121408-001	Provisión de agua corriente (No incluye tanque ni pozo artesiano)	Un.	1	1.800.000	1.800.000
	72121408-001	Desague cloacal (Tratamiento primario de liquidos cloacales)				-
14	72121408-001	a) Cámara séptica y pozo ciego (3,00x 1,50,00) h=2,00 mts.	Un.	3	6.500.000	19.500.000
15	72121408-001	b) Desagüe superficial (Espina de Pescado) d= 10cm	Ml	120	38.000	4.560.000
	72121408-001	Entrada al estadio y boleterías				-
16	72121408-001	a) Cimiento de piedra bruta : 9,00x 0,40 x 0,50=	M3	1,8	360.000	648.000
17	72121408-001	b) Mampostería de 0,30 : 9,00 x 2,50 =	M2	22,5	210.000	4.725.000
18	72121408-001	c) Mampostería de 0,15 : 10,00 x 2,70 =	M2	27	88.000	2.376.000
19	72121408-001	d) Techo de Hormigón Boletería y terminación : 1,50 x 1,50 =	M2	2,25	1.850.000	4.162.500
20	72121408-001	Piso de Acceso (Entrada a graderías)	M2	112	85.000	9.520.000
	72121408-001	Portones Metálicos (Diferentes accesos)				-
21	72121408-001	a) Portón acceso público corredizo : 4,00 x 3,00=	M2	12	950.000	11.400.000

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA U.O.C.

Scanned by CamScanner

22	72121408-001	b) Portón acceso ambulancia (2 Un.)= 3,00x 3,00 x 2=	M2	18	945.000	17.010.000
	72121408-001	**Pavimento Pétreo (Empedrado acceso Vehículos)**				-
23	72121408-001	a) Empedrado acceso ambulancia	M2	122,5	65.000	7.962.500
24	72121408-001	**Banquillo de suplentes (2 Pack, local y visitantes)= 10 butacas x2**	Un.	20	230.000	4.600.000
	72121408-001	**Instalación Eléctrica**				-
25	72121408-001	a) Acometida, incluye pilar de mampostería p/medidor, registro eléctrico con drenaje, puesto de medición provisorio y puesto definitivo	Un.	1	5.000.000	5.000.000
26	72121408-001	b) Tableros principales y seccionales	Un.	1	6.800.000	6.800.000
27	72121408-001	c) Línea subterránea a 0,50 mts de profundidad con protección mecánica y cableado trifásico	Ml	240	37.500	9.000.000
28	72121408-001	d) Iluminación exterior en entrada , patios internos , camineros y entradas vehiculares (No incluye Iluminación cancha de futbol)	Un.	1	7.500.000	7.500.000
	72121408-001	**Pintura**				-
29	72121408-001	a) Acceso al estadio (Mampostería al Látex)	M2	40	19.000	760.000
30	72121408-001	b) Cantina	m2	30	19.000	570.000
31	72121408-001	c) Techo barnizado cantina	M2	8	31.000	248.000
32	72121408-001	d) Baños	M2	25	12.000	300.000
33	72121408-001	e) Techo Baños	M2	45	21.000	945.000
34	72121408-001	f) Vestuarios (2 Un.)	M2	90	21.500	1.935.000
35	72121408-001	g) Techo vestuario (2 Un.)	M2	70	31.000	2.170.000
36	72121408-001	**Marcación de Canchas**	Un.	1	3.000.000	3.000.000
37	72121408-001	**Confección de arcos de futbol**	Um.	2	2.800.000	5.600.000
38	72121408-001	**Limpieza final de obra**	Un.	1	3.700.000	3.700.000
		TOTAL				**780.617.000**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO ESPALTA
U.O.C.

CP Rossana Irala
Encargada de Uoc

Scanned by CamScanner