Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas
REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones
LUGAR: Ayolas - Misiones
LLAMADO: CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AYOLAS
ID: 368.844

		RIVAS CONSTRUCCIONES					FAMILIAR S.R.L.					N/A				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 1	**CONSTRUCCIÓN DE CANAL - DETRÁS DE LA PREFECTURA "B° SAN JOSÉ MÍ", CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Replanteo y marcación	N/A	N/A	200	8.000	1.600.000	N/A	N/A	200	8.000	1.600.000					
2	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000					
3	Demolición de empedrado en Calle Arrechea	N/A	N/A	71	15.000	1.065.000	N/A	N/A	71	15.000	1.065.000					
4	Limpieza de canal de piedra bruta colocada existente y destranque de alcantarilla, inlcuye retiro de arbustos y arena, etc.	N/A	N/A	200	20.500	4.100.000	N/A	N/A	200	20.500	4.100.000					
5	Construcción de Canal de piedra con losa tapa de 1,50mx7,5m	N/A	N/A	1	8.500.000	8.500.000	N/A	N/A	1	8.650.000	8.650.000					
6	Construcción de Canal de piedra con losa tapa de 1,50mx7,5m	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000					
7	Excavación de zanja para canal a cielo abierto, incluye retiro de pasto y/o demolición de piso	N/A	N/A	80	27.500	2.200.000	N/A	N/A	80	27.500	2.200.000					
8	Relleno y Compactación	N/A	N/A	25	89.500	2.237.500	N/A	N/A	25	89.500	2.237.500					
9	Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada	N/A	N/A	112	375.000	42.000.000	N/A	N/A	112	375.000	42.000.000					
10	Construcción de losa de H°A° de esp: 0,18m, para acceso vehicular y peatonal	N/A	N/A	17	219.500	3.687.600	N/A	N/A	17	219.500	3.687.600					
	TOTALES					**72.890.100**					**73.040.100**					
	LOTE 2	**CONSTRUCIÓN DE PUENTE DE MADERA CON MURO DE PIEDRA Y PILAR DE H° A°, CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Muro de Piedra Bruta Colocada para contención	N/A	N/A	19,6	395.000	7.742.000	N/A	N/A	19,6	395.000	7.742.000					
2	Pilar de Hormigón Armado de 0,50x0,50m	N/A	N/A	3,5	2.300.000	8.050.000	N/A	N/A	3,5	2.300.000	8.050.000					
3	Maderamen para puente (3,5x5m)	N/A	N/A	1	7.200.000	7.200.000	N/A	N/A	1	7.250.000	7.250.000					
	TOTALES					**22.992.000**					**23.042.000**					
	LOTE 3	**MURO DE PIEDRA CON LETRAS CORPOREAS EN ACERO INOXIDABLE Y LUCES LED, CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Cimiento de PBC (0,45x0,60X4), incluye excavación	N/A	N/A	1,08	495.000	534.600	N/A	N/A	1,08	495.000	534.600					
2	Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común armada	N/A	N/A	1,2	145.000	174.000	N/A	N/A	1,2	145.000	174.000					
3	Pilar de H°A° (13X15), con 4 varillas del 10 y estribos con variila del 6 c/ 20 cm	N/A	N/A	0,18	2.300.000	414.000	N/A	N/A	0,18	2.350.000	423.000					
4	Viga de H° A° (13X20), con 4 varillas del 10 y estribos con varillas del 6 cada 20 cm	N/A	N/A	4	385.000	1.540.000	N/A	N/A	4	385.000	1.540.000					

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

		RIVAS CONSTRUCCIONES					FAMILIAR S.R.L.					N/A				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
5	Mamposteria de Elevación de 0,30, con ladrillo comun	N/A	N/A	8	195.000	1.560.000	N/A	N/A	8	195.000	1.560.000					
6	Envarillado de mamposterías con dos hiladas de dos varillas de 6mm	N/A	N/A	16	28.000	448.000	N/A	N/A	16	28.000	448.000					
7	Revestimiento de muro en piedra negra piazza, previo revoque en las caras	N/A	N/A	17,2	265.000	4.558.000	N/A	N/A	17,2	265.000	4.558.000					
8	Provisión y colocación de letras corporeas en acero inoxidable con luces led,texto: "Ayolas, Un paraiso junto al rio y logotipo"	N/A	N/A	1	21.500.000	21.500.000	N/A	N/A	1	21.650.000	21.650.000					
9	Alimentación Eléctrica para letras corporeas, incluye tramites en la ANDE	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000					
10	Mastil de caño con banderas reglamentarias de Ayolas y Paraguay, incluye base de mástil	N/A	N/A	2	1.380.450	2.760.900	N/A	N/A	2	1.380.450	2.760.900					
11	Plantines ornamentales	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000					
	TOTALES					**38.189.500**					**38.348.500**					
	LOTE 4	**REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL POLIDEPORTIVO DE CORATEI, CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Cambio de cableado para artefactos tipo reflector con lámparas de vapor de mercurio de 400w existentes(cable de 2mm y caño corrugado de 1/2" antillama)	N/A	N/A	96	45.000	4.320.000	N/A	N/A	96	45.000	4.320.000					
2	Alimentación subterranea desde tablero principal hasta tablero seccional con cable NYY 4mm2, incluye excavación con protección electrica-mecanica con arena y ladrillos	N/A	N/A	30	75.000	2.250.000	N/A	N/A	30	75.000	2.250.000					
3	Tablero IP66 Independiente para reflectores con llave TM nuevos, s/ plano eléctrico	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000					
4	Cambio de cableado de la Alimentacion principal con cable de 6mm2 hasta tablero principal	N/A	N/A	20	86.000	1.720.000	N/A	N/A	20	86.000	1.720.000					
5	Reparación de pilastra existente,colocación tablero con llave nueva de 1x45A.	N/A	N/A	1	550.000	550.000	N/A	N/A	1	550.000	550.000					
6	Reposición de lámpara de vapor de sodio de 400w	N/A	N/A	4	155.000	620.000	N/A	N/A	4	155.000	620.000					
7	Equipo completo de artefacto fluorescente (1x40w)	N/A	N/A	8	85.000	680.000	N/A	N/A	8	85.000	680.000					
	TOTALES					**12.140.000**					**12.340.000**					
	LOTE 5	**COLOCACION E INSTALACION DE TUBO EN EL BARRIO SAN JOSE OBRERO, CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Replanteo y marcación	N/A	N/A	45	6.500	292.500	N/A	N/A	45	6.500	292.500					
2	Excavación de zanja para colocación de tubos de Hormigón de 0,60m de diametro	N/A	N/A	30,5	28.500	869.250	N/A	N/A	30,5	45.000	1.372.500					
3	Relleno y compactación para conformación de terraplen	N/A	N/A	30	45.500	1.365.000	N/A	N/A	30	45.500	1.365.000					
4	Construcción de Colchón de Tubo con hormigón Pobre	N/A	N/A	27	40.000	1.080.000	N/A	N/A	27	40.000	1.080.000					
5	Provisión y colocación de tubo de Hormigón de dia. 0,60m	N/A	N/A	35	500.000	17.500.000	N/A	N/A	35	500.000	17.500.000					
6	Construcción de muro de piedra bruta colocada- Cabecera	N/A	N/A	3	385.000	1.155.000	N/A	N/A	3	385.000	1.155.000					
	TOTALES					**22.261.750**					**22.765.000**					

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

Ramon David Vega Casco
Director UOC