MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2018
"REMODELACIONES VARIAS EN EL MATADERO MUNICIPAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	JAM CONSTRUCCIONES			
			Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Preparación de obra**				
1.1		Cartel de obras	m2	3.00	500,000	1,500,000
2	72131601-010	**Carpintería**				-
2.1		Demolición de cercado de madera existente y reposición de la misma con recuperación del 35% - con 1,80 metros de altura	ml	47.00	180,000	8,460,000
2.2		Provisión y colocación de portón de madera 1x1,80	un	3.00	1,200,000	3,600,000
2.3		Provisión y colocación de portón de madera 2,10x1,80	ml	1.00	2,200,000	2,200,000
3	72131601-004	**Albañilería**				-
3.1		Construcción de pista de H° con 10 cm de espesor alisado con helicóptero	m2	71.80	120,000	8,616,000
3.2		Construcción de caminero de H° con 10 cm de espesor alisado con helicóptero	m2	34.00	120,000	4,080,000
4	72131601-001	**Instalación eléctrica**				-
4.1		Renovación total de cableado y reparación de iluminarias en áreas afectadas	gl	1.00	5,500,000	5,500,000
4.2		Construcción de caseta para medidor, provisión y colocación de caño galvanizado (Incluye instalación eléctrica en general)	gl	1.00	2,800,000	2,800,000
5	72131601-011	**Equipamientos**				-
5.1		Catraca	un	3.00	500,000	1,500,000
6	72131601-013	**Limpieza final**				-
6.1		Limpieza final y retiro de escombro	gl	1.00	800,000	800,000
TOTAL GUARANÍES						**39,056,000**

Lisia Raquel Benítez Morel
Encargada de la UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY