MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 09/2019 "REPARACIÓN DE 3 AULAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 3960 S/N TEMBIAPORA II, CON ID Nº 363500

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B - 02 - 08

				CONSTRU TEC	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**Restauracion de aulas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**119.247.100**	
1.1	Replanteo	Metros cuadrados	182,03	4.000	728.120
1.2	Desmonte de techo existente	Metros cuadrados	191,13	15.000	2.866.950
1.3	Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de HºAº	Metros cuadrados	191,13	265.000	50.649.450
1.4	Cambiar viga cumbrera, de madera a HºAº (0,20x0,45)	Metros cúbicos	1,98	2.100.000	4.158.000
1.5	Colocacion de zapata de HºAº (0,90x0,90x0,50)	Metros cúbicos	4,05	1.900.000	7.695.000
1.6	Colocacion de pilar de HºAº (0,20x0,20)	Metros cúbicos	1,6	1.900.000	3.040.000
1.7	Colocacion de viga encadenado superior de HºAº (0,15x0,20)	Metros cúbicos	2	1.900.000	3.800.000
1.8	Cambiar viga de galeria, de madera a hormigón armado	Metros cúbicos	1,2	1.900.000	2.280.000
1.9	Readecuación de Instalación eléctrica (Tablero principal, cambio de cables, cambio de 15 artefactos de 3x40w (incluyen llaves y toma), 2 artefactos 1X40, Provision y colocacion de 6 ventiladores de caja metálica de 7 veloc.)	Unidad Medida Global	1	9.852.000	9.852.000
1.10	Arreglo de revoque de pared, fisuras	Metros cuadrados	2,52	28.000	70.560
1.11	Provisión y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	182,03	49.000	8.919.470

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UOC
Tembiapora - Caaguazú

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 09/2019 "REPARACIÓN DE 3 AULAS EN ESCUELA BÁSICA Nº 3960 S/N TEMBIAPORA II, CON ID Nº 363500

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B - 02 - 08

				CONSTRU TEC	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UM**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1.12	Provisión y colocación de canaletas y bajadas	Metro lineal	85,8	68.000	5.834.400
1.13	Provisión y colocación de vidrios	Metros cuadrados	8,05	105.000	845.250
1.14	Provisión y colocación de cerradura	Unidad	3	210.000	630.000
1.15	Zócalo cerámico	Metro lineal	90	12.000	1.080.000
1.16	Pintura de Paredes interior y exterior y pizarrones	Metros cuadrados	527	15.000	7.905.000
1.17	Pintura de aberturas (ventanas)	Metros cuadrados	16,2	22.000	356.400
1.18	Pintura de aberturas (puertas)	Metros cuadrados	11,5	25.000	287.500
1.19	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	68,6	25.000	1.715.000
1.20	Pintura de techo	Metros cuadrados	191,13	25.000	4.778.250
1.21	Cartel de Obra	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
1.22	Limpieza final	Metros cuadrados	182,3	2.500	455.750
TOTAL				**119.247.100**	

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Tembiapora - Caaguazú

LIC. IGNACIO AGÜERO CORONEL
Responsable de UOC