MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 03 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN con ID: 413591

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					C.A. CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA	Unidad Medida Global	1	5.828.089	5.828.089
1.1		Limpieza y preparación de la zona obra para ejecución de los trabajos.	Metros cuadrados	231,5	3.369	779.924
1.2		Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	231,5	5.065	1.172.548
1.3		Vallado de obra de chapa zinc y obrador.	Unidad Medida Global	1	2.638.764	2.638.764
1.4		Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.236.854	1.236.854
2	72131601-002	DESMONTE Y DEMOLICION	Unidad Medida Global	1	7.474.635	7.474.635
2.1		Desmonte de techo con recuperación de tejas y maderamen (tirantes). Incluye machimbre.	Metros cuadrados	277,8	14.015	3.893.367
2.2		Desmonte de instalación eléctrica y artefactos. Por ambiente.	Unidad	3	186.705	560.115
2.3		Desmonte de aberturas; puerta de madera con marcos.	Unidad	3	92.914	278.742
2.4		Demolición de piso de baldosa calcárea.	Metros cuadrados	231,5	9.066	2.098.779
2.5		Demolición de zócalo de baldosa calcárea.	Metro lineal	106	6.072	643.632
3	72131601-005	ALBAÑILERIA	Unidad Medida Global	1	8.830.512	8.830.512
3.1		Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z.	Metro lineal	45	38.312	1.724.040
3.2		Mampostería de elevación 0,15 de ladrillo común para soporte de techo.	Metros cuadrados	12,2	93.222	1.137.308
3.3		Revoque exteriores con hidrofugo a 1 capa de 1,5 cm.	Metros cuadrados	186,35	32.032	5.969.163

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Ing. Bartolo Edel Gómez
Responsable de UOC

4	72131601-009	PISOS Y GUARDA OBRA	Unidad Medida Global	1	25.472.524	25.472.524
4.1		Piso cerámico antideslizante de 1ra calidad. Incluye regularización de base en zonas necesarias.	Metros cuadrados	231,5	82.906	19.192.739
4.2		Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	Metro lineal	106	32.709	3.467.154
4.3		Guarda Obra de 0,80m: contrapiso de 10 cm, hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	9,6	77.844	747.302
4.4		Reparación de Guarda Obra existente: Regularización de base, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común en zonas necesarias.	Metros cuadrados	45,55	45.342	2.065.328
5	72131601-007	TECHO	Unidad Medida Global	1	95.972.749	95.972.749
5.1		Provisión y colocación de techo de chapa termoacústica de 4mm, clavaderos de caño industrial de 30x50 sobre tirantes de madera existente. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.	Metros cuadrados	277,8	318.261	88.412.906
5.2		Canaleta de chapa Nº 26. desarrollo 40 cms, con pintura sintética.	Metro lineal	66,2	81.948	5.424.958
5.3		Caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética.	Metro lineal	26	82.111	2.134.886
6	72131601-010	ABERTURAS.	Unidad Medida Global	1	25.058.080	25.058.080
6.1		Provisión y colocación de puerta tipo tablero con hoja de 1,00 m. con marco , provisión de cerraduras de primera línea, herrajes(dobladitas). Incluye, contramarco y pintura al barniz.-	Unidad	3	1.487.144	4.461.432
6.2		Mantenimiento de ventanas tipo balancines; Incluye retiro total de vidrios y reposición del mismo (100% nuevos); colocación de vidrios con silicona y limpieza de estructura metálica; pintura sintética de estructura metálica con reparación de manijas.	Metros cuadrados	51,4	400.713	20.596.648
7	72131601-012	PINTURA.	Unidad Medida Global	1	14.473.285	14.473.285
7.1		De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena. Incluye columnas de galería.	Metros cuadrados	410,5	23.985	9.845.843
7.2		De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color tabaco, hasta antepecho de ventanas, h: 0,90m. Incluye columnas.	Metros cuadrados	147,5	27.777	4.097.108
7.3		De nivelación y guarda obra al sintético.	Metros cuadrados	20,5	25.870	530.335
8	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA.	Unidad Medida Global	1	6.970.176	6.970.176
8.1		Alimentación de toma corriente alto y bajo.	Unidad	17	110.437	1.877.429
8.2		Alimentación para foco de bajo consumo 105w con campana acrílica d:50 cm.	Unidad	12	257.317	3.087.804
8.3		Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería.	Unidad	3	93.980	281.940
8.4		Alimentación para foco de bajo consumo 60w exteriores.	Unidad	5	110.768	553.840
8.5		Alimentación de los circuitos del TC.	Unidad	3	110.127	330.381
8.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores.	Unidad	6	110.127	660.762
8.7		Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Unidad	1	178.020	178.020

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abog. Bartolo Edel Gómez
Responsable de UOC

9	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad Medida Global	1	13.645.711	13.645.711
9.1		Artefactos lumínicos tipo campana acrílica d:50 cm con foco de bajo consumo de 105w.	Unidad	12	499.000	5.988.000
9.2		Base y foco de bajo consumo de 60w para galería y deposito.	Unidad	3	215.433	646.299
9.3		Base y foco de bajo consumo de 60w con protector para exterior.	Unidad	5	241.471	1.207.355
9.4		Tablero TS 10 de 6 AG. con barra de fase y neutro.	Unidad	3	377.817	1.133.451
9.5		Tablero General 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro.	Unidad	1	383.081	383.081
9.6		Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores.	Unidad	3	124.979	374.937
9.7		Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica.-	Unidad	6	652.098	3.912.588
10	72131601-002	VARIOS	Unidad Medida Global	1	5.266.131	5.266.131
10.1		Provisión y colocación de pizarrón acrílico de 2,75x1,20m.	Unidad	3	1.755.377	5.266.131
11	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	545.183	545.183
11.1		Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	231,5	2.355	545.183
					Precio Total	209.537.074

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abog. Bartolo Edel Gómez
Responsable de UOC