Municipalidad de Itacurubi del Rosario

Unidad Operativa de Contrataciones

Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Telef: (041) 210 260

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					J.M. CONSTRUCCIONES	
SSHH DE 2,55 x 4,00 COLEGIO NACIONAL NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN						
N°	C.C.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-002	Preparación de la Obra				
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	10,2	24.000,00	244.800,00
		b- Replanteo	M2	10,2	20.000,00	204.000,00
2	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con P.B.C	M3	5,81	49.000,00	284.690,00
3	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado				
		a- Encadenado HºAº superior de (0,11 x 0,25)	M3	0,54	290.000,00	156.600,00
4	72131601-005	Muros de Nivelación h=0,30				
		a- De 0,30 armado con 4 Ø 6	M2	5,5	189.000,00	1.039.500,00
5	72131601-002	Relleno y compactación	M3	1,55	250.000,00	387.500,00
6	72131601-006	Aislación asfáltica de muros				
		a- 0,15 Horizontal	M2	8,23	25.000,00	205.750,00
7	72131601-005	Muros de Elevación				
		a- De 0,15 para revocar	M2	20,5	25.000,00	512.500,00
		b- De 0,15 visto a una cara	M2	35,6	25.000,00	890.000,00
8	72131601-007	Techo:				
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	17	200.000,00	3.400.000,00
		b- Tirantes de 2" x 6" - listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1	1.500.000,00	1.500.000,00
9	72131601-008	Revoques				
		a- Interior y exterior	M2	75	20.000,00	1.500.000,00
10	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascote	M2	16,6	35.000,00	581.000,00
11	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	M2	16,6	75.000,00	1.245.000,00
12	72131601-010	Aberturas de Maderas				
		a- De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN.	2	495.000,00	990.000,00
		b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	UN.	3	500.000,00	1.500.000,00
13	72131601-010	Aberturas Metálicas				
		a- Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	M2	0,48	185.000,00	88.800,00
14	72131601-010	Alféizar de ventana				
		a- De revoque 1:3 (cemento -arena)	ML.	4	80.000,00	320.000,00
15	72131601-012	Pintura				
		a- De paredes revocadas a la cal	M2	52	25.000,00	1.300.000,00
		b- De tejuelones con barniz	M2	16	25.000,00	400.000,00
		c- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	13,5	25.000,00	337.500,00
		d- Aberturas de madera al barniz	M2	19,5	25.000,00	487.500,00
		e- Pintura exterior al látex con color - visto	M2	35,6	24.500,00	872.200,00
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	0,48	22.800,00	10.944,00
		g- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	12	24.700,00	296.400,00
16	72131601-009	Revestimientos				
		a- Azulejos de 0,15 x 0,15 cms.	M2	23	77.800,00	1.789.400,00
17	72131601-010	Vidrios dobles	M2	0,48	47.000,00	22.560,00
18	72131601-011	Desagüe Pluvial				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML.	12	79.700,00	956.400,00
19	72131601-009	Guarda Obra de 0.50 de ancho	M2	8,7	35.000,00	304.500,00
20	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	2.000.000,00	2.000.000,00
21	72131601-0017	Instalación sanitaria				
		a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección - espejo y artefactos sanitarios	GL.	1	1.741.406,00	1.741.406,00
		b- Cámara séptica de 0,75 x 1,50	UN.	1	2.000.000,00	2.000.000,00

		c- Pozo absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50	UN.	1	1.970.000,00	1.970.000,00
22	72131601-013	Limpieza final	M2	10,2	29.000,00	295.800,00
TOTAL						29.834.750,00

SSHH DE 4,40 x 6,15 ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO

N°	C.C.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
23	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,1	15.000,00	406.500,00
24	72131601-002	Replanteo	m2	27,1	20.000,00	542.000,00
25	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	10	44.000,00	440.000,00
26	72131601-004	Encadenado de H° A°	m3	2,4	270.000,00	648.000,00
27	72131601-005	De 0,30cm	m2	12,2	180.000,00	2.196.000,00
28	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m3	8,5	250.000,00	2.125.000,00
29	72131601-005	De paredes	m2	5,3	25.000,00	132.500,00
30	72101607-002	De 0,15 para revocar	m2	55	25.000,00	1.375.000,00
31	72101607-002	De 0,15 de visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48	25.000,00	1.200.000,00
32	72101607-003	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	ml	20	25.000,00	500.000,00
33	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	43	250.000,00	10.750.000,00
34	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	m2	162	20.000,00	3.240.000,00
35	72131601-009	Contra piso de H° de cascotes	m2	22	35.000,00	770.000,00
36	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	m2	22	74.500,00	1.639.000,00
37	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml	2,6	33.000,00	85.800,00
38	72131601-010	a- puerta tablero	un,	3	500.000,00	1.500.000,00
39	72131601-010	b- puerta boxes encachapados con formica	un.	5	500.000,00	2.500.000,00
40	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	m2	3,36	200.000,00	672.000,00
41	72131601-008	c- revoques de 1:3 (cemento-arena)	ml	7	22.000,00	154.000,00
42	72131601-012	a- De paredes a la cal	m2	66	25.000,00	1.650.000,00
43	72131601-012	d- De aberturas de madera con barniz sintético	m2	10,1	25.000,00	252.500,00
44	72131601-012	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36	25.000,00	84.000,00
45	72131601-012	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	m2	48	23.500,00	1.128.000,00
46	72131601-012	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	43	25.000,00	1.075.000,00
47	72102508-003	a- De azulejos de 0,15x0,15cm	m2	97,5	59.000,00	5.752.500,00
48	72131601-010	Vidrios dobles	m2	3,36	35.000,00	117.600,00
49	72102201-001	Instalación eléctrica	gl	1	1.500.000,00	1.500.000,00
50	72102201-001	Artefactos eléctricos	gl	1	900.000,00	900.000,00
51	72131601-011	a- Agua corriente- desagüe cloacal-	gl	1	1.900.000,00	1.900.000,00
52	72131601-011	b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	un.	1	2.300.000,00	2.300.000,00
53	72131601-011	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x3,00	un.	1	2.000.000,00	2.000.000,00
54	72131601-013	Limpieza Final	GL	1	349.400,00	349.400,00
TOTAL						49.884.800,00

TOTAL GENERAL	**79.719.550,00**

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
RESPONSABLE U.O.C.

Néstor José Sanabria Pintos
Responsable UOC