CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO Nº 01

Item	Descripción	Unidad de Medida	AYALA PERDOMO INGENIERIA de Víctor Ayala Perdomo			CONTRUWP de Pedro Villalba C.			ABBATE Y ASOCIADOS de Santiago Abbate			COVA de Juan Rodríguez			CONSTRUCCIONES CIVILES Y MATERIALES SAN LUIS de Norberta Cáceres		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Reparación de grieta o rajadura en pared del acceso principal, sobre puerta de entrada, mediante colocación de varillas de 8 mm a modo de costuras a ambos lados de la pared y posterior colocación de vidrim o elemento similar para posteriormente revocar a una capa tipo flotante	ml	1	35.000	35.000	1	45.000	45.000	1	42.000	42.000	1	30.000	30.000	1	35.000	35.000
2	Enduido y pintura al látex del muro correspondiente al ítem anterior en ambas caras del muro, manteniendo el color existente	m2	1	25.900	25.900	1	25.000	25.000	1	25.200	25.200	1	19.000	19.000	1	20.000	20.000
3	Servicio de pintura al látex exterior 2 (dos) manos, con base de enduidos y sellador acrílico.	m2	1	21.000	21.000	1	18.000	18.000	1	24.000	24.000	1	20.000	20.000	1	22.000	22.000
4	Reparación de techo de chapas correspondiente al bloque principal mediante el cambio de las chapas de zinc que corresponda en los sectores con goteras.	m2	1	40.600	40.600	1	80.000	80.000	1	66.000	66.000	1	78.000	78.000	1	80.000	80.000
5	Cambio de canaletas tipo alero de desarrollo 45 cm similar al existente	ml	1	60.200	60.200	1	75.000	75.000	1	91.000	91.800	1	74.000	74.000	1	75.000	75.000
6	Cambio de canaletas tipo limahoya de desarrollo 1 (un) mts.	ml	1	81.900	81.900	1	100.000	100.000	1	120.000	120.000	1	190.000	190.000	1	200.000	200.000
7	Cambio de canaletas tipo embutida de desarrollo 1 (un) mts	ml		42.000	42.000		120.000	120.000		120.000	120.000		190.000	190.000		200.000	200.000
8	Reparación de goteras en techo de tejas correspondiente al bloque secundario (atrás) mediante reposición de las tejas tipo española rotas	m2	1	91.000	91.000	1	145.000	145.000	1	78.000	78.000	1	65.000	65.000	1	70.000	70.000
9	Levantar piso tipo baldosan texturado existente del patio posterior y volver a colocar piso nuevo a modo de reposición, posterior a los trabajos correspondiente al ítem siguiente	m2	1	70.000	70.000	1	75.000	75.000	1	102.000	102.000	1	58.000	58.000	1	60.000	60.000
10	Cambiar cañería de desagüe pluvial existente y agregar un ramal paralelo más al mismo, con tubos de pvc de 100 mm con pendiente min de 2% macizados con ladrillos comunes cada 2,00 mts	ml	1	21.000	21.000	1	30.000	30.000	1	60.000	60.000	1	61.000	61.000	1	63.000	63.000
	TOTAL GENERAL Gs.				488.600			713.000			729.000			785.000			825.000

Lic. Perla Salinas Gutiérrez
Jefe del Dpto. de Patrimonio
Consejo de la Magistratura

Rosanna Bernal Duarte
Encargada de Rendición de Cuenta