MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA

Ítems del llamado Construcción de pavimento tipo empedrado en la Barrio Industrial/ex-Osani con ID: 385072

LoteTotal: Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catá	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-0	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra inc reparacion de caños	Metros cuadrados	178	3.300	587.400
1.2		Preparacion del terreno	Metros cuadrados	178	5.100	907.800
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	133,5	10.000	1.335.000
1.4		Baden de Ho Ao (2,00x4,00x0,12)2	Metros cúbicos	0,96	1.600.000	1.536.000
1.5		Cordon premoldado	Metro lineal	89	32.000	2.848.000
1.6		Canaleta desague pluvial (0,50x89,00x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbicos	4,45	1.600.000	7.120.000
1.7		Empedrado inc colocacion de piedra 6ta p/ compactacion	Metros cuadrados	133,5	45.000	6.007.500
1.8		Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.9		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	608.800	608.800
					Precio Total	22.450.500

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C